

4.1

OZN. OBJEKTU	NÁZOV OBJEKTU	AVA	CENA BEZ DPH
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA		9 405 484,06 €
		ASR	8 093 940,50 €
		UVK	274 937,34 €
		VZT	196 847,78 €
		ZTI	290 427,45 €
		BLZ	34 044,54 €
		ELI	428 056,69 €
		ELI - PBS	87 229,76 €
SO 02	TRIBÚNA B, C, D		999 444,65 €
		ASR	376 976,65 €
SO 04	HRACIA PLOCHA	OK + BK	622 468,00 €
			953 950,45 €
		ASR	906 183,21 €
		AZS	47 767,24 €
SO 05	STOŽIARE OSVETLENIA		638 769,44 €
		ASR	260 663,14 €
		ELI	378 106,30 €
SO 06	VSTUPNÉ BRÁNY-TURNIKETY		181 842,68 €
		ASR	164 668,03 €
		ELI	17 174,65 €
SO 08	VSTAVKY - TRIBÚNA B,C,D		1 022 576,81 €
		ASR	593 400,71 €
		ELI	329 521,28 €
		ZTI	99 654,82 €
SO 11	VYKUROVANIE TRÁVNÍKA		186 357,80 €
SO 20	PRELOŽKA KANALIZÁCIE		41 554,49 €
SO 21	AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA		76 013,06 €
SO 22	AREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA		61 629,45 €
SO 23	VSAKOVANIE		141 576,91 €
SO 30	VODOVODNÁ PRÍPOJKA		9 408,23 €
SO 31	AREÁLOVÝ ROZVOD VODY		22 324,27 €
SO 32	POŽIARNA NÁDRŽ		26 517,58 €
		ASR	2 570,25 €
		ZTI	23 947,33 €
SO 33	STUDNE		4 586,64 €
SO 34	ÚŽITKOVÝ VODOVOD		21 971,50 €
SO 35	AKUMULAČNÁ NÁDRŽ		71 752,34 €
		ASR	5 164,77 €
		ZTI	66 587,57 €
SO 40	ROZŠÍRENIE STL DISTRIBUČNEJ SIETE		12 150,00 €
SO 41	STL PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD		1 990,00 €
SO 54	VEREJNÉ OSVETLENIE		103 097,74 €
		Areál	50 192,65 €
		parkovisko Bjornsonova a Capajevova	52 905,09 €
SO 57	Prípojka SLP		1 156,58 €
SO 60	SPEVNENÉ PLOCHY		250 694,73 €
SO 61	PARKOVISKO ČAPAJEVOVA		422 818,82 €
SO 62	ÚPRAVA PARKOVISKA BJORSONOVA		31 214,05 €
SO 65	OPORNÝ MÚR		373 816,97 €
SO 66	OPLATENIE		58 413,33 €
SO 67	VNÚTORNÁ KOMUNIKÁCIA		231 725,50 €
PS 02	EPS a HSP		177 260,39 €
PS 03	Poplachové systémy (PS) - započítané v PS 03.1 (EZS), PS 03.2 (CCTV), PS 03.2 (SKV)		0,00 €
PS 03.1	Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS)		16 773,70 €
PS 03.2	Sledovací kamerový systém (CCTV)		344 366,62 €
PS 03.2	Systém kontroly vstupu (SKV)		36 017,25 €
PS 04	Slaboprúdové rozvody (SLP) - započítané v PS 04.1 (ŠK), PS 04.2 (STA), PS 04.3, PS 04.4		0,00 €
PS 04.1	Štrukturovaná kabeľáž pasívna časť (ŠK)		62 690,47 €
PS 04.2	Spoločná televízna anténa a TV rozvody (STA)		12 738,50 €
PS 04.3	Colosseo		



OZN. OBJEKTU	NÁZOV OBJEKTU	AVA	CENA BEZ DPH
PS 04.4	SMP - započítané v PS 04.3 Colosseo		0,00 €
PS 05	Vstupný a informačný systém		213 005,00 €
PS 06	Výťahy		107 400,00 €
PS 08	Stabilné hasiace zariadenie (SHZ)		16 103,00 €
B2	Búradle práce II. etapa		145 188,24 €
B3	Búradle práce III. etapa		82 610,48 €
ODHADOVANÁ CENA CELKOM			16 574 312 €
DPH 20%			3 314 862 €
ODHADOVANÁ CENA CELKOM S DPH			19 889 174 €



Stavba : Prešov - Futbal TATRAN ARÉNA - 12/2019		Miesto: Prešov					
Objekt :SO 01 Hlavná tribúna		JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 16.2.2021				
Odberateľ:	IČO:						
	DIČ:						
Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.	IČO:						
	DIČ:						
Projektant:	IČO:						
	DIČ:						
	0		0				
	0		0				
	0		0				
A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	3 115 551,25	3 522,00	3 119 073,25	6	Práca nadčas	0,00
2	PSV:	3 984 748,76	977 770,49	4 972 517,25	7	Murárske výpomocy	0,00
3	MCE:	2 350,00	0,00	2 350,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	7 112 648,01	981 292,49	8 093 940,50	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
C NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady			
11	Zariadenie :		0,00 %	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
12	Prevádzkové vplyvy		0,00 %	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00
13	Sťažané podmienky		0,00 %	0,00	18	Projektové práce	0,00
14			0,00 %	0,00	19		0,00
15		Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady			
podpis:				21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	8 093 940,50
dátum:				22		DPH 20% z:	8 093 940,50
				23		DPH 0% z:	0,00
				24		Súčet riadkov 21 až 23:	9 712 728,50
				F Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 16.2.2021

Stavba : Prešov - Futbal TATRAN ARÉNA - 12/2019

Objekt :SO 01 Hlavná tribúna

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remese	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	114 875,72	0,00	114 875,72	0,00000	0,000	7 478,925
2 - ZÁKLADY	302 339,82	0,00	302 339,82	5 169,54456	0,000	1 442,096
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1 579 382,04	2 104,00	1 581 486,04	5 487,84487	0,000	21 339,960
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	471 836,30	1 418,00	473 254,30	3 913,77539	0,000	17 362,869
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	388 333,77	0,00	388 333,77	2 442,32476	0,000	12 014,547
8 - RÚROVÉ VEDENIA	7 000,00	0,00	7 000,00	24,41372	0,000	70,300
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	251 783,60	0,00	251 783,60	26,03340	0,000	13 228,391
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	3 115 551,25	3 522,00	3 119 073,25	17 063,83670	0,000	72 937,088
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	88 008,25	0,00	88 008,25	29,36563	0,000	4 049,090
712 - Poviakové krytiny	8 757,71	12 200,57	20 958,28	0,39861	0,000	369,281
713 - Izolácie tepelné	31 379,39	54 511,01	85 890,40	2,57084	0,000	1 002,795
762 - Konštrukcie tesárske	25 059,55	0,00	25 059,55	0,23909	0,000	300,821
763 - Konštrukcie - drevostavby	364 924,01	0,00	364 924,01	224,98944	0,000	8 057,180
764 - Konštrukcie klampiarske	3 492,30	0,00	3 492,30	0,15094	0,000	177,226
765 - Krytiny tvrdé	8 401,37	0,00	8 401,37	0,27219	0,000	84,861
766 - Konštrukcie stolárske	107 836,63	38 184,05	146 022,68	32,85201	0,000	4 401,129
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	2 906 200,25	872 874,86	3 779 075,11	438,72199	0,000	85 674,461
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	97 008,89	0,00	97 008,89	46,61742	0,000	1 488,136
772 - Podlahy z prírodného kameňa	2 809,91	0,00	2 809,91	12,10542	0,000	50,919
776 - Podlahy poviakové	175 007,89	0,00	175 007,89	64,37676	0,000	3 007,372
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	1 296,47	0,00	1 296,47	0,05906	0,000	53,904
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	48 081,47	0,00	48 081,47	73,79352	0,000	2 163,079
783 - Nátierky	77 220,02	0,00	77 220,02	3,21035	0,000	4 135,354
784 - Maľby	22 745,68	0,00	22 745,68	2,92444	0,000	1 182,775
785 - Tapety	28 514,97	0,00	28 514,97	0,00000	0,000	35,168
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	3 994 746,76	977 770,49	4 972 517,25	832,64771	0,000	96 213,351
M40 - 169 Montáž strojov pre výrobu staveb. hmôt	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00000	0,000	1 541,459
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00000	0,000	1 541,459
Za rozpočet celkom	7 112 648,01	981 292,49	8 093 940,50	17 996,58441	0,000	170 891,898

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 16.2.2021

Stavba : Prešov - Futbal TATRAM ARÉNA - 12/2019
Objekt : SO 01 Hlavná tréningová

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memó jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	133201102	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 nad 100 m3	2 661,501	m3	27,00	71 860,53	20
2	272	133201109	Príplatok za lepkosť horniny tr.3	2 661,501	m3	3,00	7 984,50	20
3	272	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	2 661,501	m3	5,20	13 839,81	20
4	253	162307111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 500 m	2 022,754	m3	1,10	2 225,03	20
5	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	1 650,124	m3	7,30	12 045,91	20
6	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	1 011,377	m3	2,30	2 326,17	20
7	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	1 650,124	m3	0,70	1 155,09	20
8	001	171201202	Uloženie sypaniny na medziskládky	1 011,377	m3	0,70	707,96	20
9	001	174101002	Zásyp zhrutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	1 011,377	m3	2,70	2 730,72	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				114 875,72			114 875,72	
2 - ZÁKLADY								
10	002	224310001	Základové lhanové pláty vč.vrtu, výplne, výstuže a hlavice, kompl.D+M	1 779,000	m	130,00	231 270,00	20
11	011	274313711	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30	52,356	m3	102,00	5 340,31	20
12	011	274321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30	183,845	m3	102,00	18 731,79	20
13	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	815,849	m2	16,00	13 050,38	20
14	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	815,849	m2	4,00	3 262,60	20
15	011	274381821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	17,147	t	1 250,00	21 433,75	20
16	011	275321411	Základové pätky zo železobetónu tr. C25/30	30,870	m3	102,00	3 148,74	20
17	011	275351215	Debnenie základových päteiek zhotovenie	76,800	m2	16,00	1 228,80	20
18	011	275351216	Debnenie základových päteiek odstránenie	76,800	m2	4,00	307,20	20
19	011	275361821	Výstuž základových päteiek BSt 500 (10505)	3,653	t	1 250,00	4 566,25	20
2 - ZÁKLADY spolu:				302 339,82			302 339,82	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
20	011	311231905	Murivo z keramických tvárnic PTH Profi 25 na systém.lepiacu maltu	1 823,132	m3	150,00	273 469,80	20
21	011	311272200	Murivo nosné z betónových tvárnic VF12 s výplňou C16/20	57,978	m3	145,00	8 406,81	20
22	011	311272202	Murivo nosné z betónových tvárnic FF25 s výplňou C16/20	222,310	m3	145,00	32 234,95	20
23	011	311321411	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C25/30	942,852	m3	105,00	98 999,46	20
24	011	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	5 555,073	m2	16,00	88 881,17	20
25	011	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	5 555,073	m2	4,50	24 997,83	20
26	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných (10505)	38,484	t	1 250,00	48 330,00	20
27	011	311362021	Výstuž nadzákladových múrov nosných zo zvarovaných sietí KARI	24,249	t	1 250,00	30 311,25	20
28	011	317321611	Preklady zo železobetónu tr. C30/37	11,025	m3	105,00	1 157,63	20
29	011	317351107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	109,200	m2	20,00	2 184,00	20
30	011	317351108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	109,200	m2	6,00	655,20	20
31	011	317361821	Výstuž prekladov a vancov BSt 500 (10505)	2,785	t	1 250,00	3 481,25	20
32	011	317941123	Osadenie valc. nosníkov I, U, L číslo 14-22	1,052	t			

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
33	MAT	134108350	I č. 180	1,052	t	2 000,00	2 104,00	20
34	011	330321610	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C30/37	48,758	m3	125,00	6 094,75	20
35	011	331351101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	716,041	m2	18,00	12 888,74	20
36	011	331351102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	716,041	m2	4,00	2 864,16	20
37	011	331361821	Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505)	30,285	t	1 250,00	37 858,25	20
38	011	342243110	Priečky z keramických tváric PTH 14 na systém.leplacu maltu	855,587	m2	28,50	22 673,06	20
39	011	342243111	Priečky z keramických tváric PTH 11,5 na systém. leplacu maltu	180,672	m2	23,00	4 155,46	20
40	011	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciam pružnou výplňou	2 094,021	m	3,50	7 329,07	20
41	011	346272119	Ochranné prímurovky hr. 150 mm z DT15 s bet. výplňou C16/20	1 011,735	m2	22,50	22 764,04	20
42	012	381123000	Montáž a dodávka hladakových panelov, podest a schodláta,kompl.D+M	463,809	m3	1 650,00	765 284,85	20
43	011	388381142	Kanály prefabrikované vč.krycej dosky do 120 x 165 cm,kompl.D+M	153,202	m	450,00	68 940,90	20
44	012	389381001	Dobetónovanie konštrukcií vč.výstuže a debnenia	15,513	m3	150,00	2 326,95	20
45	012	389941013	Kovové stav. doplnkové konštr. pre montáž preta dielcov hmot. 1 kusa nad 10 kg	1 498,520	kg	5,50	8 241,86	20
46	012	389941014	Kovové stav. doplnkové konštr.- zavít. tyč.+chem. kotvy s vyvrátním	92,000	kus	33,00	3 036,00	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 581 486,04			1 581 486,04	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
47	011	411321616	Stropy doskové zo železobetónu tr. C30/37	1 222,289	m3	105,00	128 340,35	20
48	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	3 207,081	m2	12,00	38 484,97	20
49	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	3 207,081	m2	4,50	14 431,86	20
50	011	411354173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	3 207,081	m2	7,00	22 449,57	20
51	011	411354174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	3 207,081	m2	2,50	8 017,70	20
52	011	411361821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	85,636	t	1 250,00	107 045,00	20
53	011	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sieť KARI	4,730	t	1 250,00	5 912,50	20
54	011	413321616	Nosníky zo železobetónu tr. C30/37	159,805	m3	105,00	16 779,53	20
55	011	413351107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	1 101,998	m2	16,00	17 631,87	20
56	011	413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	1 101,998	m2	4,50	4 958,99	20
57	011	413351213	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie	1 101,998	m2	18,00	19 835,96	20
58	011	413351214	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie	1 101,998	m2	4,50	4 958,99	20
59	011	413361821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505)	27,265	t	1 250,00	34 081,25	20
60	011	413941123	Osadenie ocel. valc. nosníkov v stropoch I, U, L č. 14-22	0,709	t	800,00	567,20	20
61	MAT	133881400	Tyč ocel I200	0,709	t	2 000,00	1 418,00	20
62	011	417321616	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C30/37	12,981	m3	105,00	1 363,01	20
63	011	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	98,900	m2	18,00	1 582,40	20
64	011	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	98,900	m2	4,00	395,60	20
65	011	430321616	Schodákové konštrukcie, betón železový tr. C30/37	88,056	m3	115,00	10 126,44	20
66	011	430361821	Výstuž schodíšťových konštrukcií BSt 500 (10505)	9,425	t	1 250,00	11 781,25	20
67	011	430362021	Výstuž schodíšťových konštrukcií zo zvarovaných sieť KARI	0,100	t	1 250,00	125,00	20
68	011	431351121	Debnenie podest priamočiar. s podperou konštr. do 4 m zhotovenie	514,376	m2	23,00	11 830,59	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
69	011	431351122	Debnenie podest priamočiar. s podperou konštr. do 4 m odstránenie	514,378	m2	4,50	2 314,89	20
70	011	433351131	Debnenie schodnic priamočiarých s podperou konštr. do 4 m zhotovenie	299,031	m2	25,00	7 475,78	20
71	011	433351132	Debnenie schodnic priamočiarých s podperou konštr. do 4 m odstránenie	299,031	m2	4,50	1 345,84	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				473 254,30			473 254,30	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
72	011	811421133	Omietka vnút. vápenno - cementová. stropov rovných	91,030	m2	15,00	1 365,45	20
73	011	612421637	Omietka vnút. stien vápenno - cementová	6 072,861	m2	12,00	72 871,83	20
74	011	612464224	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a ryhovaná 1,5 mm	176,684	m2	13,00	2 296,89	20
75	011	612481118	Potiahnutie vnút. stien sklovíaknitým pleťvom vtláčeným do tmelu	1 214,532	m2	7,00	8 501,72	20
76	011	622845006	Prevetr.zatepľovací systém s min.vlnou 120mm na kov.roštie oplaštl.lepený HPL obklad hr. 10 cm	419,060	m2	65,00	27 238,90	20
77	011	625256315.	Zatepľovací systém ,omietka,sieťka,tmelenie a min. vlna hr. 100 mm,kompl.D+M	51,161	m2	42,00	2 148,78	20
78	011	625259616	Dotepenie stien z PIR panely hr. 120 mm,kompl.D+M	63,281	m2	58,00	3 670,30	20
79	011	6259822099	Dotepenie z PIR panelov hr.30mm vo farbe sivej RAL 7012,kompl.D+M	77,532	m2	58,00	4 496,86	20
80	011	625991110.	Zatepl.systém omietka,sieťka,tmelenia a min.vlna hr.150 mm,kompletný	1 811,884	m2	63,00	114 148,69	20
81	011	625991111.	Zatepl.systém omietka,sieťka,tmelenia a min.vlna hr.200 mm,kompletný	274,980	m2	76,00	20 898,48	20
82	011	625991112.	Zatepl.systém omietka,sieťka,tmelenia a min.vlna hr.280 mm,kompletný	332,010	m2	76,00	25 232,76	20
83	011	625993000	Zatepl.systém omietka,sieťka,tmelenie a polystyr XPS hr. 120 mm,kompletný	100,395	m2	56,00	5 622,12	20
84	000	63.114	Podkladný betón B20 hr. 100mm s prehladením ocel. hladítkom	895,460	m2	13,00	11 640,98	20
85	000	63.116	Podkladný betón B20 hr. 150mm s prehladením ocel. hladítkom	2 217,863	m2	18,00	39 921,53	20
86	011	631313811	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	11,275	m3	115,00	1 296,83	20
87	011	631315811	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	81,544	m3	115,00	9 377,56	20
88	011	631319175	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	81,544	m3	2,50	203,86	20
89	011	631322700	P9 Betonový poter+tep.izolácia bez našl vrstvy hr. 200mm,kompl.D+M	37,310	m2	42,00	1 567,02	20
90	011	631362182	Výstuž betónových mazanin zo zvarovaných sieť Karí d drôtu 8 mm, oko 15 cm	4,435	m2	6,50	28,83	20
91	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 3-64 spevňujúceho	332,945	m3	42,00	13 983,69	20
92	011	632433379	Poter betónový samonivelizačný hr. do 100 mm	107,379	m2	14,50	1 557,00	20
93	011	632435100	P4 Betónový poter+epoxidový náter-hr.15mm,kompl.D+M	282,580	m2	47,00	12 340,32	20
94	011	632435101	P3 Betónový poter+epoxidový náter hr.100mm,kompl.D+M	15,780	m2	80,00	1 262,40	20
95	011	632435102	P10 Betónový poter+epoxidový náter ,kompl.D+M	113,440	m2	36,00	4 083,84	20
96	011	636311199	Dlažby z betónových dlaždíc 50x50cm na sucho na terče hr.360mm,kompl.D+M	21,710	m2	55,00	1 194,05	20
97	011	636610001	P19 Podlaha zo zámkovej dlažby vč.pieskového lôžka,kompl.D+M	39,520	m2	35,00	1 383,20	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				388 333,77			388 333,77	

8 - RÚROVÉ VEDENIA

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
98	271	893212111	Jímky betónové, vč.stropu a prekrytia mriežkou 50x500 vn.pl. do 1.50 m2,kompl.D+M	2,000	kus	3 500,00	7 000,00	20	
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				7 000,00			7 000,00		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
99	000	94.126	Lešenie fahké radové s podlahami š. 1,5m v. do 24m použitie 2 mesiace	2 977,200	m2	6,80	20 244,96	20	
100	003	941955003	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	4 412,160	m2	5,50	24 266,88	20	
101	011	952901114	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby	4 495,090	m2	3,20	14 384,29	20	
102	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	2 126,644	m3	11,00	23 393,08	20	
103	011	998012023	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 24 m	16 949,439	t	10,00	169 494,39	20	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				251 783,80			251 783,80		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				3 119 073,250			3 119 073,25		
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
104	711	711251113	Tlaková izolácia -cementová hydroizolácia	1 023,673	m2	12,00	12 284,08	20	
105	711	711251122	H1 Hydroizolácia vodorovná,kompl.D+M	2 918,988	m2	16,50	48 163,30	20	
106	711	711251152	H2 Hydroizolácia zvislá,kompl.D+M	1 438,071	m2	18,00	25 885,28	20	
107	711	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 24 m	558,531	%	3,00	1 675,59	20	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				88 008,25			88 008,25		
712 - Povlakové krytiny									
108	712	712361121	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou	752,100	m2	7,50	5 640,75	20	
109	MAT	6282E1851	Fólia izolačná polyolefinová - jednovrstvový stredný systém	864,915	m2	13,00	11 243,90	20	
110	712	712391172	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textilie	752,100	m2	3,50	2 632,35	20	
111	MAT	893D00109	Geotextília - 300 g/m2	797,226	m2	1,20	956,67	20	
112	712	998712203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	161,535	%	3,00	484,61	20	
712 - Povlakové krytiny spolu:				20 958,28			20 958,28		
713 - Izolácie tepelné									
113	700	713.121.1	Tepelná izolácia podláh XPS hr.240mm s cementovým poterom 40mm,kompl.D+M	34,343	m2	24,00	824,23	20	
114	700	7131.07	Tepelná izol. stropov dosky hr. 300mm,kompl.D+M	21,000	m2	35,00	735,00	20	
115	713	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	2 507,180	m2	1,50	3 760,77	20	
116	713	713111124	Montáž tep. izolácie stropov rovných medzi podkonštrukciu	1 227,340	m2	5,50	6 750,37	20	
117	MAT	8315CA813	Polotuhé dosky na báze MW hr.8cm	1 251,887	m2	7,00	8 763,21	20	
118	MAT	8315CA814	Polotuhé dosky na báze MW hr.10cm	1 251,887	m2	9,00	11 266,98	20	
119	MAT	8315CA815	Polotuhé dosky na báze MW hr.12cm	1 251,887	m2	10,50	13 144,81	20	
120	MAT	8315CA821	Polotuhé dosky na báze MW hr.15cm	42,525	m2	13,00	552,83	20	
121	713	713131131	Montáž tep. izolácie stien,	58,054	m2	6,50	377,35	20	
122	MAT	2831F1321	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.20 mm	59,215	m2	4,00	236,86	20	
123	713	713131135	Montáž tep. izolácie stien, doskami vonkajšie-doteplenie spodnej stavby	1 495,846	m2	8,00	11 966,77	20	
124	MAT	2831Z0705	Doska z extrudovaného polystyrénu XPS hr.5cm	10,549	m2	10,50	110,76	20	
125	MAT	2831Z0708	Doska z extrudovaného polystyrénu XPS hr.8cm	1 011,735	m2	10,50	10 623,22	20	
126	MAT	2831Z0712	Doska z extrudovaného polystyrénu XPS hr.12cm	398,317	m2	15,00	5 974,76	20	
127	MAT	2831Z0715	Doska z extrudovaného polystyrénu XPS hr.15cm	103,734	m2	19,00	1 970,95	20	
128	713	713191410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE fólie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	1 158,400	m2	8,20	9 500,00	20	

Por. číslo	Kód can.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
129	MAT	628111305	Parozábrana	1 333,310	m2	1,40	1 866,63	20	
130	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	583,951	%	2,00	1 167,90	20	
713 - Izolácie tepelné spolu:				85 890,40			85 890,40		
762 - Konštrukcie tesárske									
131	700	762.401.01	Drevenná podkonštrukcia s opláštením s OSB dosiek 22mm, kompl.D+M	78,258	m2	32,00	2 504,26	20	
132	762	762421016	Obloženie stropu z dosiek OSB hr. dosky 22 mm	79,658	m2	26,50	2 110,94	20	
133	762	762421027	Zhotovenie odvodň.žlabu z dosiek OSB 3 hr.25mm, kompl.D+M	752,100	m2	26,50	19 930,65	20	
134	762	762432222	Obloženie stien z dosiek OSB dosky hrúbky 22 mm, kompl.D+M	6,552	m2	26,50	173,63	20	
135	762	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	85,017	%	4,00	340,07	20	
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				25 059,55			25 059,55		
763 - Konštrukcie - drevostavby									
136	763	763117310	SDK priečka Duragips hr. 100 mm dvojito opláštená RB/ RBI 12,5 mm na kov.podkonštr. s izoláciou 50mm	41,707	m2	56,00	2 335,59	20	
137	763	763117315	SDK priečka Duragips hr. 150 mm dvojito opláštená RB/RBI 12,5 mm na kov.podkonštr. s izoláciou 80mm	1 552,944	m2	61,00	94 729,58	20	
138	763	763127311	Inštalácia predsadená stena HABITO hr.12,5mm na kov.podkonštr. opláštenie 1x Habito 12,5 mm	394,136	m2	38,00	14 977,17	20	
139	763	763127321	Inštalácia predsadená stena HABITO hr.175mm na kov.podkonštr. opláštená 1x Habito 12,5 mm	15,090	m2	46,00	694,14	20	
140	763	763127544	Predsadená stena Habito hr. 80 mm na kov.podkonštr. R-CD opláštená 1x-habito12,5mm s izoláciou 50mm	32,280	m2	40,00	1 291,20	20	
141	763	763134060	Podhlady sadr.zavesené oceľ profil dosky 2x RFI hr. 12,5 mm vč.pov.úprav, kompl.D+M	193,464	m2	50,00	9 673,20	20	
142	763	763134081	Podhlady sadr. RIGISTABIL hr.12,5mm na oc.podkonštr.vč.pov.úprav, kompl.D+M	1 328,040	m2	55,00	73 042,20	20	
143	763	763141000	Kazetový podhlad z min.vláken 600x600 mm, kompl.D+M	2 494,320	m2	45,00	112 244,40	20	
144	763	763141002	Kazetový podhlad z min.vláken 600x600 mm s EI 30, kompl.D+M	772,450	m2	47,00	36 305,15	20	
145	763	763168799	Obklad potrubia ZTI a UK vč.nos.konštr.a pov.úprav, kompl.D+M	143,500	m2	37,00	5 309,50	20	
146	763	763214730	Požiarne upchávky EI 45	1,454	m2	500,00	727,00	20	
147	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 24 m	2 265,813	%	6,00	13 594,88	20	
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				364 924,01			364 924,01		
764 - Konštrukcie kľampiarске									
148	764	764410350	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 330	232,216	m	15,00	3 483,24	20	
149	764	998764103	Presun hmôt pre kľampiarске konštr. v objektoch výšky do 24 m	0,151	t	60,00	9,06	20	
764 - Konštrukcie kľampiarске spolu:				3 492,30			3 492,30		
765 - Krytiny tvrdé									
150	765	765901050	Pokrytie striech fóliou hydroizolačná dlhúzna polstná	1 601,145	m2	5,00	8 005,73	20	
151	765	998765203	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m	56,520	%	7,00	395,64	20	
765 - Krytiny tvrdé spolu:				8 401,37			8 401,37		
766 - Konštrukcie stoliárske									

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
152	700	766.484	Sanit. deľiace steny vč.nos.hlin.konštr. a dverí, kompl.D+M	164,197	m2	245,00	40 228,27	20	
153	700	766.484.01	Sanitárne pískové deľiace steny, kompl.D+M	8,000	kus	280,00	2 240,00	20	
154	700	766.643	Dvere vnútorné Jednokr. 600,700,800,900 vč.zárubne,kovania, kompl.D+M	97,000	kus	235,00	22 795,00	20	
155	700	766.643.1	Dvere vnútorné požiarne Jednokr.600,800,900 vč.zárubne,kovania, kompl.D+M	48,000	kus	351,00	16 848,00	20	
156	700	766.646	Dvere vnútorné dvojkrídlové 1500,1600 vč. zárubne,kovania, kompl.D+M	1,000	kus	471,15	471,15	20	
157	700	766.646.1	Dvere vnútorné požiarne dvojkrídlové 1500 vč.zárubne,kovania, kompl.D+M	3,000	kus	702,00	2 106,00	20	
158	766	766417112	Montáž podkladového roštu pre obloženie stien vč.kotvenia	6,552	m2	35,00	229,32	20	
159	MAT	611912299	Podkladný rošt pod obklad vč.kotvenia	6,552	m2	35,00	229,32	20	
160	766	766427119	Montáž podkladového roštu pre obloženie podhládov vč.kotvenia	79,658	m2	35,00	2 788,03	20	
161	MAT	611912209	Podkladný rošt pre podhlád vč.kotvenia	79,658	m2	35,00	2 788,03	20	
162	766	766439999	Montáž obojstranného podkladného roštu podhládku vč. kotvenia	3 900,000	m	3,38	13 182,00	20	
163	MAT	605151020	Dodávka hraničiekov 60/80mm vč. náteru bielym prostriedkom	18,720	m3	350,00	6 552,00	20	
164	766	766664916	Oprava dverí, zrezanie dverí, krídel	2,000	kus	50,00	100,00	20	
165	766	766669999	Osadenie vetracích mriežok do dverí s vyrezaním otvoru	47,000	kus	18,50	869,50	20	
166	766	766694124	Montáž parapetných dosiek drev. š.150-600mm	114,000	kus	15,00	1 710,00	20	
167	MAT	6119A0111	Vn.parapet z drevotriesky s laminátom š.150-600mm vč. krytek	212,540	m	55,00	11 689,70	20	
168	MAT	615816120	Súbor kuchynský 180 cm	1,000	kus	900,00	900,00	20	
169	MAT	615816143	Súbor kuchynský 190 cm	2,000	kus	950,00	1 900,00	20	
170	MAT	615816160	Súbor kuchynský 270 cm	5,000	kus	1 350,00	6 750,00	20	
171	MAT	615816162	Súbor kuchynský 275cm	1,000	kus	1 375,00	1 375,00	20	
172	MAT	615816165	Súbor kuchynský 300 cm	4,000	kus	1 500,00	6 000,00	20	
173	766	766812216	Montáž kuchynských liniek drev. dl. do 300cm	13,000	kus	300,00	3 900,00	20	
174	766	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	371,360	%	1,00	371,36	20	
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				146 022,68			146 022,68		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
175	700	767.137.01	Pozinkovaná sieť 25x25mm, komp.D+M	26,052	m2	75,00	1 953,90	20	
176	700	767.152	Zábradlie oceľové vč.osadenia a pov.úprav, kompl.D+M	311,750	m	180,00	56 115,00	20	
177	700	767.152.1	Madlo oceľové vč.osadenia a pov.úpravy, kompl.D+M	436,500	m	120,00	52 380,00	20	
178	700	767.161.1	Zábradlie sklenené vč.osadenia, kompl.D+M	57,450	m	235,00	13 500,75	20	
179	700	767.161.2	Zábradlie nerezové vč.kotvenia, kompl.D+M	6,400	m	235,00	1 504,00	20	
180	700	767.212.2	Z55 Schody oceľ.pozink.protišmykové vč.zábradlia a osadenia, kompl.D+M	2,000	kus	350,00	700,00	20	
181	700	767.311.1	Dodávka a montáž strešného fasádneho a podhládového systému vč.AI.podkonštrukcie a lemovania detailov	6 366,080	m2	252,46	1 607 180,56	20	
182	700	767.401	Vetracie mriežky 630x630, kompl.D+M	2,000	kus	23,90	47,80	20	
183	700	767.453	Okná hliníkové vč.kovania+trojskla, kompl.D+M	305,037	m2	520,00	158 619,24	20	
184	700	767.453.1	Okno hliníkové požiarne na el.pohon vč.kovania s trojskom, kompl.D+M	20,300	m2	520,00	10 556,00	20	
185	700	767.453.2	Okno hliníkové s pák.úzáverom vč.kovania s trojskom, kompl.D+M	90,374	m2	520,00	46 994,48	20	
186	700	767.453.3	Okno hliníkové s bezpečn.foliou vč.kovania s trojskom, kompl.D+M	52,200	m2	520,00	27 144,00	20	
187	700	767.455	Vstup.hliník.dvere vč.rámu,kovania+bezpeč.foliou, kompl.D+M	105,494	m2	520,00	54 856,88	20	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
188	700	767.455.1	Vstup, hliník.dvere požiarne vč.rámu,kovania+bezpečn.folia,kompl.D+M	15,327	m2	1 200,00	18 392,40	20
189	700	767.521	Vnúťomé steny hliníkové a dverami,kompl.D+M	45,647	m2	520,00	23 736,44	20
190	700	767.521.1	Vnúťomé steny s dverami požiarne,kompl.D+M	26,297	m2	520,00	13 674,44	20
191	700	767.523.1	Dvere oceľové jednokr.s rámom 600,700,800,900/1970mm vč.kovania,kompl.D+M	30,000	kus	180,00	5 400,00	20
192	700	767.523.2	Dvere oceľové jednokr. požiarne s rámom 700,800,900/1970mm vč.kovania,kompl.D+M	9,000	kus	300,00	2 700,00	20
193	700	767.525.1	Z85 Dvere oceľové s rámom výplň tahokov 2400x2560,kompl.D+M	2,000	kus	800,00	1 600,00	20
194	700	767.526.1	Dvere oceľové dvojkř.s rámom 1500,1600/1970mm vč.kovania,kompl.D+M	1,000	kus	734,53	734,53	20
195	700	767.526.2	Dvere oceľové dvojkř.požiarne s rámom 1500,1600/1970mm vč.kovania,kompl.D+M	3,000	kus	415,00	1 245,00	20
196	700	767.587.	Z58 Vetracia žalúzia oceľ.pozinkovaná 250x250,kompl.D+M	12,000	kus	40,00	480,00	20
197	700	767.587.01	Vetracia mriežka 180x180,kompl.D+M	2,000	kus	30,00	60,00	20
198	700	767.587.03	Vetracia mriežka 1120x300,kompl.D+M	1,000	kus	120,00	120,00	20
199	700	767.588	Vráta oceľové 2500x2325 s mrežami,kompl.D+M	2,000	kus	1 600,00	3 200,00	20
200	700	767.593.1	Mreža oceľ.pozinkovaná naa prekrytie angl.dvorca,kompl.D+M	4,539	m2	180,00	817,02	20
201	700	767.595	Presklený fasádny systém s hliníkovým nosným rámom,kompl.D+M	711,963	m2	450,00	320 383,35	20
202	700	767.599	Rotovacia mreža,kompl.D+M	5,759	m2	380,00	2 188,42	20
203	700	767.800.1	Podsvietené logá "1FC TATRAN PREŠOV", kompl.D+M	2,000	kus	3 000,00	6 000,00	20
204	700	767.800.2	Podsvietené logá "1FC TATRAN PREŠOV", kompl.D+M	2,000	kus	5 000,00	10 000,00	20
205	700	767.921.1	Z59 Revízne dvierka oceľové so zámkom 300x300,kompl.D+M	2,000	kus	50,00	100,00	20
206	700	767.921.2	Z60 Revízne dvierka oceľové so zámkom 400x400,kompl.D+M	2,000	kus	65,00	130,00	20
207	700	767.921.3	Z61 Revízne dvierka oceľové so zámkom 800x800,kompl.D+M	2,000	kus	90,00	180,00	20
208	700	767.921.31	Z62 Revízne dvierka so zámkom pož.EI30 800x800,kompl.D+M	8,000	kus	160,00	1 280,00	20
209	700	767.921.4	Z63 Oceľ.poklop zadlaždený pož.EI45 600x600,kompl.D+M	3,000	kus	100,00	300,00	20
210	700	767.999	Stropné schody zateplené EI-30 600x1200,kompl.D+M	1,000	m2	1 445,90	1 445,90	20
211	MAT	553042440.	Sinolamy vertikálne vč.kotv.profilov pozinkovaných	1 041,307	m2	32,00	33 321,82	20
212	767	767426202	Montáž opláštenia, sinolamov vertikálnych vč.kotv.profilovpozinkovaných	1 041,307	m2	24,00	24 991,37	20
213	767	767584000	Metallický kazetový podhľad 600x600 mm,kompl.D+M	176,068	m2	43,00	7 570,82	20
214	767	767584002	Podhľad-sendvičový panel PIR 200mm,kompl.D+M	1 157,500	m2	43,00	49 772,50	20
215	767	767584004	Sendvičový panel s izoláciou z min.víny hr.200mm EI 45 vč.nos.konštr.15kg/m2,kompl.D+M	13,283	m2	43,00	571,17	20
216	767	7678900001	Montáž sedadla	1 947,000	kus	10,00	19 470,00	20
217	MAT	582600001	Sedačky bežné plastové	1 598,000	kus	69,00	110 262,00	20
218	MAT	582600002	Sedačky pre VIP	259,000	kus	135,00	34 965,00	20
219	MAT	582600003	Sedačky VIP na podnožkách (koženné sky box)	52,000	kus	261,00	13 572,00	20
220	MAT	582600006	Sedačky na podnožkách sky box 3-sedačka	2,000	kus	930,00	1 860,00	20
221	MAT	582600007	Sedačky na podnožkách sky box 4-sedačka	8,000	kus	1 202,00	9 616,00	20
222	767	767991398	Novinárske stoličky kotvené do zábradlia š.650mm.kompl.D+M	3,000	kus	200,00	600,00	20
223	767	767991399	Novinárske stoličky sklápne š.490mm vč.del.priečok,kompl.D+M	64,000	kus	185,00	11 840,00	20
224	767	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií	768,200	kg	4,00	3 072,80	20
225	MAT	553000020	Oceľové konštrukcie	768,200	kg	2,80	2 150,96	20
226	767	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií	18 497,000	kg			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
227	MAT	553000020	Oceľové konštrukcie	10 497,000	kg	2,80	29 391,80	20	
228	767	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií	237 961,000	kg	1,23	292 692,03	20	
229	MAT	553000010	Oceľové konštrukcie	237 961,000	kg	2,68	637 735,48	20	
230	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	19 714,044	%	1,20	23 656,85	20	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				3 779 075,11			3 779 075,11		
771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
231	700	771.444	P1 Podlaha z gresových dlaždíc 600/600mm vč.poteru,tep.izolácie a soklík s ukon. nerez lištou hr.150mm,kompl.D+M	104,510	m2	62,00	6 479,62	20	
232	700	771.445	P2 Obklad schodistových stupňov vč.nerez.schod.hrany a soklík s ukon.nerez.lištou do tmelu hr.15mm,kompl.D+M	50,250	m2	35,00	1 758,75	20	
233	700	771.446	P6 Podlaha z gres.dlaždíc600x600vč.poteru,tep.izolácie a soklík z ukon.nerez lištou hr.200mm,kompl.D+M	431,950	m2	65,00	28 076,75	20	
234	700	771.447	P12 Podlaha z gres.dlaždíc 600x600 vč.poteru,tep.izolácie a soklík s ukon.nerez lištou hr.100mm,kompl.D+M	1 062,880	m2	55,00	58 458,40	20	
235	771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	745,122	%	3,00	2 235,37	20	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				97 008,89			97 008,89		
772 - Podlahy z prírodného kameňa									
236	700	772.512	Podlaha z umelých kamenných dosiek vč.soklíka a ukon.lišty,kompl.D+M	54,870	m2	50,00	2 743,50	20	
237	782	998772202	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 24 m	22,135	%	3,00	66,41	20	
772 - Podlahy z prírodného kameňa spolu:				2 809,91			2 809,91		
776 - Podlahy poviakové									
238	700	776.526	P14 Podlaha zo záťaž.vinyl zamatový + soklík s ukon.nerez.lištou hr.100mm,kompl.D+M	488,650	m2	60,00	29 319,00	20	
239	700	776.531	P18 Podlahy PVC Antistatik vč.poteru,tepel.izolácie a soklíka s ukon.nerez.lištou,kompl.D+M	14,260	m2	70,00	998,20	20	
240	700	776.533	P7 Podlahy z príř.linoleum štvorca protišmyk. vč.poteru,tep.izolácie a soklíka z PVC hr.200mm,kompl.D+M	464,200	m2	70,00	32 494,00	20	
241	700	776.535	P5 Podlahy z príř.linoleum štvorca vč.poteru,tepel.izolácie a soklíka s ukon.nerez.lištou hr.200mm,kompl.D+M	372,080	m2	68,00	25 301,44	20	
242	700	776.536	P11 Podlahy z príř.linoleum štvorca vč.poteru,tep.izolácie a soklíka s ukon.nerez.lištou hr.100mm,kompl.D+M	830,380	m2	60,00	37 822,80	20	
243	700	776.537	P13 Podlahy PVC záťažový vinyl,sterka,peter+tep.izolácia hr.200mm,kompl.D+M	202,230	m2	65,00	13 144,95	20	
244	700	776.711	Čistiaca zóna (2),kompl.D+M	23,000	m2	250,00	5 750,00	20	
245	700	776.712	Čistiaca zóna (1),kompl.D+M	7,675	m2	250,00	1 918,75	20	
246	700	776.810	P16 Podlahy prírodné linoleum štvorca +sterka hr.10mm,kompl.D+M	55,120	m2	38,00	2 094,56	20	
247	700	776.811	P17 Podlahy PVC TR23/31 hr.10mm,kompl.D+M	106,670	m2	40,00	4 266,80	20	
248	700	776.911	P15 Podlahy PVC TR 23/31 vč.poteru,tep.izolácie a soklíka s ukon.nerez.lištou,kompl.D+M	342,910	m2	60,00	20 574,60	20	
249	775	998776203	Presun hmôt pre podlahy poviakové v objektoch výšky do 24 m	1 322,785	%	1,00	1 322,79	20	
776 - Podlahy poviakové spolu:				175 007,89			175 007,89		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
777 - Podlahy zo syntetických hmôt									
250	773	777695214	Nátory betón. podláh s penetr. dvojnásobné protiprašné	107,379	m2	12,00	1 288,55	20	
251	773	998777203	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m	13,208	%	0,60	7,92	20	
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu:				1 298,47			1 298,47		
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									
252	700	781.432	Obklady vnút.keramické do tmelu s cementovou hliadkou omietkou	1 196,393	m2	38,00	45 462,93	20	
253	771	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	309,268	%	2,00	618,54	20	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				46 081,47			46 081,47		
783 - Nátory									
254	783	783222100	Nátory kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	8 495,184	m2	4,50	38 228,33	20	
255	783	783226100	Nátory kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	8 495,184	m2	2,20	18 689,40	20	
256	783	783895120	Nátory omietok, bet. fasád stropov protiprašný	548,420	m2	12,00	6 581,04	20	
257	783	783896120	Nátory omietok, bet. fasád stien protiprašný	1 372,125	m2	10,00	13 721,25	20	
783 - Nátory spolu:				77 220,02			77 220,02		
784 - Maľby									
258	784	784453121	Maľby disperzné vode odolné dvojnásobné so základným náterom v miestnostiach v. do 3.8 m	6 498,766	m2	3,50	22 745,68	20	
784 - Maľby spolu:				22 745,68			22 745,68		
785 - Tapety									
259	784	785910001	Vinylová tapeta, kompl.D+M	950,499	m2	30,00	28 514,97	20	
785 - Tapety spolu:				28 514,97			28 514,97		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:							4 972 517,250	4 972 517,25	
PRÁCE A DODÁVKY M									
M40 - 169 Montáž strojov pre výrobu staveb. hmôt									
260	940	400-001	Hasiaci prístroje HP6 6kg, kompl.D+M	47,000	kus	50,00	2 350,00	20	
M40 - 169 Montáž strojov pre výrobu staveb. hmôt spolu:				2 350,00			2 350,00		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:							2 350,00	2 350,00	
Za rozpočet celkom							8 093 940,50	8 093 940,50	

Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.
Projektant: Ing.Eva Kečalová
Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval: Ing.BOTTLIK
JKSO :
Dátum: 16.2.2021

Stavba :UVK-Prešov futbal Tatran aréna
Objekt :SO 01-Hlavná tribúna
Časť :vykurovanie tribúna 11.2018
Ing. Ján Kačala, Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
713 - Izolácie tepelné	16 600,19	0,00	16 600,19	14,38100	0,000
732 - Strojovne	12 458,89	0,00	12 458,89	2,28901	0,000
733 - Rozvod potrubia	80 413,47	0,00	80 413,47	8,35809	0,000
734 - Armatúry	42 937,55	0,00	42 937,55	0,76492	0,000
735 - Vykurovacie telesá	55 229,64	0,00	55 229,64	20,49077	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	53 295,14	620,59	53 915,73	1,83451	0,000
783 - Nátary	3 573,03	0,00	3 573,03	0,19123	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	264 507,91	620,59	265 128,50	48,30953	0,000
807 12 Ostatné práce	6 308,84	0,00	6 308,84	0,03944	0,000
807 17 Tlakové akumuly tesnosti potrubia	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	9 808,84	0,00	9 808,84	0,03944	0,000
Za rozpočet celkom	274 316,75	620,59	274 937,34	48,34897	0,000


ceny sú uvedené bez DPH

Odberteľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.
 Projektant: Ing.Eva Kačalová
 Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval: Ing.BOTTLIK
 JKSO :
 Dátum: 16.2.2021

Stavba :ÚVK-Prešov futbal Tatron aréna
 Objekt :SO 01-Hlavná tribúna
 Časť :vykurovanie tribúna 11.2018
 Ing. Ján Kačala, Prešov

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
713 - Izolácie tepelné								
1	713	713IS-M-LSP	Montáž tep. izolácia z pásav LSP rozdeľovač	3,870	m2	3,30	12,77	20
2	713	713IZ-M	Montáž tep. izolácia potrubia zo skruží do DN125	2 335,000	m	1,65	3 852,75	20
3	713	713IZ-HR-pas	Páska k tep. izolácii potrubia trubicami Al folia-PÁSKA-hliníková 50mmx20m	50,000	ks	7,00	350,00	20
4	713	713IZ-HR10-10	Tep. izolácia potrubia -SKRUŽ s povrch.úpravou Al foliou hrúbky 10cm DN 80-100	190,000	m	25,00	4 750,00	20
5	713	713IZ-HR3-25	Tep. izolácia potrubia -SKRUŽ s povrch.úpravou Al foliou hrúbky 3cm DN 15-25	1 724,000	m	2,10	3 620,40	20
6	713	713IZ-HR5-50	Tep. izolácia potrubia -SKRUŽ s povrch.úpravou Al foliou hrúbky 5cm pre DN 32-50	421,000	m	6,50	2 738,50	20
7	713	713IZ-HR8-HVT	Tep. izolácia rozdeľovača -LSP s povrch.úpravou Al foliou hrúbky 8cm	3,870	m2	7,80	30,19	20
8	713	713IZ-ht-lep	Lepidlo na tep. izolácia potrubia trubicami -skruž balenie 1 liter	50,000	ks	20,00	1 000,00	20
9	713	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	165,052	%	1,50	247,58	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				16 600,19			16 600,19	
732 - Strojovne								
10	731	73242-9112	Montáž čerpadiel obehových špirál. do DN 40	8,000	súbor	10,00	80,00	20
11	731	732ES-Q-25	Merač tepla DN 15-40, Qn=0,6-10m3/h do 90°C-fluidkový	8,000	súbor	650,00	5 200,00	20
12	731	732EW-PD13	M-BUS komunikačný systém 0539A005	8,000	súbor	19,00	152,00	20
13	731	732RA-CRS-M	Montáž rozdeľovača a zberača RS Kombi	2,000	ks	44,00	88,00	20
14	731	732RA-CRS120	Kombi rozdeľovača a zberača RS Kombi, modul M120	4,500	bn	290,00	1 305,00	20
15	731	732RA-CRS120P	Podpera pod rozdel a zberač RS Kombi, modul M120	4,000	kus	43,00	172,00	20
16	731	732W1-2125698	Čerpadlá teplovodné obehové YONOS MAXO 30/0,5-7,PN10,230V	1,000	súbor	580,00	580,00	20
17	731	732W2-094492	Čerpadlá teplovodné obehové elektronické Stratos 15/1-4 CAN PN 10	2,000	súbor	530,00	1 060,00	20
18	731	732W2-095492	Čerpadlá teplovodné obehové elektronické Stratos 25/1-4 CAN PN 10	1,000	súbor	530,00	530,00	20
19	731	732W2-095493	Čerpadlá teplovodné obehové elektronické Stratos 25/1-6 CAN PN 10	3,000	súbor	530,00	1 590,00	20
20	731	732W2-103615	Čerpadlá teplovodné obehové elektronické Stratos 30/1-8 PN 6/10	1,000	súbor	780,00	780,00	20
mokrubežné								
21	731	732W2-19999	Uvedenie do prevádzky E-čerpadlá	8,000	súbor	100,00	800,00	20
22	731	99873-2201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	121,887	%	1,00	121,89	20
732 - Strojovne spolu:				12 458,89			12 458,89	
733 - Rozvod potrubia								
23	731	73311-1113	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 15	346,000	m	11,00	3 806,00	20
24	731	73311-1114	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 20	858,000	m	12,00	10 296,00	20



Ing. Ján Kačala, Prešov

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavabného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
25	731	73311-1115	Potrube z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 25	520,000	m	15,00	7 800,00	20	
26	731	73311-1116	Potrube z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 32	291,000	m	20,00	5 820,00	20	
27	731	73311-1117	Potrube z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 40	82,000	m	21,00	1 722,00	20	
28	731	73311-1118	Potrube z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 50	48,000	m	28,00	1 344,00	20	
29	731	73311-3113-1	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok plastových pr.16mm	478,000	kus	3,00	1 434,00	20	
30	731	73311-3113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	20,000	kus	3,00	80,00	20	
31	731	73312-1225	Potrube z rúrok hlad. bezošých v kotolni a stroj. pr. 89/3,6	5,000	m	41,00	205,00	20	
32	731	73312-1228	Potrube z rúrok hlad. bezošých v kotolni, stroj. pr. 108/4,0	185,000	m	53,00	9 805,00	20	
33	731	73319-0107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	2 097,000	m	0,30	629,10	20	
34	731	73319-0108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	48,000	m	0,50	24,00	20	
35	731	73319-0225	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	5,000	m	0,60	3,00	20	
36	731	73319-0232	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133/4,5	185,000	m	0,90	166,50	20	
37	923	13715-9441	Uchytká pre ocel.izol.potrüb.v podlahe,ocel.plech tenky mat.11 373.1-hr.1x20x200	34,000	ks	1,00	34,00	20	
38	731	733RE- mont	Montáž plastového rozvodu	6 722,000	m	2,00	13 444,00	20	
39	731	733Re-h130440	Rúrka Rautitan flex, priemer 16x2,2 v ochrannej rúrke	6 721,000	m	2,90	19 490,90		
40	731	733Re-h130450	Rúrka Rautitan flex, priemer 20x2,8 v ochrannej rúrke,	1,000	m	3,60	3,60		
41	731	733Re-h16x2	Tlaková skúška potrubia 16x2,2	6 721,000	m	0,30	2 016,30	20	
42	731	733Re-h20x2	Tlaková skúška potrubia 20x2,8	1,000	m	0,30	0,30	20	
43	731	733Re-h257378	Hmoždinkový hák pre 1 rúrku	100,000	kus	0,30	30,00		
44	731	733Re-h257398	Hmoždinkový hák pre 2 rúry	3 370,000	kus	0,40	1 348,00		
45	731	99873-3201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	776,478	%	1,20	931,77	20	
			733 - Rozvod potrubia spolu:	80 413,47			80 413,47		
734 - Armatúry									
46	731	73410-9118	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 80	2,000	súbor	43,00	86,00	20	
47	731	73417-3217	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 80	2,000	súbor	35,00	70,00	20	
48	731	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2"	28,000	kus	0,80	22,40	20	
49	731	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	40,000	kus	2,30	92,00	20	
50	731	73420-9114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	43,000	kus	2,80	120,40	20	
51	731	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	17,000	kus	3,10	52,70	20	
52	731	73420-9116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	10,000	kus	3,60	36,00	20	
53	731	73420-9117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	1,000	kus	4,60	4,60	20	
54	731	73420-9118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	12,000	kus	5,50	66,00	20	
55	731	73420-9123	Montáž armatúr s tromi závitmi G 1/2	5,000	kus	3,00	15,00	20	
56	731	73420-9128	Montáž armatúr s tromi závitmi G 5/4	2,000	kus	4,60	9,20	20	
57	731	73429-1113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	30,000	kus	5,80	174,00	20	
58	731	73441-1121	Teplomery s ochranným púzdom rohové typ 160 prev. B	36,000	kus	28,00	1 008,00	20	
59	731	73441-9111	Montáž teplomerov techn. s ochranným púzdom alebo pevným stonk.	36,000	kus	6,20	223,20	20	
60	731	73442-1130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	4,000	kus	81,00	324,00	20	
61	731	73442-9130	Montáž tlakomerov deformač. so spodným prípojom do 160mm	4,000	kus	38,00	152,00	20	

Ing. Ján Kačala, Prešov

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
62	731	73449-4121	Ost. maracie amat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm	48,000	kus	22,00	1 056,00	20
63	721	734F-IV-20	Filter závitový , G3/4" (20)	2,000	kus	8,00	16,00	20
64	721	734F-IV-25	Filter závitový , G1" (25)	2,000	kus	9,50	19,00	20
65	721	734F-IV-32	Filter závitový , G5/4" (32)	2,000	kus	18,00	36,00	20
66	721	734F-IV-50	Filter závitový , G2" (50)	2,000	kus	36,00	72,00	20
67	731	734GK-IV-M15	Guľový kohút voda-Perfecta, vnút-vnút závit FF, prevedenie motýľ DN 15	1,000	kus	4,15	4,15	20
68	731	734GK-IV-M20	Guľový kohút voda-Perfecta, vnút-vnút závit FF, prevedenie motýľ DN 20	24,000	kus	5,50	132,00	20
69	731	734GK-IV-M25	Guľový kohút voda-Perfecta, vnút-vnút závit FF, prevedenie motýľ DN 25	6,000	kus	10,00	60,00	20
70	731	734GK-IV-P15	Guľový kohút voda-Perfecta, vnút-vnút závit FF, prevedenie páčka DN 15	5,000	kus	4,20	21,00	20
71	731	734GK-IV-P20	Guľový kohút voda-Perfecta, vnút-vnút závit FF, prevedenie páčka DN 20	8,000	kus	5,70	45,60	20
72	731	734GK-IV-P25	Guľový kohút voda-Perfecta, vnút-vnút závit FF, prevedenie páčka DN 25	8,000	kus	10,00	80,00	20
73	731	734GK-IV-P32	Guľový kohút voda-Perfecta, vnút-vnút závit FF, prevedenie páčka DN 32	8,000	kus	15,00	120,00	20
74	731	734GK-IV-p50	Guľový kohút voda-Perfecta, vnút-vnút závit FF, prevedenie páčka DN 50	10,000	kus	33,50	335,00	20
75	731	734H1-401701	Regulačný ventil nátrubkový šikmý STROMAX-M, G 1/2"	3,000	kus	41,50	124,50	20
76	731	734H1-401702	Regulačný ventil nátrubkový šikmý STROMAX-M, G 3/4"	6,000	kus	46,00	276,00	20
77	731	734H1-401711	Regulačný ventil šikmý STROMAX-M-LF, G 1/2" , pre malé prietoky, kvs=0,46m3/h	2,000	kus	41,00	82,00	20
78	731	734H1-401721	Regulačný ventil šikmý STROMAX-M-MF, G 1/2" pre malé prietoky, kvs=0,88m3/h	23,000	kus	41,00	943,00	20
79	731	734H1-772331	Set K-ventil radiačtorový+TH+šrubenie G 1/2 priamy dodávka+montáž	10,000	kus	40,00	400,00	20
80	731	734H1-772332	Set VK-H3000+TH+OV G 1/2 rohový dodávka+montáž	209,000	kus	44,00	9 196,00	20
81	731	734H1-7723321	Set VK-H3000+TH+OV G 1/2 priamy	9,000	kus	44,00	396,00	20
82	731	734H1-772333	Set rebrík-VUA 40R+TH+OV G 1/2 rohový dodávka+montáž	18,000	kus	55,00	990,00	20
83	731	734HW-e121	Automatická odzdušňovacia nádoba E-121 DN 15 Vrátane uzatváracieho ventilu Z 121 A	28,000	kus	12,50	350,00	20
84	731	734IV-k150g	Pryžový kompenzátor pre vykurovanie DN100-prírubový prírubový kompenzátor s pružným prvkom zosilneným polymerom PN 16 materiál: príruha galvanizovaná oceľ, pružný prvok EPDM	2,000	kus	145,00	290,00	20
85	731	734IV-k50g	Pryžový kompenzátor pre vykurovanie do DN50- závitový/prírubový prírubový kompenzátor s pružným prvkom zosilneným polymerom PN 16 materiál: príruha galvanizovaná oceľ, pružný prvok EPDM	22,000	kus	50,00	1 100,00	20
86	721	734KU-Miv80	Uzatváracia klapka medzi-prírubové WAFER J9, PN16, DN80-disk zliatina	2,000	kus	62,00	124,00	20
87	731	734Re-h137955	Prechod s vonkajším závitom 16-R 1/2",	14,000	kus	5,50	77,00	20

Ing. Ján Kačala, Prešov

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dieku, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková . cena	Spolu	DPH %
Prechod plastovej rúrky 16x2,2 mm na oceľovú trubku 1/2"								
88	731	734Re-h137975	Prechod s vonkajším závitom 20-R 1/2", Prechod plastovej rúrky 20x2,8 mm na oceľovú trubku 1/2"	2,000	kus	5,20	10,40	20
89	731	734Re-h160031	T-kus Rautitan PX 16-16-16,	2,000	kus	4,90	9,80	
90	731	734Re-h160081	T-kus Rautitan PX 20-16-16,	2,000	kus	5,20	10,40	20
91	731	734re-h23sada	Sada na pripojenie rozdeľovača a radiátora, dodávka+montáž	239,000	subor	64,20	15 343,80	20
Obsahuje:								
kolenová garnitúra 15/250-2ks								
nasuvná objímka-4ks								
vodiaci oblúk-4ks								
adapter-2ks								
skrútkový spoj 16x2,2-2ks								
92	731	734RE-Hmonak	Osadenie skrinky a rozdeľovača - podomietková montáž	6,000	kus	20,00	120,00	
93	731	734RE-Hmonak1	Osadenie skrinky a rozdeľovača - montáž na stenu	24,000	kus	20,00	480,00	
94	731	734RE-Hset	Set-skrinky a rozdeľovača pre 12 okruhov UP 110 Set obsahuje -skrinka UP 110 podomietková montáž 4 -12 okruhov -rozdeľovač pre radiátory 4 -12 okruhov	6,000	kus	265,00	1 590,00	
95	731	734RE-Hset1	Set-skrinky a rozdeľovača pre 12 okruhov AP130 Set obsahuje -skrinka AP 130 montáž na stenu 4 - 12 okruhov -rozdeľovač pre radiátory 4 -12 okruhov	24,000	kus	265,00	6 360,00	
96	731	99873-4201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	424,792	%	0,50	212,40	20
734 - Armatúry spolu:				42 937,55			42 937,55	
735 - Vykurovacie telesá								
97	731	73515-8110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky teles vodou	25,000	kus	5,00	125,00	20
98	731	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky teles vodou	161,000	kus	6,00	966,00	20
99	731	73515-8130	Vykur. telesá pan. 3 radové, tlak. skúšky teles vodou	42,000	kus	11,00	462,00	20
100	731	73515-9619	Montáž vyhr. teles oc.doskové jednoduché bez odvzd. 11K Hdo600/Ldo2000mm	25,000	kus	22,00	550,00	20
101	731	73515-9640	Montáž vyhr. teles oc.doskové dvojité bez odvzd. 21K Hdo600/Ldo3000mm	45,000	kus	30,00	1 350,00	20
102	731	73515-9641	Montáž vyhr. teles oc.doskové dvojité bez odvzd. 21K Hdo900/Ldo2000mm	1,000	kus	30,00	30,00	20
103	731	73515-9643	Montáž vyhr. teles oc.doskové dvojité bez odvzd. 22K Hdo400/Ldo2000mm	1,000	kus	25,00	25,00	20
104	731	73515-9646	Montáž vyhr. teles oc.doskové dvojité bez odvzd. 22K Hdo600/Ldo3000mm	92,000	kus	30,00	2 760,00	20
105	731	73515-9647	Montáž vyhr. teles oc.doskové dvojité bez odvzd. -22K Hdo900/Ldo2000mm	22,000	kus	30,00	660,00	20
106	731	73515-9650	Montáž vyhr. teles oc.doskové trojité bez odvzd. -33K Hdo400/Ldo3000mm	25,000	kus	30,00	750,00	20
107	731	73515-9651	Montáž vyhr. teles oc.doskové trojité bez odvzd. -33K Hdo600/Ldo2000mm	14,000	kus	30,00	420,00	20
108	731	73515-9653	Montáž vyhr. teles oc.doskové trojité bez odvzd. -33K Hdo900/Ldo2000mm	3,000	kus	30,00	90,00	20
109	731	735Bo-reg 3	Regulácia "3"-pre podlahový konvektor -do suchého prostredia	3,000	kus	165,00	495,00	
Obsahuje:								
3 rýchlostný, manuálne voľiteľný elektronický programovateľný termostat,								

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
-PAT-02-M-02 priestorový termostat, prevedenie pod omliečku								
110	731	735Bo-F1P1815	-transformátor 230/12V, 80VA Podlahový konvektor s ventilátorom typ InFloor F1P-26-150-09-01, dĺžka 1500mm, 230/12 V vysoký tepelný výkon, nízka hlučnosť výška 90 mm šírka 180 mm	2,000	kus	400,00	800,00	
111	731	735Bo-F1P1830	Podlahový konvektor s ventilátorom typ InFloor F1P-26-200-09-01, dĺžka 2000mm, 230/12 V vysoký tepelný výkon, nízka hlučnosť výška 90 mm šírka 180 mm	1,000	kus	750,00	750,00	
112	731	735Bo-kl-mon	Montáž podlahového konvektora	3,000	kus	11,50	34,50	
113	731	735Bo-PMU1830	Mriežka pre podlahový konvektor PMU-18-300-00, dural elox	3,000	kus	225,00	675,00	
114	731	735Bo-Šrubení	Šrubenie do podlahového konvektora	3,000	kus	9,00	27,00	
115	731	735MC-RD11a	Set-Vykur. telesá trubkové kúpeľňové-rebrík DGRR, 450x1775mm+ventil VUA+OV set obsahuje: kúpeľňové trubkové teleso elektrická vykurovacia tyč	12,000	kus	145,00	1 740,00	
116	731	735MC-RD11a1	Set-Vykur. telesá trubkové kúpeľňové DIKD, 600x1772mm+ventil VUA+OV set obsahuje: kúpeľňové trubkové teleso elektrická vykurovacia tyč	6,000	kus	490,00	2 940,00	
117	731	735MC-HDRmon	Montáž telesa kúpeľňových	18,000	kus	12,00	216,00	
118	731	735VS-Z-obkl	Drevený obklad radiátora dodávka+montáž	1,800	m2	27,50	49,50	
119	731	735VS-Z-SADA1	Príslušenstvo k vykurovacím ocelovým doskovým sada (konzoly, držáky, zátky)	219,000	sada	5,50	1 204,50	
120	731	735VS-Z-STOJ	Príslušenstvo k vykurovacím doskovým - stojanová konzola	9,000	sada	13,50	121,50	
121	731	735VS-Z11V604	Vykur. telesá panel 11VK-výš.600 dl.400mm -VK 113604	6,000	kus	67,00	402,00	
122	731	735VS-Z11V605	Vykur. telesá panel 11VK-výš.600 dl.500mm -VK 113605	3,000	kus	68,50	205,50	
123	731	735VS-Z11V606	Vykur. telesá panel 11VK-výš.600 dl.600mm -VK 113606	2,000	kus	73,00	146,00	
124	731	735VS-Z11V607	Vykur. telesá panel 11VK-výš.600 dl.700mm -VK 113607	1,000	kus	78,00	78,00	
125	731	735VS-Z11V608	Vykur. telesá panel 11VK-výš.600 dl.800mm -VK 113608	1,000	kus	83,00	83,00	
126	731	735VS-Z11V609	Vykur. telesá panel 11VK-výš.600 dl.900mm -VK 113609	4,000	kus	87,00	348,00	
127	731	735VS-Z11V610	Vykur. telesá panel 11VK-výš.600 dl.1000mm -VK 113610	2,000	kus	92,00	184,00	
128	731	735VS-Z11V612	Vykur. telesá panel 11VK-výš.600 dl.1200mm -VK 113612	1,000	kus	101,00	101,00	
129	731	735VS-Z11V618	Vykur. telesá panel 11VK-výš.600 dl.1800mm -VK 113618	3,000	kus	129,00	387,00	
130	731	735VS-Z11V620	Vykur. telesá panel 11VK-výš.600 dl.2000mm -VK 113620	2,000	kus	139,00	278,00	
131	731	735VS-Z21K609	Vykur. telesá panel 21K-výš.600 dl.900mm -K 214609	1,000	kus	81,00	81,00	
132	31	735VS-Z21V605	Vykur. telesá panel 21VK-výš.600 dl.500mm -VK 213605	7,000	kus	80,00	560,00	

Ing. Ján Kačala, Prešov

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
133	31	735VS-Z21V606	Vykur. telesá panel 21VK-výš.600 dl.600mm -VK 213606	5,000	kus	86,00	430,00	
134	731	735VS-Z21V607	Vykur. telesá panel 21VK-výš.600 dl.700mm -VK 213607	1,000	kus	93,00	93,00	
135	731	735VS-Z21V608	Vykur. telesá panel 21VK-výš.600 dl.800mm -VK 213608	4,000	kus	100,00	400,00	
136	731	735VS-Z21V609	Vykur. telesá panel 21VK-výš.600 dl.900mm -VK 213609	5,000	kus	106,00	530,00	
137	731	735VS-Z21V610	Vykur. telesá panel 21VK-výš.600 dl.1000mm -VK 213610	1,000	kus	112,00	112,00	
138	731	735VS-Z21V612	Vykur. telesá panel 21VK-výš.600 dl.1200mm -VK 213612	5,000	kus	126,00	630,00	
139	731	735VS-Z21V614	Vykur. telesá panel 21VK-výš.600 dl.1400mm -VK 213614	12,000	kus	139,00	1 668,00	
140	31	735VS-Z21V616	Vykur. telesá panel 21VK-výš.600 dl.1600mm -VK 213616	1,000	kus	153,00	153,00	
141	731	735VS-Z21V620	Vykur. telesá panel 21VK-výš.600 dl.2000mm -VK 213620	2,000	kus	178,00	356,00	
142	731	735VS-Z21V624	Vykur. telesá panel 21VK-výš.600 dl.2400mm -VK 213624	1,000	kus	205,00	205,00	
143	731	735VS-Z21V916	Vykur. telesá panel 21VK-výš.900 dl.1600mm -VK 213916	1,000	kus	213,00	213,00	
144	731	735VS-Z22K607	Vykur. telesá panel 22K-výš.600 dl.700mm -K 224607	1,000	kus	77,00	77,00	
145	731	735VS-Z22K608	Vykur. telesá panel 22K-výš.600 dl.800mm -K 224608	1,000	kus	85,00	85,00	
146	731	735VS-Z22K612	Vykur. telesá panel 22K-výš.600 dl.1200mm -K 224612	1,000	kus	117,00	117,00	
147	731	735VS-Z22K614	Vykur. telesá panel 22K-výš.600 dl.1400mm -K 224614	4,000	kus	132,00	528,00	
148	731	735VS-Z22K916	Vykur. telesá panel 22K-výš.900 dl.1600mm -K 224916	1,000	kus	224,00	224,00	
149	731	735VS-Z22K920	Vykur. telesá panel 22K-výš.900 dl.2000mm -K 224920	1,000	kus	272,00	272,00	
150	731	735VS-Z22V310	Vykur. telesá panel 22VK-výš.300 dl.1000mm -VK 223310	1,000	kus	103,00	103,00	
151	731	735VS-Z22V607	Vykur. telesá panel 22VK-výš.600 dl.700mm -VK 223607	5,000	kus	102,00	510,00	
152	731	735VS-Z22V608	Vykur. telesá panel 22VK-výš.600 dl.800mm -VK 223608	2,000	kus	110,00	220,00	
153	731	735VS-Z22V610	Vykur. telesá panel 22VK-výš.600 dl.1000mm -VK 223610	3,000	kus	127,00	381,00	
154	731	735VS-Z22V612	Vykur. telesá panel 22VK-výš.600 dl.1200mm -VK 223612	10,000	kus	142,00	1 420,00	
155	731	735VS-Z22V614	Vykur. telesá panel 22VK-výš.600 dl.1400mm -VK 223614	14,000	kus	158,00	2 212,00	
156	731	735VS-Z22V616	Vykur. telesá panel 22VK-výš.600 dl.1600mm -VK 223616	15,000	kus	174,00	2 610,00	
157	731	735VS-Z22V618	Vykur. telesá panel 22VK-výš.600 dl.1800mm -VK 223618	12,000	kus	190,00	2 280,00	
158	731	735VS-Z22V620	Vykur. telesá panel 22VK-výš.600 dl.2000mm -VK 223620	13,000	kus	205,00	2 665,00	
159	731	735VS-Z22V622	Vykur. telesá panel 22VK-výš.600 dl.2200mm -VK 223622	7,000	kus	223,00	1 561,00	
160	731	735VS-Z22V624	Vykur. telesá panel 22VK-výš.600 dl.2400mm -VK 223624	2,000	kus	240,00	480,00	
161	731	735VS-Z22V626	Vykur. telesá panel 22VK-výš.600 dl.2600mm -VK 223626	2,000	kus	255,00	510,00	
162	731	735VS-Z22V905	Vykur. telesá panel 22VK-výš.900 dl.500mm -VK 223905	1,000	kus	117,00	117,00	
163	731	735VS-Z22V908	Vykur. telesá panel 22VK-výš.900 dl.800mm -VK 223908	3,000	kus	150,00	450,00	

Ing. Ján Kačala, Prešov

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
164	731	735VS-Z22V910	Vykur. telesá panel 22VK-výš.900 dl.1000mm -VK 223910	3,000	kus	175,00	525,00		
165	731	735VS-Z22V912	Vykur. telesá panel 22VK-výš.900 dl.1200mm -VK 223912	1,000	kus	200,00	200,00		
166	731	735VS-Z22V914	Vykur. telesá panel 22VK-výš.900 dl.1400mm -VK 223914	8,000	kus	225,00	1 800,00		
167	731	735VS-Z22V916	Vykur. telesá panel 22VK-výš.900 dl.1600mm -VK 223916	4,000	kus	247,00	988,00		
168	731	735VS-Z33V308	Vykur. telesá panel 33VK-výš.300 dl.600mm -VK 333308	2,000	kus	125,00	250,00		
169	731	735VS-Z33V309	Vykur. telesá panel 33VK-výš.300 dl.900mm -VK 333309	2,000	kus	135,00	270,00		
170	731	735VS-Z33V312	Vykur. telesá panel 33VK-výš.300 dl.1200mm -VK 333312	6,000	kus	165,00	990,00		
171	731	735VS-Z33V316	Vykur. telesá panel 33VK-výš.300 dl.1600mm -VK 333316	2,000	kus	205,00	410,00		
172	731	735VS-Z33V318	Vykur. telesá panel 33VK-výš.300 dl.1800mm -VK 333318	4,000	kus	223,00	892,00		
173	731	735VS-Z33V320	Vykur. telesá panel 33VK-výš.300 dl.2000mm -VK 333320	7,000	kus	240,00	1 680,00		
174	731	735VS-Z33V324	Vykur. telesá panel 33VK-výš.300 dl.2400mm -VK 333324	1,000	kus	280,00	280,00		
175	731	735VS-Z33V326	Vykur. telesá panel 33VK-výš.300 dl.2600mm -VK 333326	1,000	kus	300,00	300,00		
176	731	735VS-Z33V608	Vykur. telesá panel 33VK-výš.600 dl.600mm -VK 333608	3,000	kus	155,00	465,00		
177	731	735VS-Z33V609	Vykur. telesá panel 33VK-výš.600 dl.900mm -VK 333609	1,000	kus	165,00	165,00		
178	731	735VS-Z33V612	Vykur. telesá panel 33VK-výš.600 dl.1200mm -VK 333612	4,000	kus	203,00	812,00		
179	731	735VS-Z33V616	Vykur. telesá panel 33VK-výš.600 dl.1600mm -VK 333616	3,000	kus	250,00	750,00		
180	731	735VS-Z33V618	Vykur. telesá panel 33VK-výš.600 dl.1800mm -VK 333618	1,000	kus	275,00	275,00		
181	731	735VS-Z33V620	Vykur. telesá panel 33VK-výš.600 dl.2000mm -VK 333620	2,000	kus	300,00	600,00		
182	731	735VS-Z33V910	Vykur. telesá panel 33VK-výš.900 dl.1000mm -VK 333910	1,000	kus	245,00	245,00		
183	731	735VS-Z33V912	Vykur. telesá panel 33VK-výš.900 dl.1200mm -VK 333912	2,000	kus	280,00	560,00		
184	731	99873-5201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	533,072	%	2,00	1 066,14	20	
735 - Vykurovacie telesá spolu:				55 229,64			55 229,84		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
185	270	80705-0031	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu zhotovenie a montáž	1 256,000	kg	2,00	2 512,00	20	
186	270	80705-0032	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu z toho zhotovenie	1 256,000	kg	0,60	753,60	20	
187	MAT	132 310300	Uholník rovnoramenný S 235 JR G1 (11 373) 30x30x4 mm	0,134	t	860,00	115,24	20	
188	MAT	133 315120	Uholník rovnoramenný S 235 JR G1 (11 373) 50x50x5 mm	0,274	t	450,00	123,30	20	
189	MAT	133 315640	Uholník rovnoramenný S 235 70x70x7 mm	0,848	t	450,00	382,05	20	
190	767	76799-50010	protipožiarna zostava Firetop-11 usekov CP673 protipožiarny náter CFS-S ACR protipožiarny trnel akrylátový	1,000	súbor	4 875,00	4 875,00	20	

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmar	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
CFS-B protipožiarna bandáž								
191	767	76799-51101	Závaž Z1a - dodávka-axiálne vedenie-pre 1 potrubie do DN 80	240,000	súbor	91,00	21 840,00	20
záves-axiálne vedenie pred a za PB								
192	767	76799-51102	Závaž Z1a - dodávka-axiálne vedenie-pre 1 potrubie DN 100	40,000	súbor	210,00	8 400,00	20
záves-axiálne vedenie pred a za PB								
193	767	76799-51141	Závaž Z4 - dodávka pre 4 potrubia do DN 100	40,000	súbor	37,00	1 480,00	20
záves 4potrubia DN 125-150								
194	767	76799-51147	Závaž Z10 - dodávka pre 10 potrubí DN 32-70	50,000	súbor	47,00	2 350,00	20
záves 10 potrubí DN 32-70								
195	767	76799-51151	Závaž PB1 - dodávka pre 1 potrubie do DN 80	40,000	súbor	232,00	9 280,00	20
pevný bod pre DN25-80								
196	767	76799-51152	Závaž PB1 - dodávka pre 1 potrubie DN 100	6,000	súbor	210,00	1 260,00	20
pevný bod pre DN125-150								
197	767	99876-7201	Presun hmot pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	544,541	%	1,00	544,54	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				53 915,73			53 915,73	
783 - Nátery								
198	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	77,340	m2	5,60	433,10	20
199	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	77,340	m2	2,00	154,68	20
200	783	78342-4140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	2 145,000	m	1,25	2 681,25	20
201	783	78342-5150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	190,000	m	1,60	304,00	20
783 - Nátery spolu:				3 573,03			3 573,03	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				265 128,500			265 128,50	
PRÁCE A DODÁVKY M								
807 12 Ostatné práce								
202	270	80712-0017	Odmasťovanie potrubia do 50	2 145,000	m	1,10	2 359,50	20
203	270	80712-0020	Odmasťovanie potrubia do 100	190,000	m	2,20	418,00	20
204	270	80712-0043	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním do 50	2 145,000	m	1,40	3 003,00	20
205	270	80712-0046	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním do 100	190,000	m	1,90	361,00	20
206	923	80712-00531	Náklady na pridružené výkony 1% z montáže	59,762	%	1,10	65,74	20
207	923	80712-00532	Poddiel prác iných profesií 1,6% z montáže	59,762	%	1,70	101,60	20
807 12 Ostatné práce spolu:				6 308,84			6 308,84	
807 17 Tlakové skúšky tesnosti potrubia								
208	270	80717-00015	Vykurovacia skúška zariadenia-3 pracovníci po 72 hod	1,000	sada	3 500,00	3 500,00	20
807 17 Tlakové skúšky tesnosti potrubia spolu:				3 500,00			3 500,00	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				9 808,84			9 808,84	
Za rozpočet celkom				274 937,34			274 937,34	

ROZPOČET

STAVBA: Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove
 OBJEKT: SO-01 Hlavná tribúna
 ČASŤ: Vzduchotechnika

č. r.	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	N á k l a d y	
							dodávka	spolu v € montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Zar.č. 1 – vetranie a odvlhčovanie wellness na 1.NP					
1.1			<p>DanX 1 HP - vzduchový výkon 1300m3h/300Pa. DanX 1 HP - kompaktná vetracia bazénová jednotka s integrovaným tepelným nereverzibilným čerpadlom. Jednotka obsahuje dvojitých krížový rekuperátor s by-passom (účinnosť cca 75-90%), tepelné čerpadlo, zmiešavacu a cirkulačnú sekciu, EC motory, filter F5 a F7, zabudovaný dvojrádový vodný vykurovací výmenník. Jednotka komplet so vstavancou reguláciou (regulátor MVC 80 na prednom panely - nedemontovateľný). Súčasťou dodávky NIE SU: sifóny pre odvod kondenzátu (odvod kondenzátu je zpredu a z boku jednotky); zmiešavací uzol pre vodný vykurovací výmenník (dodávka bude obsahovať iba DVOJCESTNÝ ventili s pohonom 0-10V); pružné manžety na otvoroch. Maximálny vzduchový výkon jednotky je 2100m3h. Jednotka navrhnutá pri podmienkach 2000m3h pri 300Pa - viď technická dokumentácia. Regulátor MVC 80 - neodoberateľný (je integrovaný v jednotke), servisný, programovacie. Možnosť napojenia na MODBus. Opláštenie jednotky so žiarovo - pozinkovaných panelov s práškovým lakovaním s vypekaním v peci (cca 70µm) z vnútornej aj vonkajšej strany - pre vyššiu odolnosť voči agresívnemu prostrediu. Rekuperátor, výparník, kondenzátor, vodný vykurovací výmenník so špeciálnym epoxidovým náterom pre agresívnejšie prostredie.</p>	kpl	1	17 550,00	17 550,00	3 510,00
1.2			Protidážďová žalúzia PZZN-800x500-S	ks	2	43,00	86,00	17,20
1.3			Požiarina klapka PKIS-EI90S-315x315-DV1	ks	2	136,00	272,00	54,40
1.4			Tlmič hluku THR-315/1000	ks	1	165,00	165,00	33,00
1.5			Tlmič hluku THR-250/1000	ks	1	110,00	110,00	22,00
1.6			Tlmič hluku THP-710x200/1000	ks	1	155,00	155,00	31,00
1.7			Prívodná vírivá výústka VKR-A-S-600-16	ks	5	33,00	165,00	33,00
			Pripojovacie plénium PB-VVK-S-600-200-S-H-D1	ks	5	59,00	295,00	59,00
1.8			Odvodná vírivá výústka VKR-A-S-600-16	ks	5	33,00	165,00	33,00
			Pripojovacie plénium PB-VVK-S-600-200-E-H-D1	ks	5	45,00	225,00	45,00

č. r.	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	N á k l a d y	
							dodávka	spolu v € množž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.9			Odvodný tanierový ventíl DVS-200	ks	2	14,50	29,00	5,80
1.10			Štvorhranné VZT potrubie z pozinkovaného plechu Do obvodu 1260mm vrátane 30% tvaroviek	bm	28	28,50	798,00	159,60
1.20			Kruhové SPIRO potrubie z pozinkovaného plechu Do priemeru Ø315 mm vrátane 30% tvaroviek Do priemeru Ø250 mm vrátane 30% tvaroviek Do priemeru Ø200 mm vrátane 30% tvaroviek	bm bm bm	3 8 18	16,50 14,00 14,50	49,50 112,00 261,00	9,90 22,40 52,20
			Flexibilné potrubie ALUFLEX MI 203	bm	10	3,50	35,00	7,00
			Protipožiarna izolácia s odolnosťou 90 min. ISOVER U PROTECT WIRED MAT 4.0 N 100mm	m2	8	54,00	432,00	86,40
			Tepelná izolácia VZT potrubia Izoflex PL-AL hr. 20mm	m2	14	12,00	168,00	33,60
			Zar.č. 2 – vetranie zázemia na 1.PP					
2.1			VZT rekuperačná jednotka SALDA AHU 1000- stojatá: AmberAir Compact 1 CXV F1 (nEXA4000004739); V= 1000m3/h; Pst= 280Pa Kompaktná stojatá rekup. Jednotka- vývody do vrchu, protiprúdny rekup., zabudovaný vodný výmenník, vlastná MaR, kompletne prekáblovanie. Súčasť dodávky: zmiešavací uzol RMG3-0,63-4E – 1ks uzatváracia klapka so servom- 2ks programovateľný ovládač Flex – 1ks filmiaca vložka LJ/PG 50x25 – 4ks	kpl	1	7 750,00	7 750,00	1 550,00
2.2			Požiarna klapka PKIR-EI90-250-DV1	ks	2	105,00	210,00	42,00
2.3			Timič hluku THR-315/600	ks	2	125,00	250,00	50,00
2.4			Prívodná potrubná výústka NOVA-C-2-1225x75-R1	ks	3	56,00	168,00	33,60
2.5			Prívodná výústka NOVA-B-2-625x75-R1	ks	1	23,00	23,00	4,60
2.6			Prívodná potrubná výústka NOVA-C-2-325x75-R1	ks	1	20,00	20,00	4,00
2.7			Odvodná potrubná výústka NOVA-C-1-1225x75-R1	ks	1	48,00	48,00	9,60

№ P.	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	N á k l a d y	
							dodávka	spolu v € montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.8			Odvodná výustka NOVA-B-1-625x75-R1	ks	1	16,00	16,00	3,20
2.9			Odvodná potrubná výustka NOVA-C-1-425x75-R1	ks	1	22,00	22,00	4,40
2.10			Odvodná potrubná výustka NOVA-C-1-325x75-R1	ks	1	17,50	17,50	3,50
2.11			Dverná mriežka NOVA-D-325x125	ks	6	22,00	132,00	26,40
2.20			Štvorharmé VZT potrubie z pozinkovaného plechu Do obvodu 1600mm vrátane 60% tvaroviek	bm	2	55,00	110,00	22,00
2.30			Kruhové SPIRO potrubie z pozinkovaného plechu Do priemeru Ø315 mm vrátane 30% tvaroviek Do priemeru Ø250 mm vrátane 30% tvaroviek Do priemeru Ø200 mm vrátane 30% tvaroviek	bm	15 15 14	16,50 14,50 14,00	247,50 217,50 198,00	49,50 43,50 39,20
			Tepelná izolácia VZT potrubia Izoflex PL-AL hr. 20mm	m2	6	12,50	75,00	15,00
3.1			SALDA RIS 700 PWR EKO 3.0 Kompaktná rekuperačná jednotka v podstropnom vyhotovení s protiprúdny rekuperátorom, EC motory ventilátorov, kompletná MaR v zložení: Prívod: V= 600m3/h, Pst= 200 Pa - filter F7 - protiprúdny rekuperátor s obtokom - ventilátor s EC-motorom; 1f; 230V; 0,168kW; 1,4A Odvod: V= 600 m3/h, Pst= 200 Pa - filter M5 - protiprúdny rekuperátor s obtokom - ventilátor s EC-motorom; 1f; 230V; 0,168kW; 1,4A Nástenný programovateľný ovládač Flex MCB Spona do kruhového potrubia AP 250 Uzatváracia klapka do kruhového potrubia SKG-A 250 Servopohon bez pružiny CM230-F-L Servopohon s pružinou TF230 Vodný ohrievač do kruhového potrubia AVS 250	ks	1	2 750,00	2 750,00	550,00
				ks	1	231,00	231,00	46,20
				ks	4	3,50	14,00	2,80
				ks	2	26,00	52,00	10,40
				ks	1	88,00	88,00	17,60
				ks	1	135,00	135,00	27,00
				ks	1	223,00	223,00	44,60

č. r.	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	Náklady		
							dodávka	spolu v € montáž	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Zmiešavací uzol RMG3-0,63-4	ks	1	550,00	550,00	110,00	
			Servopohon na 3-cestný ventil SSB61	ks	1	172,00	172,00	34,40	
	3.2		Požiaroma klapka PKIR-EI90-250-DV1	ks	2	105,00	210,00	42,00	
	3.3		Tlmič hluku THR-250/1000	ks	4	110,00	440,00	88,00	
	3.4		Prívodná vŕivá výustka VKR-A-S-600-32	ks	2	43,00	86,00	17,20	
			Pripojovacie plénum PB-VVK-S-600-200-S-H-D1	ks	2	60,00	120,00	24,00	
	3.5		Odvodná vŕivá výustka VKR-A-S-600-32	ks	2	43,50	87,00	17,40	
			Pripojovacie plénum PB-VVK-S-600-200-E-H-D1	ks	2	46,00	92,00	18,40	
	3.6		Odvodný tanierový ventil DVS-125	ks	2	5,50	11,00	2,20	
	3.7		Odvodný tanierový ventil DVS-100	ks	2	4,60	9,20	1,84	
	3.8		Dvorná mriežka NOVA-D-325x125	ks	4	22,00	88,00	17,60	
	3.30		Kruhové SPIRO potrubie z pozinkovaného plechu	bm	80	14,50	1 160,00	232,00	
			Do priemeru Ø250 mm vrátane 30% tvaroviek	bm	15	14,00	210,00	42,00	
			Do priemeru Ø200 mm vrátane 30% tvaroviek	bm	6	11,30	67,80	13,56	
			Do priemeru Ø160 mm vrátane 30% tvaroviek	bm	1	9,50	9,50	1,90	
			Do priemeru Ø125 mm vrátane 30% tvaroviek	bm	3	9,00	27,00	5,40	
			Do priemeru Ø100 mm vrátane 30% tvaroviek	bm	2	4,50	9,00	1,80	
			Flexibilné potrubie ALLUFLEX MI 254	bm	2	3,50	7,00	1,40	
			Flexibilné potrubie ALLUFLEX MI 203	bm	2	2,00	4,00	0,80	
			Flexibilné potrubie ALLUFLEX MI 127	bm	2	1,70	3,40	0,68	
			Flexibilné potrubie ALLUFLEX MI 102	bm	2	1,70	3,40	0,68	
			Tepelná izolácia VZT potrubia Izoflex PL-AL hr. 20mm	m2	4	12,50	50,00	10,00	
			Zar.č. 4 -- vetranie a chladenie technických priestorov na 1.PP						
	4.1		Vonkajšia kondenzačná jednotka Panasonic U-200PE2E8A	ks	1	4 490,00	4 490,00	898,00	
	4.2		Vnútoraná kanálová jednotka S-200PE2E5	ks	1	3 650,00	3 650,00	730,00	
			Modul na pripojenie na nadradený systém riadenia	kpl	1	1 425,00	1 425,00	285,00	

č. r.	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.J.	Množstvo	Jednotková cena v €	Náklady		
							dodávka	spolu v € montáž	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Cu potrubie vrátane izolácie, chladivá a elektro prepojenia	bm	80	22,00	1 760,00	352,00	
4.3			Odsávací potrubný ventilátor RM 200 vrátane nástenného ovládača REB 1N	ks	2	255,00	510,00	102,00	
4.4			Požiarina vetracia mriežka PVM 300x320	ks	1	180,00	180,00	36,00	
4.5			Odvodná potrubná výustka NOVA-C-1-825x75-R1	ks	6	35,00	210,00	42,00	
4.30			Kruhovú SPIRO potrubie z pozinkovaného plechu Do priemeru Ø200 mm vrátane 30% tvaroviek	bm	12	14,00	168,00	33,60	
			Zar.č. 5 – vetranie kabin so zázemím						
5.1			AmberAir Compact 4 CXP F1 Kompaktná rekuperačná jednotka v podstropnom vyhotovení s protiprúdny rekuperátorom, EC motory ventilátorov, zabudovaný vodný ohrievač, kompletná MaR v zložení: Prívod: V= 2500m3/h, Pst= 300 Pa - filter F7 s snímačom zanesenia - protiprúdny rekuperátor s obtokom - ventilátor s EC-motorom; 3f; 400V; 2, 1kW; 3, 5A - vodný ohrievač 4,7kW, 22°C Odvod: V= 2500 m3/h, Pst= 300 Pa - filter M5 s snímačom zanesenia - protiprúdny rekuperátor s obtokom - ventilátor s EC-motorom; 3f; 400V; 2, 1kW; 3, 5A Zabudovaný ModBus.	kpl	2	9 985,00	19 970,00	3 994,00	
			Nástenný programovateľný ovládač Flex MCB	ks	1				
			Timiaca vložka na 4-hranné potrubie LJ/PG 750x350	ks	4				
			Uzatváracia klapka na 4-hranné potrubie SSK 750x350	ks	2				
			Servopohon bez pružiny LM230A-TP	ks	1				
			Servopohon s pružinou LF230	ks	1				
			Zmiešavací uzol RMG3-0,63-4	ks	1				
5.2			Protidážďová žalúzia PZZN-560x630-S	ks	2	58,00	116,00	23,20	
5.3			Protidážďová žalúzia PZZN-950x360-S	ks	2	58,00	116,00	23,20	

№ P.	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	Náklady	
							dodávka	spolu v € montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.4			Tlmič hluku THP-900x315/1000	ks	8	265,00	2 120,00	424,00
5.5			Prívodná výústka NOVA-B-2-325x225-R1	ks	6	20,00	120,00	24,00
5.6			Prívodná výústka NOVA-B-2-525x125-R1	ks	8	21,00	168,00	33,60
5.7			Prívodná výústka NOVA-B-2-325x75-R1	ks	4	15,50	62,00	12,40
5.8			Prívodná potrubná výústka NOVA-C-2-825x75-R1	ks	6	41,00	246,00	49,20
5.9			Prívodná potrubná výústka NOVA-C-2-325x75-R1	ks	2	20,00	40,00	8,00
5.10			Odvodná výústka NOVA-B-1-425x75-R1	ks	12	21,50	258,00	51,60
5.11			Odvodná potrubná výústka NOVA-C-1-825x75-R1	ks	6	35,00	210,00	42,00
5.12			Odvodná potrubná výústka NOVA-C-1-625x75-R1	ks	6	28,50	171,00	34,20
5.13			Odvodná potrubná výústka NOVA-C-1-425x75-R1	ks	6	22,00	132,00	26,40
5.14			Odvodný tanierový ventil DVS-160	ks	2	7,50	15,00	3,00
5.15			Odvodný tanierový ventil DVS-125	ks	2	5,50	11,00	2,20
5.16			Dverná mriežka NOVA-D-525x325	ks	2	55,00	110,00	22,00
5.17			Dverná mriežka NOVA-D-425x225	ks	2	36,50	73,00	14,60
5.18			Dverná mriežka NOVA-D-425x125	ks	2	25,50	51,00	10,20
5.19			Dverná mriežka NOVA-D-325x125	ks	8	22,00	176,00	35,20
5.30			Štvorhranné VZT potrubie z pozinkovaného plechu Do obvodu 1600mm vrátane 30% tvaroviek Do obvodu 1260mm vrátane 30% tvaroviek	bm bm	72 93	36,00 29,00	2 592,00 2 697,00	518,40 539,40
5.40			Kruhové SPIRO potrubie z pozinkovaného plechu Do priemeru Ø250 mm vrátane 30% tvaroviek Do priemeru Ø160 mm vrátane 30% tvaroviek Do priemeru Ø125 mm vrátane 30% tvaroviek	bm bm bm	53 40 2	14,50 11,50 9,50	768,50 460,00 19,00	153,70 92,00 3,80

č. r.	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	N á k l a d y	
							dodávka	spolu v € montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Tepelná izolácia VZT potrubia Izoflex PL-AL hr. 20mm	m2	100	12,00	1 200,00	240,00
			Zar.č. 6 – odvetranie bufetov na 2.NP a 3.NP					
6.1			Odsávací potrubný ventilátor ILB/6-315	ks	3	910,00	2 730,00	546,00
			Ovládač ventilátora REV 5,0 A	ks	3	285,00	855,00	171,00
			Pružná spojka IAE 315	ks	6	33,00	198,00	39,60
			Uzatváracia klapka tesná s prípravou na servopohon RKT-500x315-S	ks	3	72,50	217,50	43,50
			Servopohon Belimo TF 230	ks	3	195,00	585,00	117,00
6.1a			Odsávací potrubný ventilátor ILB/6-285	ks	1	780,00	780,00	156,00
			Ovládač ventilátora REV 5,0 A	ks	1	285,00	285,00	57,00
			Pružná spojka IAE 285	ks	2	32,50	65,00	13,00
			Uzatváracia klapka tesná s prípravou na servopohon RKT-355x250-S	ks	1	55,00	55,00	11,00
			Servopohon Belimo TF 230	ks	1	191,50	191,50	38,30
6.2			Protidážďová žalúzia PZZN-1120x300-S	ks	1	61,00	61,00	12,20
6.3			Protidážďová žalúzia PZZN-710x400-S	ks	2	51,00	102,00	20,40
6.3a			Protidážďová žalúzia PZZN-1000x250-S	ks	1	58,00	58,00	11,60
6.4			Tlmič hliuku THP-630x355/1000	ks	3	200,00	600,00	120,00
6.4a			Tlmič hliuku THP-630x280/1000	ks	1	185,00	185,00	37,00
6.5			Odvodná vlnivá výustka VVKR-A-S-600-40	ks	18	48,00	864,00	172,80
			Pripojovacie plénum PB-VVK-S-600-200-E-H-D1	ks	18	45,00	810,00	162,00
6.30			Štvorhranné VZT potrubie z pozinkovaného plechu	bm	4	55,00	220,00	44,00
			Do obvodu 2240mm vrátane 70% tvaroviek	bm	6	28,00	168,00	33,60
			Do obvodu 1600mm vrátane 30% tvaroviek	bm	36	28,50	1 026,00	205,20
6.40			Kruhové SPIRO potrubie z pozinkovaného plechu	bm	5	18,50	92,50	18,50
			Do priemeru Ø355 mm vrátane 50% tvaroviek	bm	3	21,00	63,00	12,60
			Do priemeru Ø315 mm vrátane 50% tvaroviek	bm	11	14,50	159,50	31,90

číslo	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	Náklady	
							dodávka	spolu v € montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Flexibilné potrubie ALUFLEX MI 254	bm	8	4,50	36,00	7,20
			Tepelná izolácia VZT potrubia Izoflex PL-AL hr. 20mm	m2	18	11,50	207,00	41,40
			Zar.č. 7 – chladienie vybraných priestorov na 4.NP					
7.1			Vonkajšia kondenzačná VRV jednotka Panasonic U-8LE1E8	ks	1	7 385,00	7 385,00	1 477,00
7.2			Vnútrošková kazetová klimatizačná jednotka vrátane nástenného ovládača	ks	8	1 280,00	10 240,00	2 048,00
7.3			Panasonic S-22MY2E5A vrátane dekoratívneho panelu	ks	1	1 340,00	1 340,00	268,00
7.4			Panasonic S-36MY2E5A vrátane dekoratívneho panelu	ks	1	1 515,00	1 515,00	303,00
			Panasonic S-45MY2E5A vrátane dekoratívneho panelu					
			Refinety	kpl	1	1 550,00	1 550,00	310,00
			Cu potrubie - 22x1 vrátane tepelnej izolácie hr. 19mm	bm	46	20,00	920,00	184,00
			Cu potrubie - 16x1 vrátane tepelnej izolácie hr. 19mm	bm	38	15,50	589,00	117,80
			Cu potrubie - 12x1 vrátane tepelnej izolácie hr. 19mm	bm	47	14,50	681,50	136,30
			Cu potrubie - 10x1 vrátane tepelnej izolácie hr. 19mm	bm	40	11,00	440,00	88,00
			Cu potrubie - 6x1 vrátane tepelnej izolácie hr. 19mm	bm	39	6,50	253,50	50,70
			Chladiivo R410A	kg	9	63,50	571,50	114,30
			Zar.č. 8 – chladienie serverovne					
8.1			Vonkajšia kondenzačná jednotka Systemair TMC 11 (AC) H	ks	1	9 900,00	9 900,00	1 980,00
8.2			Vnútrošková presná klimatizácia Systemair ST OPA 07 1 Qch: 7,8kW so zvlhčovačom	ks	1	780,00	780,00	156,00
			Cu potrubie, vrátane izolácie, chladiča a elektro prepajenia	bm	70	22,50	1 575,00	315,00
			Zar.č. 9 – odvetranie sociálnych zariadení a pomocných priestorov					

číslo	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	N á k l a d y	
							dodávka	spolu v € montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.1			Odsávací radiálny ventilátor Vortice VORT QUADRO MICRO 100 IT	ks	29	117,00	3 393,00	678,60
9.1a			Odsávací radiálny ventilátor Vortice VORT QUADRO MICRO 100 T	ks	8	86,00	688,00	137,60
9.2			Odsávací radiálny ventilátor Vortice VORT QUADRO Medio IT	ks	3	148,00	444,00	88,80
9.2a			Odsávací radiálny ventilátor Vortice VORT QUADRO Medio T	ks	6	124,00	744,00	148,80
9.3			Odsávací potrubný radiálny ventilátor RM 160 vrátane časového dobehu	ks	3	170,00	510,00	102,00
9.4			Odsávací potrubný radiálny ventilátor RM 125 vrátane časového dobehu	ks	6	150,00	900,00	180,00
9.5			Odsávací potrubný radiálny ventilátor RM 100 vrátane časového dobehu	ks	4	740,00	2 960,00	592,00
9.6			Požiarina klapka PKIR-EI90S-250-DV1	ks	1	105,00	105,00	21,00
9.7			Protidážďová žalúzia PZZN-630x400-S	ks	1	45,00	45,00	9,00
9.8			Protidážďová žalúzia PZZN-250x250-S	ks	3	32,00	86,00	19,20
9.9			Protidážďová žalúzia PZZN-200x200-S	ks	4	28,50	114,00	22,80
9.10			Protidážďová žalúzia PZZN-500x200-S	ks	3	34,00	102,00	20,40
9.11			Protidážďová žalúzia PZZN-160x160-S	ks	2	26,00	52,00	10,40
9.12			Protidážďová žalúzia IGC 100	ks	2	4,50	9,00	1,80
9.13			Tlmič hliuku THR 160/600	ks	3	57,00	171,00	34,20
9.14			Tlmič hliuku THR 125/600	ks	6	59,00	354,00	70,80
9.15			Tlmič hliuku THR 100/600	ks	4	50,00	200,00	40,00
9.16			Odvodný tanierový ventil DVS-125	ks	36	5,50	198,00	39,60
9.17			Odvodný tanierový ventil DVS-100	ks	16	5,00	80,00	16,00
9.18			Dverná mriežka NOVA-D-525x225	ks	3	42,00	126,00	25,20

č. r.	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	N á k l a d y	
							dodávka	spolu v € montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.19			Stenová mriežka NOVA-L1-325x225-12,5	ks	2	26,00	52,00	10,40
9.20			Neobsadená položka					
9.21			Dverná mriežka NOVA-D-425x125	ks	11	26,00	286,00	57,20
9.22			Dverná mriežka NOVA-D-325x125	ks	34	22,00	748,00	149,60
9.23			Požiarma vetracia mriežka FGS-300x200-DV1	ks	8	200,00	1 600,00	320,00
9.24			Požiarma vetracia mriežka FGS-200x200-DV1	ks	5	191,00	955,00	191,00
9.25			Požiarma klapka PKIR-EI90-250-DV1	ks	1	108,00	108,00	21,60
9.30			Kruhové SPIRO potrubie z pozinkovaného plechu Do priemeru Ø315 mm vrátane 50% tvaroviek Do priemeru Ø250 mm vrátane 30% tvaroviek Do priemeru Ø200 mm vrátane 30% tvaroviek Do priemeru Ø160 mm vrátane 30% tvaroviek Do priemeru Ø125 mm vrátane 30% tvaroviek Do priemeru Ø100 mm vrátane 30% tvaroviek	bm	23	20,00	460,00	92,00
				bm	12	14,50	174,00	34,80
				bm	75	14,00	1 050,00	210,00
				bm	128	11,00	1 408,00	281,60
				bm	116	9,50	1 102,00	220,40
				bm	115	9,00	1 035,00	207,00
			Tepelná izolácia VZT potrubia izoflex PL-AL hr. 20mm	m2	140	11,50	1 610,00	322,00
10.1			Prívodný ventilátor TXTR/4-355	ks	1	402,00	402,00	80,40
10.2			Prívodný ventilátor HCFB/4-355 HB	ks	1	440,00	440,00	88,00
10.3			Žalúziová elektrická klapka PAR 355	ks	1	351,00	351,00	70,20
10.4			Protidážďová žalúzia PZZN-400x400-S	ks	1	40,00	40,00	8,00
10.5			Protidážďová žalúzia PZZN-710x400-S	ks	1	50,00	50,00	10,00
10.6			Uzatváracia klapka so servopohonom 400x400	ks	1	255,00	255,00	51,00
10.7			Uzatváracia klapka so servopohonom 710x400	ks	1	310,00	310,00	62,00



Zar.č. 10 – vetranie CHÚC

číslo	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	N á k l a d y	
							dodávka	spolu v € montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.8			Krycia mriežka KMH-400x400	ks	1	11,00	11,00	2,20
10.9			Krycia mriežka KMH-710x400	ks	1	25,00	25,00	5,00
10.30			Kruhové SPIRO potrubie z pozinkovaného plechu Do priemeru Ø355 mm vrátane 30% tvaroviek	bm	17	18,50	314,50	62,90
10.40			Štvorhranné VZT potrubie z pozinkovaného plechu Do obvodu 2240mm vrátane 80% tvaroviek Do obvodu 1600mm vrátane 80% tvaroviek	bm bm	3 6	55,00 57,00	165,00 342,00	33,00 68,40
			Protipožiarna izolácia s odolnosťou 90 min. ISOVER U PROTECT WIRED MAT 4.0 N 100mm	m2	30	53,00	1 590,00	318,00
			Montážny materiál	kpl	1	2 550,00	2 550,00	382,50
			Doprava	kpl	1	6 350,00	6 350,00	
			DODÁVKA					
			MONTÁŽ					
			CENA CELKOM (€ bez DPH)				165 204,40	31 543,38
			DPH 20 %				196 847,78	
			CENA CELKOM (€ s DPH)				39 389,56	
							236 217,34	

REKAPITULÁCIA:



Krycí list rozpočtu

Stavba: Prešov - Štadión futbal TATRAN ARENA		Miesto:						
Objekt: SO 01 - Tribuna diel ZTI_12-2018		Ks:						
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	16.2.2021					
Odberateľ: Futbal Tatra arena	IČO:							
	DIČ:							
Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.	IČO:							
	DIČ:							
Projektant:	IČO:							
	DIČ:							
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV	246 106,45	44 321,00	290 427,45	7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT				8	HZS	0,00	
4					9			
5	Spolu			290 427,45	10	Spolu	0,00	
C VRN					D VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14					19			
15					20	Spolu		0,00
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	290 427,45	
					22	DPH 20% z	290 427,45	58 085,49
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu		348 512,94
					F			
Odberateľ					26 Dodávateľ			
								


Objekt: Futbal Tatra arena
Projektant:
Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval: Ing. BOTTLIK
Ka:
Dátum: 16.2.2021

Stavba: Prešov - Štadión futbal TATRA ARENA
Objekt: SO 01 - Tribuna diel ZT1_12-2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCÍ	14 582,40	0,00	14 582,40	0,0000	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	57 588,65	0,00	57 588,65	35,4500	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	82 167,90	27 696,00	109 863,90	9,6700	0,0000
ZTI-STROJINÉ VYBAVENIE	2 230,00	0,00	2 230,00	0,2800	0,0000
ZTI-ZARIADOVACIE PREDMETY	89 527,50	16 625,00	106 152,50	10,6300	0,0000
Práce PSV	246 106,45	44 321,00	290 427,45	56,0400	0,0000
Celkom	246 106,45	44 321,00	290 427,45	56,0400	0,0000



Rozpočet Prešov - Štadión futbal TATRAN ARENA / SO 01 - Tribuna diel ZTI _12-2018

Odberateľ: Futbal Tatran arena

Projektant:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval: Ing.BOTTLIK

Ks:

Dátum: 16.2.2021

Stavba: Prešov - Štadión futbal TATRAN ARENA

Objekt: SO 01 - Tribuna diel ZTI _12-2018

Přehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hodnota'
			Práce PSV						
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII						
95	R/R 0	713T001	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 18x9 pre 17x2	m	700,000	0,90		630,00	0,000
96	R/R 0	713T01	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 22x9 pre DN15	m	500,000	0,95		475,00	0,000
97	R/R 0	713T02	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 26x9 pre DN20	m	450,000	1,25		562,50	0,000
98	R/R 0	713T02	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 32x9 pre DN25	m	400,000	1,25		500,00	0,000
99	R/R 0	713T07	Montáž tep.iz. potrubia hr.9	m	2 750,000	0,70		1 925,00	0,000
100	R/R 0	713TUB0T04	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 42x9 pre DN32	m	200,000	1,15		230,00	0,000
101	R/R 0	713TUB0T05	Tep.iz. potrubia hr.9 mm pre DN40	m	50,000	1,85		92,50	0,000
102	R/R 0	713TUB0T06	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 60x9 pre DN50	m	500,000	2,20		1 100,00	0,000
103	R/R 0	713U001	Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN10	m	700,000	1,15		805,00	0,000
104	R/R 0	713U02	Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN15	m	500,000	1,30		650,00	0,000
105	R/R 0	713U04	Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN20	m	600,000	0,10		60,00	0,000
106	R/R 0	713U10	Hlíčková páska samolepiaca 50mm/50m	ks	56,000	0,40		22,40	0,000
107	R/R 0	713U12	Montáž izolácie hr. 30mm	m	1 000,000	0,05		50,00	0,000

Rozpočet Prešov - Štadión futbal TATRAN ARENA / SO 01 - Tribuna diel ZTI _12-2018

108	R/R 0	713U12	Montáž izolácie hr.20	m	1 800,000	0,80		1 440,00	0,000
109	R/R 0	713URSA05	Tep.iz. potrubia hr.30 mm URSA s AL pre DN40	m	50,000	7,00		350,00	0,000
110	R/R 0	713URSA06	Tep.iz. potrubia hr.30 mm URSA s AL pre DN32	m	600,000	6,00		3 600,00	0,000
111	R/R 0	713URSA07	Tep.iz. potrubia hr.30 mm URSA s AL pre DN25	m	350,000	6,00		2 100,00	0,000
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			14 592,40	0,00	14 592,40	0,000
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
112	Z21/A 1	721171107	Potrube z PP odpadové hrdlové s protihlukovou úpravou D 75x1,8 dodávka a montáž potrubia a príslušných tvaroviek	m	133,000	22,00		2 928,00	2,926
113	Z21/A 1	721171109	Potrube z PP odpadové hrdlové s protihlukovou úpravou D 110x2,2 dodávka a montáž potrubia a príslušných tvaroviek	M	506,000	29,00		14 674,00	10,626
114	Z21/A 1	721171111	Potrube z hrdlových PVC rúr odpadové hrdlové D 125	M	242,000	15,50		3 751,00	3,388
115	Z21/A 1	721171112	Potrube zhrdlových PVC odpadové hrdlové D 160	M	138,000	16,50		2 277,00	1,380
116	Z21/A 1	721171113	Potrube z novodurových rúr PVC odpadové hrdlové D 200x4,9	m	114,000	21,00		2 394,00	1,254
117	Z21/A 1	721173204	Potrube z PP pripájacie D 40x1,8	M	125,000	10,00		1 250,00	0,125
118	Z21/A 1	721173205	Potrube z PP pripájacie D 50x1,8	M	210,000	10,00		2 100,00	0,210
119	Z21/A 1	721173206	Potrube z PP pripájacie D 63x1,8	M	168,000	14,00		2 352,00	0,168
120	Z21/A 1	721194104	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenia a upevnenie odpadových výpusťek D 40x1,8	KUS	67,000	1,90		127,30	0,000
121	Z21/A 1	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenia a upevnenie odpadových výpusťek D 50x1,8	KUS	67,000	2,10		140,70	0,000
122	Z21/A 1	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	M	485,000	0,75		371,25	15,345
123	Z21/A 1	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	M	1 142,000	0,70		799,40	0,000

Rozpočet Prešov - Štadión futbal TATRAN ARENA / SO 01 - Tribuna dlel ZTI _12-2018

124	R/R 0	721HL08	Vetracia hliavica HL 810 DN110	KUS	3,000	26,00	78,00	0,000
125	R/R 0	721HL061	Prívzdušňovacia hliavica HL900	KUS	25,000	37,00	925,00	0,000
126	R/R 0	721HL08	Podlahová vpusť HL77s uzáverom proti vzdutej vode	KUS	6,000	145,00	870,00	0,000
127	R/R 0	721HL141	Podomietková zápachová uzavierka s integrovaným prívlodom vody a práčkovým ventilom na hadicu HL 405	KUS	5,000	70,00	350,00	0,000
128	R/R 0	721HL15	Podlahová vpusť plastová s nerezovou mrežou a zápachovým uzáverom na suchto DN75	KUS	4,000	67,00	268,00	0,000
129	R/R 0	721HL17	Zápachová uzavierka pre drez HL 100	KUS	12,000	14,00	168,00	0,024
130	R/R 0	721HL192	Zapachová uzavierka pre umývadlo nerezová JIKA pre imobilných	KUS	4,000	50,00	200,00	0,000
131	R/R 0	721HL192	Zapachová uzavierka pre umývadlo	KUS	73,000	58,00	4 234,00	0,000
132	R/R 0	721HL30	Montáž výtokov kanalizačných prvkov	KUS	69,000	7,00	483,00	0,000
133	R/R 0	721pc 01	Odvodňovací stiešny podtlakový systém PLUVIA - dodávka	súbor	1,000	7 200,00	7 200,00	0,000
134	R/R 0	721pc 02	Ohrev strešných vpustí	súbor	1,000	1 550,00	1 550,00	0,000
135	R/R 0	721pc 03	Montáž podtlakového systému	kus	1,000	600,00	600,00	0,000
136	R/R 0	722pc04	Požiarnej hadicový navyjak DN25 s objemovo stálou hadicou ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	KPL	15,000	500,00	7 500,00	0,000
						57 588,65	57 588,65	35,450
			ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD					
137	Z21/A 2	722130223	Potrubié z oceľových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 42 5710.4 - akosť 10 004.0 DN 25	M	41,000	16,50	676,50	0,656
138	Z21/A 2	722130236	Potrubié z oceľových rúrok závitových pozinkovaných zvarovaných akosť 11 343.0 DN 50	M	494,000	24,00	11 856,00	8,892
139	Z21/A 2	722180401	Vyvedenie a upevnenie výpusťiek DN 15	KUS	78,000	0,20	15,60	0,000
140	Z21/A 2	722220121	Montáž armatúr závitových s jedným závitom nástenniek pre batériu G 1/2	PÁR	61,000	0,30	18,30	0,122

Rozpočet Prešov - Štadión futbal TATRAN ARENA / SO 01 - Tribuna dlel ZTI _12-2018

141	721/A 2	722280226		Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia zväčšeného do DN 50	M	5 139,000	1,50		7 708,50	0,000
142	721/A 2	722280234		Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	5 139,000	6,50		33 403,50	0,000
143	R/R 0	72205		Potrubie PE, spojované lisovaním D 63 a montáž v tyčiach	m	2,000	9,00		18,00	0,000
144	R/R 0	722HERZ004		Plast potrubie PE REHAU RAUTITAN STABIL v tyčiach d32x3	m	670,000	26,00		17 420,00	0,000
145	R/R 0	722HERZ006		Plast. PE PE REHAU RAUTITAN STABIL potrubie v tyčiach d50x4	m	60,000	20,00		1 200,00	0,000
146	R/R 0	722HERZ031		Plastlinikové potrubie montáž	m	4 604,000	1,50		6 906,00	0,000
147	R/R 0	722IVAR01		Gulový kohút EVOLUTION 3/4"	KUS	24,000	12,50		300,00	0,000
148	R/R 0	722IVAR01		Gulový kohút EVOLUTION 1/2"	KUS	2,000	7,00		14,00	0,000
149	R/R 0	722IVAR03		Gulový kohút EVOLUTION 1"	KUS	22,000	16,50		363,00	0,000
150	R/R 0	722IVAR04		Gulový kohút 5/4"	KUS	41,000	18,50		758,50	0,000
151	R/R 0	722IVAR06		Gulový kohút EVOLUTION 2"	KUS	8,000	40,00		320,00	0,000
152	R/R 0	722IVAR14		Spätná klapka EURA - SPRINT 1/2"	KUS	2,000	20,00		40,00	0,000
153	R/R 0	722IVAR15		Spätná klapka EURA - SPRINT 2"	KUS	8,000	50,00		400,00	0,000
154	R/R 0	722pc01		Prechodka d x G 40x32	KPL	25,000	30,00		750,00	0,000
155	P/P	722HERZ001		PE REHAU RAUTITAN STABIL potrubie v kotúčoch d16x2	m	1 289,000	1,50		1 933,50	0,000
156	P/P	722HERZ002		PE REHAU PE REHAU RAUTITAN STABIL potrubie v kotúčoch d20x2	m	804,000	2,00		1 608,00	0,000
157	P/P	722HERZ003		PE REHAU PE REHAU RAUTITAN STABIL potrubie v kotúčoch d26x3	m	1 005,000	4,50		4 522,50	0,000
158	P/P	722HERZ005		Potrubie vodovodné plast PE PE REHAU RAUTITAN STABIL potrubie v tyčiach d40x3,5	m	776,000	22,00		17 072,00	0,000

Rozpočet Prešov - Štadión futbal TATRAN ARENA / SO 01 - Tribuna dlel ZTI _12-2018

159	P/P	722HERZ101	PE potrubie - tvarovky a spojky ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	kus	256,000	82 167,90	10,00	2 560,00	0,000
							27 696,00	109 863,90	9,670
160	R/R 0	724Grundfo21	ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE DPK 10.50.075.5.05 s plevákovými spínačmi s uzáverom a spätnou klapkou	KUS	2,000	1 115,00		2 230,00	0,292
			ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE			2 230,00	0,00	2 230,00	0,290
			ZTI-ZARIADOVACIE PREDMETY						
161	721/A 5	725332320	Výevka stojatá JIKA MIRA s mriežkou a zápach uzávierkou	SUB	7,000	98,00		686,00	0,189
162	721/A 5	725810403	Vertily rohové s pripájacou rúrkou G 1/2	SUB	303,000	11,50		3 484,50	0,000
163	R/R 0	721HL26	U - sifon HL 136.2	KUS	12,000	35,00		420,00	0,000
164	R/R 0	725pc021	Montáž vodovodných batérií	kus	141,000	21,00		2 961,00	1,974
165	R/R 0	725pc022	montáž zariadení predmetov	kus	149,000	16,00		2 384,00	2,086
166	R/R 0	725pc023	Umyvadlo díturívové pre imobilných JIKA MIO s pomocnými operkarnia a so zápach uzávierkou pre imobilných	KPL	4,000	380,00		1 520,00	0,056
167	R/R 0	725pc03	Umyvadko díturívové dl400 so zápach uzávierkou	KPL	2,000	65,00		130,00	0,028
168	R/R 0	725pc032	Dvožlab umývací SLUN s otvorom pre batériu 2 kusy a západnou uzávierkou	KPL	4,000	415,00		1 660,00	0,056
169	R/R 0	725pc04	WC misa zavesaná JIKA OLYMP 820611 s doskou so závesnou konštrukciou a tlačítkom	KPL	60,000	377,00		22 620,00	0,840
170	R/R 0	725pc042	konštrukciou , so zabudovanou nádržkou a tlačítkom dve množstvá vody a jedno madlo pevné a jedno sklopné dl.: 800mm	KPL	4,000	750,00		3 000,00	0,056
171	R/R 0	725pc05	Pisoárová misa so pisoár zápach. uzávierkou JIKA DOMINO	KPL	16,000	390,00		6 240,00	0,224
172	R/R 0	725pc05	Pisoárové stánle so zápach. uzávierkou	KPL	21,000	429,00		9 009,00	0,294
173	R/R 0	725pc061	Sprchovacia misa 900x800 hranatá so sprch. zápach. uzávierkou a zástanou	KPL	28,000	497,00		13 916,00	0,392

Rozpočet Prešov - Štadión futbal TATRAN ARENA / SO 01 - Tribuna dlel ZTI _12-2018

174	R/R 0	725pc062	Sprchovacia misa 900x900 štvrtkruhová so sprch. zapach. uzávierkou a zástenou	KPL	13,000	680,00			8 840,00	0,182
175	R/R 0	725pc071	Vanička na pedikúru JIKA BERENIKA	KPL	4,000	120,00			480,00	0,056
176	R/R 0	725pc072	Batería nástená jednopáková JIKA LYRA 351277 s predlžovacím ramienom	kus	11,000	85,00			935,00	0,154
177	R/R 0	725pc09	Sprchovacia sada JIKA OLYMP 360271 ružica s voľným ramenom so sprch. hadicou	KPL	41,000	75,00			3 075,00	0,574
178	R/R 0	725pc09	Batería jednopáková sprchovacia podomietková JIKA OLYMP 3211U6	KPL	41,000	88,00			3 608,00	0,574
179	R/R 0	725pc10	Písoidový splachovač sensor APIS 1 VS 3	KPL	9,000	190,00			1 710,00	0,126
180	R/R 0	725pc10	Písoidový splachovač	KPL	37,000	77,00			2 849,00	0,518
181	P/P	725pc02	Umyvadlo biele JIKA do pultu s jedným otvorom a príslušenstvom,	kus	4,000		67,00		268,00	0,056
182	P/P	725pc02	Umyvadlo biele 60x45 s jedným otvorom a príslušenstvom a s polostpóm	kus	52,000		83,00		4 316,00	0,728
183	P/P	725pc032	Trožlab nerezový umývaci SLUN s otvorom pre batériu -3 kusy a zápachovou uzávierkou pre dvojdrez	kus	4,000		815,00		2 460,00	0,056
184	P/P	725pc032	Drez nerezový zapustený do dosky s otvorom pre batériu a zápachovou uzávierkou	kus	12,000		168,00		2 016,00	0,168
185	P/P	725pc07	Batería stojanková umyvadlová - chrom JIKA OLYMP31101	kus	77,000		85,00		6 545,00	1,078
186	P/P	725pc08	Batería stojanková jednopáková drezová JIKA NARIVA 3511J1	kus	12,000		85,00		1 020,00	0,168
			ZTI-ZARIADOVACIE PREDMETY			89 527,50	16 625,00		106 152,50	10,630
			Práce PSV			246 106,45	44 321,00		290 427,45	56,040
			Celkom		Celkom	246 106,45	44 321,00		290 427,45	56,040

Stavba : Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove
Objekt : SO 01 Hlavná tribúna
SO 02 Tribúna B,C,D
SO 04 Hracia plocha

	REKAPITULÁCIA	
	Práce	Materiál
Materiál (SPCM)	-	18 786,82
Montáž (C21M)	2 489,92	-
Zemné práce (C46M)	12 767,80	-
Spolu bez DPH	15 257,72	18 786,82
Celkom bez DPH	34 044,54	

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, partially obscured by a redacted area.

STAVBA: Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove
 OBJEKT: SO 01 Hlavná tribúna
 SO 02 Tribúna SEDA SPORT Myjava
 SO 04 Hracia plocha

MATERIÁL




PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	3549000A	Vodic AlMgSi ø 8mm (1m=0,14kg) podľa STN EN 62561		12 m	0,70	8,40
2	800108	DEHN Kruhový vodič 8/11 FeZn/PVC		12 m	3,50	42,00
3	3549000A34	Paska zemniaca FeZn 30/4mm (1kg=1,06m) podľa STN EN 62561		1250 kg	1,80	2 250,00
4	921AN	Výstražná tabuľka "POZOR. Pri búrke je zak. zdržiavať sa pri zvode do 3m"		8 ks	0,75	6,00
5	3549040A42	Svorka odbočna SR 02 (30/4-30/4)		50 ks	0,80	40,00
6	3549040A36	Svorka skusobna SZ		8 ks	1,40	11,20
7	3549071A01	Stítok BLZ zvodu		8 ks	0,30	2,40
8	354910E003	Aktívny zachytávač, výkon 60 mikrosek, 0,33m		4 ks	3 450,00	13 800,00
9	354910E	Svorka pre pripojenie zvodu ku zachytávacej tyči		8 ks	7,30	58,40
10	354910E101	Tyč základná nerezová, 3m		4 ks	98,00	392,00
11	354910E339	Konzola KSSD do steny skrutkovana dlhá		8 ks	40,00	320,00
12	354910E	Počítadlo zasahov v skrinke IP67		4 ks	300,00	1 200,00
Spolu						18 130,40
Stratné z metr. materiálu				5 %		112,51
Podružný materiál				3 %		543,91
Celkom						18 786,82

MONTÁŽ

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	210220001	Vodic FeZn 8 na povrchu		12 m	0,30	3,60
2	210220020	Vodic FeZn 30/4 v zemi		1250 m	1,05	1 312,50
3	210220021	Vodic FeZn do 8-10mm v zemi		12 m	0,95	11,40
4	210220050	Oznacovací a výstražný stítok zvodu		32 ks	2,30	73,60
5	210220240	Svorka k zachytávacej tyči SJ		8 ks	2,40	19,20
6	210220247	Svorka skúšobná SZ		8 ks	2,40	19,20
7	210220252	Svorka odbočovacia spojovacia SR 01-02		50 ks	2,40	120,00
8	210221000	Aktívnybleskozvod		4 ks	32,00	128,00
9	210221020	Počítadlo úderov		4 ks	17,50	70,00
10	210221044	Konzola pre aktívnybleskozvod		8 ks	3,20	25,60
11	210221031	Tyč pre aktívnybleskozvod 3,0m		4 ks	10,00	40,00
12	213290150	Drobné nešpecifikované BLZ práce		10 hod	15,00	150,00
13	213291000	Výrobná a konštrukčná dokumentácia dodávateľa		10 hod	18,00	180,00
14	213291000	Spracovanie východiskovej revízie		18 hod	18,00	288,00
Spolu						2 441,10
PPV				2 %		48,82
Celkom						2 489,92


ZEMNÉ PRÁCE

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	460200154	Výkop ryhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.4		1250 m	7,80	9 750,00
2	460560154	Zahoz ryhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.4		1250 m	1,75	2 187,50
3	460620014	Provizorna uprava terenu v zemine tr.4		437 m2	1,90	830,30
Spolu						12 767,80


Stavba : Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove
Objekt : SO 01 Hlavná tribúna

	REKAPITULÁCIA	
	Práce	Materiál
Materiál (SPCM)	-	114 676,83
Osvetlenie fasády hlavnej tribúny	-	285 980,00
Montáž (C21M)	47 151,86	-
Zemné práce - napojenie RST (C46M)	248,00	-
Spolu bez DPH	47 399,86	380 656,83
Celkom bez DPH	428 056,69	

STAVBA: Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove
 OBJEKT: SO 01 Hlavná tribúna

MATERIÁL

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	3549000A34	Paska zemniaca FeZn 30/4mm (1kg=1,06m) podľa STN EN 62561	5	kg	1,70	8,50
2	3549040A42	Svorka odbočna SR 02 (30/4-30/4)	3	ks	0,80	2,40
3	921AN3B127	Svorka ZS4 na potrubie TÚV	150	ks	0,70	105,00
4	3549040A90	Bernard svorka	20	ks	0,60	12,00
5	3549040A91	Pasik Cu	20	ks	1,00	20,00
6	3549090D01	Prípojnice potenciálového vyrovnania HUS s krytom	1	ks	7,50	7,50
7	341203M	Kabel CYKY-O 2x1,5	84	m	0,40	33,60
8	341203M	Kabel CYKY-O 3x1,5	50	m	0,45	22,50
9	341203M	Kabel CYKY-J 3x1,5	900	m	0,45	405,00
10	341203M	Kabel CYKY-J 3x2,5	750	m	0,75	562,50
11	341203M	Kabel CYKY-J 5x1,5	250	m	0,75	187,50
12	341203M	Kabel CYKY-J 5x2,5	45	m	1,30	58,50
13	341203M	Kabel CYKY-J 5x4	40	m	2,20	88,00
14	341203M	Kabel CYKY-J 5x6	320	m	3,40	1 088,00
15	341203M	Kabel CYKY-J 3x95+70	7	m	34,00	238,00
16	341303M	Kabel CYKY-J 3x240+120	200	m	62,00	12 400,00
17	341210M	Kábel CXKE-R-O 2x1,5 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1	180	m	0,60	108,00
18	341210M	Kábel CXKE-R-O 3x1,5 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1	280	m	0,70	196,00
19	341210M	Kábel CXKE-R-O 4x1,5 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1	52	m	1,00	52,00
20	341210M	Kábel CXKE-R-J 3x1,5 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1	5100	m	0,80	4 080,00
21	341210M	Kábel CXKE-R-J 5 x1,5 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1	1000	m	1,20	1 200,00
22	341210M	Kábel CXKE-R-J 3x2,5 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1	3700	m	1,10	4 070,00
23	341210M	Kábel CXKE-R-J 5x2,5 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1	40	m	1,80	72,00
24	341211M	Kábel 1-CHKE-R-J 5x16 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1	508	m	9,50	4 828,00
25	341311M	Kábel 1-CHKE-R-J 5x25 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1	24	m	35,00	840,00
26	341311M	Kábel 1-CHKE-R-J 5x35 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1	81	m	47,00	3 807,00
27	341011M018	Vodic CY 4 z/ž	200	m	0,50	100,00
28	341011M025	Vodic CY 6 z/ž	50	m	0,70	35,00
29	341021M713	Vodic CY 25 z/ž	100	m	3,30	330,00
30	341023M054	Vodič CHKE-R-O 25 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1	250	m	4,20	1 050,00
31	354358R22	Kábelová koncovka RAYCHEM EPKT 0047-L12 pre kábel 70-150	2	ks	72,00	144,00
32	354358R23	Kábelová koncovka RAYCHEM EPKT 0063-L12 pre kábel 150-400	4	ks	93,00	372,00
33	921AN	Tesniaca prechodka stenou EPAF 2020, kábel ø 55-98mm	2	ks	16,50	33,00
34	3585702Q37	Poistka nožová PN1 : 07107 - 250A gG	12	ks	4,40	52,80
35	345300T401	Spínač rad.1 jednopólový IP20	72	ks	2,70	194,40
36	345324T401	Prepínač rad.6 striedavý, IP20	46	ks	3,20	147,20
37	345313T401	Prepínač rad.5 sériový, IP20	56	ks	3,60	201,60
38	345327T401	Prepínač rad.7 krížový, IP20	14	ks	2,90	40,60
39	345318T401	Prepínač rad.5A (6+1)sériový striedavý, IP20	15	ks	3,20	48,00
40	345350T244	Spínač rad.1 jednopólový IP44	50	ks	2,70	135,00
41	921AN	Snímač pohybu 380°	88	ks	8,50	748,00
42	3580823P02	Vypínač vačkový 400V do 32A, plast bez ČD, IP65	2	ks	30,00	60,00
43	345410T201	Zásuvka 2-nás., IP20 natočená o 45°	415	ks	4,00	1 660,00
44	345420T242	Zásuvka 1-nás. IP44	118	ks	2,70	318,60
45	358000D610	Zásuvka 400V/16A nástenná 3P+N+PE : IZN 1653, IP44, červená	3	ks	4,50	13,50
46	921AN	Zásuvková skrúň istená 400V/1x32A, 230V/3x16A	7	ks	115,00	805,00
47	345653D512	Rúrka el-inšt plastová tuhá do 20/17, bez hrdla, siva + prichytky	1000	m	0,50	500,00
48	345653D513	Rúrka el-inšt plastová tuhá 25/22, bez hrdla, siva + prichytky	100	m	0,75	75,00
49	345658I004	Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná 110	24	m	1,50	36,00
50	921AN	Fólia výstražná červená PE 22cm	10	m	0,10	1,00
51	345620D600	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2)	55	ks	3,40	187,00
52	345618K	Škatuľa KP prístrojová 1-nás KU 68-1901 HF bezhalogénová	723	ks	0,90	650,70
53	345618K	Škatuľa KR odbočná KOM 97 HF bezhalogénová	580	ks	2,50	1 450,00
54	3456	Montážna doska MDZ do zateplenia - svietidlá	10	ks		
55	55347	Kábelový žľab dierovan do 50/250/0,7 s integr.	440	m		

56	55347	Oblúk 90° : NO do 90x50x250, zinok	20 ks	10,30	206,00
57	55347	Koncovka NK do 50/250	20 ks	1,20	24,00
58	55347	Spojka NS 50	294 ks	0,20	58,80
59	55347	Podpera na stenu NPS do 250	294 ks	3,20	940,80
60	55347	Kotva KPO 6x70	588 ks	1,00	588,00
61	55347	Skupinový držiak káblov SD 2	200 ks	1,05	210,00
62	55347	Skrutka do betónu SB 6,3x35 pre držiak SD 2	200 ks	0,30	60,00
63	3483M	Sv. LED zapustené 28W/830 3630lm M600 MIKRO, IP20	248 ks	83,00	20 584,00
64	3483M	Sv. LED zapustené 28W/830 3630lm M600 MIKRO, IP44	5 ks	93,00	465,00
65	3483M	Sv. žiariv. 128 AT ET5 1xFH 28W/840 G5 2900lm + zdroj, IP55	22 ks	25,00	550,00
66	3483M	Sv. žiariv. 135 AT ET5 1xFH 35W/840 G5 3650lm + zdroj, IP55	46 ks	30,00	1 380,00
67	3483M	Sv. žiariv. 135 AT ET5 1xFH 35W/840 G5 3650lm + zdroj, IP20	4 ks	27,00	108,00
68	3483M	Sv. LED prísadené opalové 20W, 2590 lm, Ra 80, IP20 + zdroj	181 ks	23,00	4 163,00
69	3483M	Sv. LED prísadené opalové 15W, 1450 lm, Ra 80, IP20 + zdroj	305 ks	21,00	6 405,00
70	3483M	Sv. LED prísadené opalové 15W, 1450 lm, Ra 80, IP54 + zdroj	40 ks	23,00	920,00
71	3483M	Sv. LED nástenné opalové s vypínačom 5W, IP20 + zdroj	17 ks	15,00	255,00
72	3570	Rozvádzač kompenzačný RQ - vid' v.č.8	1 ks	2 323,00	2 323,00
73	3570	Rozvádzač hlavný HR vč. výzbroje - vid' v.č.8	1 ks	13 850,00	13 850,00
74	3570	Rozvodnica zapustená R11 vč. výzbroje - vid' v.č.9	1 ks	530,00	530,00
75	3570	Rozvodnica zapustená R12 vč. výzbroje - vid' v.č.10	1 ks	900,00	900,00
76	3570	Rozvodnica zapustená R13 vč. výzbroje - vid' v.č.11	1 ks	750,00	750,00
78	3570	Rozvodnica zapustená R14 vč. výzbroje - vid' v.č.12	1 ks	900,00	900,00
79	3570	Rozvodnica zapustená R21 vč. výzbroje - vid' v.č.13	1 ks	510,00	510,00
80	3570	Rozvodnica zapustená R22 vč. výzbroje - vid' v.č.14	1 ks	400,00	400,00
81	3570	Rozvodnica zapustená R23 vč. výzbroje - vid' v.č.15	1 ks	500,00	500,00
82	3570	Rozvodnica zapustená R31 vč. výzbroje - vid' v.č.16	1 ks	500,00	500,00
83	3570	Rozvodnica zapustená R32 vč. výzbroje - vid' v.č.17	1 ks	500,00	500,00
84	3570	Rozvodnica zapustená R33 vč. výzbroje - vid' v.č.18	1 ks	400,00	400,00
85	3570	Rozvodnica zapustená R41 vč. výzbroje - vid' v.č.19	1 ks	800,00	800,00
86	3570	Rozvodnica zapustená R42 vč. výzbroje - vid' v.č.20	1 ks	500,00	500,00
87	3570	Rozvodnica zapustená R43 vč. výzbroje - vid' v.č.21	1 ks	550,00	550,00
88	3570	Rozvádzač pilierový RST vč. výzbroje - vid' v.č.22	1 ks	2 150,00	2 150,00
Spolu					109 445,00
Stratné z metr. materiálu			5 %		1 948,48
Podružný materiál			3 %		3 283,35
Celkom					114 676,83

OSVETLENIE FASÁDY HLAVNEJ TRIBÚNY

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	Led Solar	1m svetidlo LED + zdroj: zdroj MEAN WELL LPC-20-350, 24VDC, 9W, merný výkon svetidla - 500lm, IP65, 4000K, optika 110°, držiak, krabičky 6455-11 resp. equivalent	156	ks	165,00	25 740,00
2	Led Solar	2m svetidlo + zdroj: zdroj MEAN WELL LPC-20-700, 24VDC, 18W, merný výkon svetidla - 1000lm, IP65, 4000K, optika 110°, držiak, krabičky 6455-11 resp. equivalent	96	ks	165,00	15 840,00
3	Led Solar	3m svetidlo + zdroj: zdroj MEAN WELL LPC-35-1050, 24VDC, 27W, merný výkon svetidla - 1500lm, IP65, 4000K, optika 110°, držiak, krabičky 6455-11 resp. equivalent	1360	ks	165,00	224 400,00
Spolu						265 980,00

MONTÁŽ

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	210010022	Trubka tuha PVC 20mm p.u.	1000	m	1,00	1 000,00
2	210010023	Trubka tuha PVC 25mm p.u.	100	m	1,10	110,00
3	210010125	Trubka ochranná z PE, novoduru do 100mm v.u.	24	m	1,90	45,60
4	210010301	Krabica KP 68 bez zap.	723	ks	1,10	795,30
5	210010322	Krabica KR 97 vr. zap.	580	ks	6,10	3 538,00
6	210010326	Montážna doska MDZ do zateplenia - svetidlá	10	ks	4,70	47,00
7	210010351	Krabičková rozvodka 6455-11 do 4mm ²	55			

8	210011310	Osadenie príchytky do muriva z betónu (CLIP)	200 ks	1,00	200,00
9	210020309	Žľab MARS 250x50mm vč. prísluž. vč. veka a podpory	440 m	7,50	3 300,00
10	210021019	Zhotovenie kruhových otvorov v sádkokartóne do D 200mm	249 ks	0,50	124,50
11	210040721	Otvor (níka) v priečke pre zapustenú rozvodnicu do 58 modulov	3 ks	17,00	51,00
12	210040722	Otvor (níka) v priečke pre zapustenú rozvodnicu do 120 modulov	10 ks	29,00	290,00
13	210100001	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	625 ks	0,70	437,50
14	210100002	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 6	60 ks	0,70	42,00
15	210100003	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 16	100 ks	0,95	95,00
16	210100004	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 25	10 ks	2,10	21,00
17	210100005	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 35	20 ks	2,20	44,00
18	210100008	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 95	8 ks	3,30	26,40
19	210100012	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 240	16 ks	5,80	92,80
20	210110021	Spinac nastenny 1 polovy do mokra	50 ks	4,50	225,00
21	210110041	Spinac pod omietku 1 polovy	72 ks	1,70	122,40
22	210110043	Seriovy prepnac striedavy pod omietku	15 ks	2,00	30,00
23	210110045	Spinac pod omietku striedavy resp. sériovy	102 ks	2,00	204,00
24	210110046	Spinac pod omietku krizovy	14 ks	2,20	30,80
25	210110095	Snímač pohybu do stropu	88 ks	5,10	448,80
26	210110513	Vypinac S 32 VP,VL 01,02	2 ks	8,70	17,40
27	210111012	Zasuvka polozap. 10/16A, 250V príeb	415 ks	2,70	1 120,50
28	210111032	Zasuvka do mokra 10/16A, 250V príeb	118 ks	5,80	684,40
29	210111103	Zasuvka priem. CZ 1643,6345,H,S,Z,3P+Z	1 ks	4,70	4,70
30	210110513	Zásuvková skříňka 400V	7 ks	8,70	60,90
31	210190001	Montaz rozvodnice do 20kg	10 ks	11,00	110,00
32	210190002	Montaz rozvodnice do 50kg	3 ks	21,00	63,00
33	210190003	Montaz kompenzačnej rozvodnice RQ do 100kg	1 ks	40,00	40,00
34	210190051	Skrinovy rozvadzac do 200kg-1 pole	3 ks	57,00	171,00
35	210193007	Osadenie pillarovej skrine RST	1 ks	38,00	38,00
36	210200000	Recyklačný poplatok svietidla	887 ks	0,45	399,15
37	210200005	Sv. prisadené jednožiarovkové IP 40	486 ks	8,00	3 888,00
38	210200006	Sv. prisadené jednožiarovkové IP 54	40 ks	9,00	360,00
39	210200012	Sv. nástenné s vypínačom, IP20	17 ks	6,50	110,50
40	210200014	Sv. žiarivkové stropne 1 trubcové IP20	4 ks	9,50	38,00
41	210201001	Sv. žiarivkové priemyselné do 1x35W, IP65	68 ks	9,70	659,60
42	210203056	Montáž LED panelu do kazetového stropu 600 x 600	249 ks	11,30	2 813,70
43	210220002	Vodic FeZn do 120 na povrchu	5 m	1,30	6,50
44	210220031	Svorka ekvipotencialna EPS2	1 ks	18,50	18,50
45	210220040	Svorka na potrubie ZS4, svorka Bamard s pasikom	170 ks	4,00	680,00
46	210220252	Svorka odbočovacia spojovacia SR 01-02	2 ks	2,50	5,00
47	210220300	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach Cu 4-16 p.o.	450 m	0,80	360,00
48	210220301	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach Cu 4-16 p.u.	150 m	1,70	255,00
49	210800226	Kabel CYKY 3x1,5 p.o.	1034 m	0,70	723,80
50	210800227	Kabel CYKY 3x2,5 p.o.	750 m	0,75	562,50
51	210800238	Kabel CYKY 5x1,5 p.o.	250 m	0,75	187,50
52	210800239	Kabel CYKY 5x2,5 p.o.	45 m	0,80	36,00
53	210800240	Kabel CYKY 5x4 p.o.	40 m	0,85	34,00
54	210800241	Kabel CYKY 5x6 p.o.	320 m	0,90	288,00
55	210810052	Kabel CYKY 3x95+50 p.u.	7 m	2,20	15,40
56	210810059	Kabel CYKY 3x240+120 p.u.	200 m	4,50	900,00
57	210881075	Kábel bezhalogénový N2XH-R 3x1,5 p.u.	5560 m	0,60	3 336,00
58	210881076	Kábel bezhalogénový N2XH-R 3x2,5 p.u.	3700 m	0,70	2 590,00
59	210881091	Kábel bezhalogénový N2XH 4x1,5 p.u.	52 m	0,50	26,00
60	210881100	Kábel bezhalogénový N2XH 5x1,5 p.u.	1000 m	0,55	550,00
61	210881101	Kábel bezhalogénový N2XH-R 5x2,5 p.u.	40 m	0,65	26,00
62	210881096	Kábel bezhalogénový N2XH-R 5x16 p.u.	508 m	0,77	391,16
63	210881097	Kábel bezhalogénový N2XH-R 5x25 p.u.	24 m	1,05	25,20
64	210881098	Kábel bezhalogénový N2XH-R 5x35 p.u.	81 m	1,20	97,20
65	210950201	Zatahovacie kable do 0,75kg do chránicky	1100 m	0,25	275,00
66	210950202	Zatahovacie kable do 2kg do chránicky	24 m	0,90	21,60
67	971042131	Vyburanie otvoru do 6cm v betonovom strepe 15cm	16 ks		
68	971042131	Vyburanie otvoru do 6cm v betonovom mure 15cm	ks		

69	971035131	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 15cm	205 ks	1,40	287,00
70	971035141	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 30cm	24 ks	3,10	74,40
71	971052241	Vyburanie otvoru do 0,0225m2 v zelezobetón. mure 30cm	2 ks	13,00	26,00
72	973031334	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 150 mm	1313 ks	5,80	7 615,40
73	974032121	Vysekanie rýh v stene 30/30mm	1300 m	0,80	1 040,00
74	974032133	Vysekanie ryhy v stene 50/100mm	48 m	1,50	72,00
75	213290150	Drobné nešpecifikované elektromontážne práce	30 hod	15,00	450,00
76	213291000	Výrobná a konštrukčná dokumentácia dodávateľa	30 hod	20,00	600,00
77	213291000	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	30 hod	20,00	600,00
78	213291000	Spracovanie východiakovej revízie	80 hod	20,00	1 600,00
Spolu					46 227,31
PPV					2 % 924,55
Celkom					47 151,86

ZEMNÉ PRÁCE - NAPOJENIE RST

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	460200164	Vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	10	m	10,00	100,00
2	460490011	Vystrazna folia PVC 22cm	10	m	0,35	3,50
3	460520201	Zalistenie vstupneho a vystupneho otvoru pred vnik. vody	4	ks	29,00	116,00
4	460560164	Zahoz ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	10	m	2,10	21,00
5	460620013	Provizorna uprava terenu v zemine tr.3	5	m2	1,50	7,50
Spolu						248,00













Stavba : Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove
Objekt : SO 01 Hlavná tribúna
SO 02 Tribúna SEDASPORT Myjava
SO 08 Vstavky – tribúna B, C, D
SO 10 Energoblok

	REKAPITULÁCIA	
	Práce	Materiál
Materiál (SPCM)	-	26 051,67
Núdzové osvetlenie	-	35 810,00
Náhradný zdroj UPS	-	10 550,00
Montáž (C21M)	13 540,09	-
Zemné práce (C46M)	1 278,00	-
Spolu bez DPH	14 818,09	72 411,67
Celkom bez DPH	87 229,76	

STAVBA: Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove
 OBJEKT: SO 01 Hlavná tribúna
 SO 02 Tribúna B,C,D
 SO 08 Vstavky – tribúna B, C, D
 SO 10 Energoblok

MATERIÁL			POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
PC	ZAS	NAZ				
1	341220M	Kábel CHKE-V-O 2x1,5 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	110	m	0,75	82,50
2	341220M	Kábel CHKE-V-O 2x2,5 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	150	m	1,10	165,00
3	341220M	Kábel CHKE-V-J 3x1,5 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	1200	m	1,10	1 320,00
4	341220M	Kábel CHKE-V-J 3x2,5 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	700	m	1,40	980,00
5	341220M	Kábel CHKE-V-J 3x4 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	700	m	2,40	1 680,00
6	341211M	Kábel CHKE-V-J 5x4 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	54	m	3,60	194,40
7	341211M	Kábel CHKE-V-J 4x16 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	150	m	8,20	1 230,00
8	341650M	Komunikačný kábel LON JY(St) 2x2x0,8	750	m	0,70	525,00
9	Scame	Tlačidlo požiarne CENTRAL-STOP 230V, 2A SCAME alebo equivalent	1	ks	28,00	28,00
10	Scame	Tlačidlo požiarne TOTAL-STOP 230V, 2A SCAME alebo equivalent	1	ks	28,00	28,00
11	345658K	Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná do 80mm	96	m	1,30	124,80
12	921AN	Fólia výstražná červená PE 22cm	96	m	0,10	9,60
13	921AN	Tesniaca prechodka stenou trafostanice EPAF 2010, kábel s 18-36mm	1	ks	12,00	12,00
14	3585640001	Odpínač poisťkový OPV10/1 pre poisťku 10x38 do trafostanice	1	ks	3,00	3,00
15	3585640050	Odpínač poisťkový OPV10/3 pre poisťku 10x38 do trafostanice	1	ks	10,00	10,00
16	3585680008	Poisťka valcová 10x38 - 08699 : PV10 2A gG	1	ks	0,80	0,80
17	3585680008	Poisťka valcová 10x38 - 08699 : PV10 25A gG	3	ks	0,80	2,40
18	55347	Krabica KSK 100 PO10J 1,5-10mm HF požiarne odolná 230V normovaná	283	ks	27,00	7 641,00
19	55347	Skupinový držiak káblov SD 2 požiarne odolný normovaný	7500	ks	1,05	7 875,00
20	55347	Skrutka do betónu SB 6,3x35 normovaná pre držiak SD 2	7500	ks	0,25	1 875,00
21	3570	Rozvodnica nastenna R-PBS - viď v.č.	1	ks	1 200,00	1 200,00
Spolu						24 988,50
Stratné z metr. materiálu				5 %		315,57
Podružný materiál				3 %		749,60
Celkom						26 051,67

NÚDZOVÉ OSVETLENIE			POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
PC	ZAS	NAZ				
1	AMI N. Zámky	CBS/32-C centrálna jednotka (1xMS-L, 1xL-980, 6xML-S 4x3A, battery 26Ah) resp. equivalent	1,0	ks	9 200,00	9 200,00
2	AMI N. Zámky	LED núdz.sv. IP65 EXIT 3W, pre CB adresovateľné ADP SMART, biele, ETE/3W/Z/CB/ADP/WH resp. equivalent	227,0	ks	75,00	17 025,00
3	AMI N. Zámky	LED núdz.sv. IP65 ZORKA 6x1W, pre CB, adresovateľné ADP SMART, číry kryt, HHP/6x1W/Z/CB/ADP/TR resp. equivalent	58,0	ks	95,00	5 320,00
4	AMI N. Zámky	ELS-230 external module resp. equivalent	17,0	ks	165,00	2 805,00
5	AMI N. Zámky	CZF-LON sledovač straty fázy resp. equivalent	1,0	ks	140,00	140,00
6	AMI N. Zámky	Naprogramovanie, oživenie, nastavenie, servisná obhliadka	1,0	ks	1 200,00	1 200,00
7	AMI N. Zámky	Recyklačný polatok svietidla s LED	0,4	ks	300,00	120,00
Spolu						35 810,00





NÁHRADNÝ ZDROJ UPS			POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
PC	ZAS	NAZ				
1	3 102 18	Legrand KEOR T40 resp. equivalent	1	ks	10 550,00	10 550,00
Spolu						10 550,00

MONTÁŽ			POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
PC	ZAS	NAZ				
1	210010124	Trubka ochranná z PE, novoduru do 80mm v.u.	96			
2	210010351	Krabicova rozvodka 6455-11do 4mm2				

3	210011310	Osadenie príchytky do muríva z betónu (CLIP)	7500 ks	1,00	7 500,00	
4	210100001	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	28 ks	0,70	19,60	
5	210100002	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 6	27 ks	0,70	18,90	
6	210100003	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 16	8 ks	1,00	8,00	
7	210120401	Odpínač polstkový OPV10/1 pre polstky 10x38 do trafostanice	1 ks	3,80	3,80	
8	210120405	Odpínač polstkový OPV10/3 pre polstky 10x38 do trafostanice	1 ks	5,50	5,50	
9	210140431	Montaz jednotliadla T6 v skrinke	2 ks	4,30	8,60	
10	210190003	Montaz rozvodnice R-PBS	1 ks	40,00	40,00	
11	210190051	Skrinovy rozvadzac CBS, UPS do 200kg - 1 pole	2 ks	60,00	120,00	
12	210881076	Kábel bezhalogénový N2XH-R do 3x2,5 p.u.	2160 m	0,70	1 512,00	
13	210881077	Kábel bezhalogénový N2XH-R 3x4 p.u.	700 m	0,75	525,00	
14	210881102	Kábel bezhalogénový N2XH-R 5x4 p.u.	54 m	0,60	32,40	
15	210901101	Kábel bezhalogénový N2XH-R 4x16 p.u.	150 m	0,60	90,00	
16	210950202	Zatahovanie kabla do 2kg do ochranicky	96 m	0,80	76,80	
17	971042131	Vyburanie otvoru do 6cm v betonovom strope 15cm	5 ks	3,00	15,00	
18	213290150	Drobné nešpecifikované elektromontážne práce	16 hod	18,00	288,00	
19	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	16 hod	20,00	320,00	
Spolu					13 274,80	
PPV					2 %	265,49
Celkom					13 540,09	

ZEMNÉ PRÁCE

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	460200164	Vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4 (TOTAL-STOP trafostanice)	50	m	9,50	475,00
2	460200164	Vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4 (núdzové osvetlenie)	46	m	9,50	437,00
3	460490011	Vystrazna folia PVC 22cm	96	m	0,30	28,80
4	460520201	Zaistenie vstupneho a vystupneho otvoru pred vnik. vody	1	ks	30,00	30,00
5	460560164	Zahoz ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	96	m	2,50	240,00
6	460620013	Provizorna uprava terenu	48	m2	1,40	67,20
Spolu					1 278,00	

Stavba : Prešov - Futbal TATRAN ARÉNA - 12/2019				Miesto: Prešov		
Objekt :SO 02 Tribúny "B,C,D"				JKSO :		
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:		
				Dňa: 16.2.2021		
Odberaťel:				IČO:		
				DIČ:		
Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.				IČO:		
				DIČ:		
Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.				IČO:		
08001 Prešov				DIČ:		
				0		
				0		
				0		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	25 802,00	0,00	25 802,00	6 Práce nadčas 0,00	
2	PSV:	110 395,65	240 779,00	351 174,65	7 Murárske výpomocy 0,00	
3	MCE:			0,00	8 Bez pevnej podlahy 0,00	
4	Iné:			0,00	9 0,00	
5	Súčet:	136 197,65	240 779,00	376 976,65	10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00	
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :		0,00 %	0,00	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00	
12	Prevádzkové vplyvy		0,00 %	0,00	17 Inžinierska činnosť 0,00	
13	Sťažené podmienky		0,00 %	0,00	18 Projektové práce 0,00	
14			0,00 %	0,00	19 0,00	
15		Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00	
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:		
podpis:				E Celkové náklady		
dátum:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 376 976,65		
				22 DPH 20% z: 376 976,65 75 395,33		
				23 DPH 0% z: 0,00 0,00		
				24 Súčet riadkov 21 až 23: 452 371,98		
				F Odpočet - prípočet 0		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:				podpis:		
dátum:				dátum:		
pečiatka:				pečiatka:		

Odberteľ:
Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 16.2.2021

Stavba : Prešov - Futbal TATRAN ARÉNA - 12/2019
Objekt : SO 02 Tribúny "B,C,D"

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	25 802,00	0,00	25 802,00	0,00000	0,000	42,294
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	25 802,00	0,00	25 802,00	0,00000	0,000	42,294
764 - Konštrukcie klapárske	16 001,19	0,00	16 001,19	1,59089	0,000	273,056
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	94 384,46	240 779,00	335 173,46	0,08328	0,000	35 557,878
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	110 385,65	240 779,00	351 174,65	1,67417	0,000	35 830,934
Za rozpočet celkom	136 197,65	240 779,00	376 976,65	1,67417	0,000	35 873,228

Odberteľ:
 Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 16.2.2021

Stavba : Prešov - Futbal TATRAN ARÉNA - 12/2019
 Objekt :SO 02 Tribúny "B,C,D"

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	015	385991359	Bezpečnostný zádržný systém, kompl.D+M	266,000	m	97,00	25 802,00	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				25 802,00			25 802,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				25 802,000			25 802,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
764 - Konštrukcie kiamplarske								
2	764	764351203	Klomp. pl. žaby podstrešné štvorhran. rš 330	322,080	m	32,00	10 306,56	20
3	764	764359230	Klomp. pl. žaby kotlík 300x300x250	18,000	kus	26,00	468,00	20
4	764	764454204	Klomp. pl. rúry odpadové kruhové d-150	162,360	m	32,00	5 195,52	20
5	764	998764201	Presun hmôt pre kiamplarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	62,219	%	0,50	31,11	20
764 - Konštrukcie kiamplarske spolu:				16 001,19			16 001,19	
767 - Konštrukcie dopink. kovové stavebné								
6	767	767139899	Oplechovanie čel a bokov tribúny lakoplast.pl. TR035/207x075 RAL 6037, kompl.D+M	832,761	m2	68,00	56 627,75	20
7	767	7678900001	Montáž sedadla do omega profilu v stupňoch	4 543,000	kus	8,00	36 344,00	20
8	MAT	582600001	Sedačky plastové SPD-38P-D RAL 9016 30%	1 363,000	kus	53,00	72 239,00	20
9	MAT	582600002	Sedačky plastové SPD-38P-D RAL 6037 30%	1 363,000	kus	53,00	72 239,00	20
10	MAT	582600003	Sedačky plastové SPD-38P-D RAL 6016 13%	908,000	kus	53,00	48 124,00	20
11	MAT	582600006	Sedačky plastové SPD-38P-D RAL 6024 13%	909,000	kus	53,00	48 177,00	20
12	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. dopink. konštr. v objektoch výšky do 6 m	2 845,427	%	0,50	1 422,71	20
767 - Konštrukcie dopink. kovové stavebné spolu:				335 173,46			335 173,46	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				351 174,65			351 174,65	
Za rozpočet celkom				376 976,65			376 976,65	

Odberateľ: . FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.
Projektant: V.S.V. consulting SLOVAKIA, s.r.o.,
Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval: Ing. BOTTLIK
JKSO :
Dátum: 16.2.2021

Stavba : ŠTADIÓN FUTBAL TATRAN ARÉNA V PREŠOVE
Objekt : 80 02 TRIBÚNA B,C,D

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií	85 099,28	253 744,40	338 843,68	1 124,75700	0,000	278 367,108
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	85 099,28	253 744,40	338 843,68	1 124,75700	0,000	278 367,108
OSTATNÉ	44 783,48	238 840,84	283 624,32	0,00000	0,000	0,000
OSTATNÉ spolu:	44 783,48	238 840,84	283 624,32	0,00000	0,000	0,000
Za rozpočet celkom	129 882,76	492 585,24	622 468,00	1 124,75700	0,000	278 367,108

Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.
 Projektant: V.S.V. consulting SLOVAKIA, s.r.o.,
 Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval: Ing.BOTTLIK
 JKSO :
 Dátum: 16.2.2021

Stavba : ŠTADIÓN FUTBAL TATRAN ARÉNA V PREŠOVE
 Objekt : SO 02 TRIBÚNA B,C,D

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmery	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY M								
M43 - 172 Montáž ocelových konštrukcií								
1	943	430842015	Montáž trapézový plech	3 350,000	m2	3,63	12 160,50	20
2	MAT	1383A0336	Plech trapézový	3 350,000	m2	5,67	18 994,50	20
3	943	431483010	Montáž OK	272 965,000	kg	0,23	62 781,95	20
			"hlavné OK" 240536,000				240536,00 =	
			"strešné väznice Matsec" 10629,000				10629,00 =	
			"únikové schody + kotvenie k prefe (3 ks)" 4300,000				4300,00 =	
			"zábradlie na prefe + kotvenie" 1300,000				1300,00 =	
			"OK pre obrazovku" 1200,000				1200,00 =	
			"OK sektoru hostí" 10000,000				10000,00 =	
			"OK kapotáž väzníkov" 5000,000				5000,00 =	
4	MAT	5530000103	Ocelová konštrukcia - predbežná cena	272 965,000	kg	0,86	234 749,90	20
5	943	431483020	Dielenská dokumentácia	1,000	súbor	10 156,83	10 156,83	20
			M43 - 172 Montáž ocelových konštrukcií spolu:	338 843,68			338 843,68	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	338 843,680			338 843,68	
OSTATNÉ								
OSTATNÉ								
6	011	3311220112	Montáž prefabrikovaných dielcov	858,000	m3	88,06	44 783,48	20
7	MAT	583	Dielce konštrukčné betónové,ŽB	858,000	m3	362,98	238 840,84	20
			OSTATNÉ spolu:	283 624,32			283 624,32	
			OSTATNÉ spolu:	283 624,32			283 624,32	
			Za rozpočet celkom	622 468,00			622 468,00	

Stavba : Prešov - Futbal TATRAN ARÉNA - 12/2019				Miesto : Prešov		
Objekt : SO 04 Hracia plocha -prírodný trávnik				JKSO :		
Rozpočet		Zmluva č.:		Spracoval:		
Dňa: 16.2.2021		Odberateľ:		IČO:		
		Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.		DIČ:		
		Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.		IČO:		
08001 Prešov				DIČ:		
				0		
				0		
				0		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	713 560,71	192 622,50	906 183,21	6	Práce nadčas 0,00
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocce 0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy 0,00
4	Iné:			0,00	9	0,00
5	Súčet:	713 560,71	192 622,50	906 183,21	10	Súčet riadkov 6 až 9: 0,00
C NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :		0,00 %	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy		0,00 %	0,00	17	Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťažané podmienky		0,00 %	0,00	18	Projektové práce 0,00
14			0,00 %	0,00	19	0,00
15			Súčet riadkov 11 až 14:	0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19: 0,00
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:		
podpis:				E Celkové náklady		
dátum:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 906 183,21		
				22 DPH 20% z: 906 183,21 181 236,54		
				23 DPH 0% z: 0,00 0,00		
				24 Súčet riadkov 21 až 23: 1 087 419,85		
				F Odpočet - prípočet 0		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:				podpis:		
dátum:				dátum:		
pečiatka:				pečiatka:		

Odberateľ:
Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 16.2.2021

Stavba : Prešov - Futbal TATRAN ARÉNA - 12/2019
Objekt : SO 04 Hracia plocha -prírodný trávnik

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	364 053,04	144 396,00	508 449,04	7 253,26000	0,000	19 949,752
2 - ZÁKLADY	23 341,82	0,00	23 341,82	524,51999	0,000	344,580
5 - KOMUNIKÁCIE	142 504,25	48 226,50	190 730,75	1 479,81015	0,000	4 088,521
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	20 772,30	0,00	20 772,30	611,09682	0,000	591,996
8 - RÚROVÉ VEDENIA	4 898,00	0,00	4 898,00	6,51680	0,000	77,698
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	157 991,50	0,00	157 991,50	0,50072	0,000	233,619
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	713 560,71	192 622,50	906 183,21	9 875,72448	0,000	25 286,166
Za rozpočet celkom	713 560,71	192 622,50	906 183,21	9 875,72448	0,000	25 286,166

Odberateľ:
 Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 14.10.2019

Stavba : Prešov - Futbal TATRAN ARÉNA - 12/2019
 Objekt : SO 04 Hracia plocha -prírodný trávnik

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	122201103	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 2 nad 1 000 do 10 000 m3 - odčítanie hracej plochy 9240,00*0,15 = 1386,000	1 386,000	m3	3,60	4 989,60	20
2	001	122201109	Príplatok za leplivosť homliny tr.3	1 386,000	m3	0,98	1 368,28	20
3	272	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 - pätky bránok 4*0,60*0,60*1,00* 1,50 = 1,500	1,500	m3	48,00	72,00	20
4	272	131201209	Príplatok za leplivosť hom. tr. 3	1,500	m3	1,60	2,40	20
5	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 (1064,000+52,50+72,00)*0,30*0,35 = 124,793	124,793	m3	25,60	3 194,70	20
6	272	132201109	Príplatok za leplivosť homliny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	124,793	m3	3,20	399,34	20
7	001	133201102	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 nad 100 m3 (8763,27+567,79+12,37)*0,80 = 7474,744 (9,88+6,10+113,00)*(1,50+1,00)*0,5*0,50 = 80,613 1,50*1,50*1,50*6 = 20,250	7 575,607	m3	11,06	83 786,21	20
8	272	133201109	Príplatok za leplivosť homliny tr.3	7 575,607	m3	5,63	42 650,67	20
9	272	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4 80,613*2 = 161,226	161,226	m3	3,70	596,54	20
10	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku do 10000 m horn. tr. 1-4 7474,44+124,793+(20,25-10,076) = 7609,407	7 609,407	m3	6,98	53 113,66	20
11	001	162701105.	Vodorovné premiestnenie výkopku do 200 m horn. tr. 1-4 1386,00+1,50 = 1387,500	1 387,500	m3	2,55	3 538,13	20
12	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	80,613	m3	10,19	821,45	20
13	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	1 387,500	m3	2,55	3 538,13	20
14	001	171101111	Uloženie sypaniny z homlin nesúdržných sypkých s vlhkosťou (d)0,9profilácia s laserom riadenou radlicou 7140,00*0,05 fr.0/4" 357,00 = 357,000 7140,00*0,1fr.4/8" 714,00 = 714,000	1 071,000	m3	7,75	8 300,25	20
15	001	V3	Strojové miešanie substrátu, hnojiva a piesku pre koreňový horizont 7140,00*0,13" 928,00 = 928,000	928,000	m3	30,00	27 840,00	20
16	001	V3.	Uloženie zmiešaného koreňového horizontu, mixovanie rotačnými bránami, hutnenie pojazdom,profilovanie pomocou laserového stroja grader	928,000	m3	12,00	11 136,00	20
17	MAT	59217422	Žlab betónový vč.osadenia do betónového lôžka	395,000	m	138,00	54 510,00	20
18	001	171101111.	Uloženie sypaniny z homlin nesúdržných sypkých s vlhkosťou(d) 0,9 sčázaná manipulácia na vyhriev.rošte, profilácia s laserom riadenou radlicou 7140,00*0,17 fr.0/2" 1213,00 = 1213,000	1 213,000	m3	7,75	9 400,75	20
19	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	7 609,407	m3	0,74	5 630,96	20
20	001	171201201.	Uloženie sypaniny na skládku	1 387,500	m3	0,74	1 026,75	20
21	MAT	103715000	Substrát záhradnícky B VL - rašelina 20% =802,00x0,20 7140,00*0,13*0,3" 300,00 = 300,000	300,000	m3	30,00	9 000,00	20
22	MAT	58337308	Piesok pre koreňový horizont fr.0/2 prany 7140,00*0,13*0,7*1,10" 714,00 = 714,000	714,000	m3	33,00	23 562,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
23	MAT	58337308.	Piesok prany pre plošnú drenáž fr.0/2 prany $7140,00 \times 0,17 = 1213,00$	1 213,000	t	18,50	22 440,50	20	
24	MAT	58337308..	Piesok prany podklad pre vyhrievanie fr.0/4 prany $7140,00 \times 0,05 = 357,000$	357,000	t	18,50	6 604,50	20	
25	MAT	58337308...	Kamenivo drvené fr.4/8 $7140,00 \times 0,10 = 714,000$	714,000	t	18,50	13 209,00	20	
26	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 $(1,50 \times 1,50 \times 1,50 - 3,14 \times 0,60 \times 0,60 \times 1,50) \times 6 = 10,076$	10,076	m3	4,84	48,77	20	
27	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	80,613	m3	11,52	928,66	20	
28	001	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	80,613	m3	1,76	141,88	20	
29	001	175203101	Prísypanie tesnacej fólie alebo geotext. bez zhut. v rovine $(9,88 + 6,10 + 113,00) \times 2 = 257,960$	257,960	m3	1,61	415,32	20	
30	272	175301101	Lôžko a obsyp potrubia pieskom $(9,88 + 6,10 + 113,00) \times 1,00 \times 0,10 = 12,898$	12,898	m3	34,78	448,59	20	
31	231	180404112	Založenie ihriskového trávniká výševom na vrstve substrátu "založenie trávniká výševom diskovou sejačkou, prvé hnojenie a poradenstvo," "neobsahuje žiadnu ďalšiu údržbu." "Trávnik bude striekaný a kosený správcom ihriska," "správca ihriska bude preškolený dodávateľom stavby." 7140,00 = 7140,000	7 140,000	m2	7,50	53 550,00	20	
32	253	181951101	Úprava pláne v hom. 1-4 bez zhutnenia - laserový grajder $4 \times 7140,00 = 28560,000$	28 560,000	m2	1,65	47 124,00	20	
33	MAT	25191158	Trávnikové hnojivo pre namiešanie do koreňového systému	2 000,000	kg	1,38	2 760,00	20	
34	MAT	25191158.	Trávnikové hnojivo štartovacie	2 000,000	kg	1,38	2 760,00	20	
35	MAT	572130	Osivo zmes trávová ihrisková pre vysokú záťaž - 30g/m2	350,000	kg	18,00	6 300,00	20	
36	MAT	V	Výživa trávniká výluhy, rastové stimulanty 1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	50,000	l	65,00	3 250,00	20	
				508 449,04			508 449,04		
2 - ZÁKLADY									
37	002	212571111	Výplň tratiťvodov štrkopieskom 0-32 $(1064,00 + 52,50 + 72,00) \times 0,30 \times 0,30 = 106,965$	106,965	m3	55,00	5 883,08	20	
38	002	212572121	Lôžko pre tratiťvod z kameniva 0-16 $(1064,00 + 52,50 + 72,00) \times 0,30 \times 0,05 = 17,828$	17,828	m3	55,00	980,54	20	
39	272	212752112	Tratiťvodový z drenážnych rúrok DN do 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom $(4,50 + 20,00 + 36,00 + 37,50 \times 11 + 27,00 + 32,00) \times 2 = 1064,000$	1 064,000	m	12,00	12 768,00	20	
40	272	212752113	Tratiťvodový z drenážnych rúrok DN do 150 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom $4,50 \times 7 + 3,00 \times 7 = 52,500$	52,500	m	12,00	630,00	20	
41	271	212752115	Tratiťvodový z drenážnych rúrok DN do 300 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom $72,00 = 72,000$	72,000	m	38,00	2 736,00	20	
42	011	272351218	Debnenie a odstránenie debnenia základových pätičiek	6,400	m2	35,00	224,00	20	
43	312	275313811	Základové pätičky z betónu prostého tr. C 12/15 - branky $0,50 \times 0,50 \times 0,80 \times 4 = 0,800$	0,800	m3	150,00	120,00	20	
			2 - ZÁKLADY spolu:	23 341,62			23 341,62		
5 - KOMUNIKÁCIE									
44	221	564231111	Podklad zo štrkopiesku fr.0/4 po zhutnení 30mm	2 100,000	m2				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
45	221	564241111.	Podklad zo štrkoplesku fr.0/63l po zhutnení 425mm	2 100,000	m2	25,50	53 550,00	20	
46	231	589011110	Umelý trávny koberec III.generacie, výška vlasu 40mm, zásyp pieskom, EPDM granulát, kompl.D+M	2 100,000	m2	26,80	56 280,00	20	
47	000	59.111	Zámková dlažba hr. 60mm vč. záhon. obrubn. a lôžka s piesku hr.40mm, kompl.D+M	565,470	m2	45,01	25 451,80	20	
			$518,65+17,65+16,80+12,37 = 565,470$						
48	221	598634600	Osadenie odvodň.žľaby vláknobetónu s krycím roštom do bet. lôžka C 25/30	229,650	m	14,99	3 442,45	20	
			$112,00+117,65 = 229,650$						
49	MAT	552810000	Žľaby s vláknobetónu s pozink.hranou a s šľatinovým roštom	229,650	kus	210,00	48 226,50	20	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				190 730,75			190 730,75		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
50	011	631571003	Násyp štrkoplesku z drveného andezitu 16-32 spevňujúceho	331,880	m3	55,00	18 252,30	20	
			$(518,65+17,65+16,80)*0,80 = 331,880$						
51	011	632481214	Separáčna vrstva z geotextílie 300g/m2, kompl.D+M	2 100,000	m2	1,20	2 520,00	20	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				20 772,30			20 772,30		
8 - RÚROVÉ VEDENIA									
52	311	895411121	Drenážne šachty spádakové z betónových dielcov Šs-60/1 hl. do 1 m vč.krycej dosky	4,000	kus	452,00	1 808,00	20	
53	311	895411129	Prípatok za ďalší 1 m hĺbky pre Šs-60/1	4,000	kus	20,00	80,00	20	
54	271	895941300	Zhotovenie a dodávka vpust jednodielnej (Filcoten) vč.zberného koša, kompl.D+M	14,000	kus	215,00	3 010,00	20	
			$7*2 = 14,000$						
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				4 898,00			4 898,00		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
55	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	7 609,407	m3	12,00	91 312,88	20	
56	014	V1	Prístrešky pre striedačku 6-10, kompl.D+M	2,000	kus	3 200,00	6 400,00	20	
57	014	V5	Futbalová bránka FIFA veľká+vzpnací rám+sieť+vypínacie tyč+zemné púzdra, kompl.D+M	2,000	kus	1 850,00	3 700,00	20	
58	014	V6	Vytýčenie a čiarovanie ihriska, kompl.D+M	1,000	sub	2 500,00	2 500,00	20	
59	014	V7	Rohové zástavky, kompl.D+M	4,000	kus	150,00	600,00	20	
60	700	767.451.07	Zostava ochranné siete 18,00m oká 10x10 čierne demontáž do mon. puzdier stĺpa, kompl.D+M	1,000	2kpl	3 500,00	3 500,00	20	
61	700	767.451.08	Rohové zástavky, kompl.D+M	4,000	kus	150,00	600,00	20	
62	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	9 875,724	t	2,50	24 689,31	20	
63	221	998222094	Prípatok za zväčšený presun do 5000 m pre kryt pozemnej komunikácie z kameniva	9 875,724	t	2,50	24 689,31	20	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				157 991,50			157 991,50		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				906 183,21			906 183,21		
Za rozpočet celkom				906 183,21			906 183,21		

ROZPOČET NA DODÁVKU A MONTÁŽ ZAVLAŽOVACÍHO SYSTÉMU RAIN BIRD

Zavlažovací systém RAIN BIRD

Datum: 16.2.2021
 Vypracoval: AVA-stav, s.r.o.

Pol.	Množství	Popis	Jedn.	Jedn.cena	celková cena
------	----------	-------	-------	-----------	--------------

ČÁST I. ZEMNÍ PRÁCE

1	1,00	Vytyčení tras pro položení potrubí, umístění armatur, ventilových boxů, postřikovačů a ostatních částí zavlažovacího systému dle projektu	soub	150,00	150,00
2	500,00	Výhloubení rýhy pro potrubí distribučních řadů a ovládacích kabelů v hornině 3-4 včetně odvozu přebyt. výkopku v rámci staveniště	bm	4,35	2 175,00
3	500,00	Podsyp a obsyp potrubí a ovládacích kabelů jemnozrným obsypem 0-4mm.	bm	1,25	625,00
4	50,00	Obsypový materiál pro obsyp potrubí a kabelů (dle potřeby)	t	22,50	1 125,00
5	500,00	Zásyp a hutnění výkopů	bm	1,70	850,00
6	24,00	Výkop pro postřikovač, jeho výškové osazení do úrovně terénu včetně podsypu pískem, zásypu a odvozu přebytečného výkopku v rámci staveniště	ks	90,00	2 160,00
7	6,00	Výkop pro ventilovou šachtici, její výškové osazení do úrovně terénu včetně podsypu pískem, zásypu a odvozu přebytečného výkopku v rámci staveniště	ks	90,00	540,00
ČÁST I. - ZEMNÍ PRÁCE CELKEM					7 625,00

ČÁST II. POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

		Hlavní řád			
8	380,00	Dodávka tlakového potrubí HD-PE DN 65, PN 10 (75x4,5)	bm	7,48	2 842,40
9	380,00	Montáž tlakového potrubí HD-PE DN 65, PN 10 (75x4,5)	bm	5,94	2 257,20
10	24,00	Navrtávací pás 75x1", Hawle HAKU, PN16	ks	15,82	374,88
11	2,00	Navrtávací pás 75x6/4", Hawle HAKU, PN16	ks	15,82	31,24
12	24,00	PVC vsuvka 1" PN16	ks	1,08	25,92
13	2,00	PVC vsuvka 6/4" PN16	ks	1,10	2,20
14	2,00	Spojka 75 Elysee PN 16	ks	6,16	12,32
15	1,00	T-kus 75 Elysee PN16	ks	9,79	9,79
16	2,00	Zátka 75 Elysee PN 16	ks	8,58	17,16
		Distribuční vedení			
17	550,00	Dodávka tlakového potrubí HD-PE DN 32, PN 10 (40x2,4)	bm	1,31	720,50