

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			podmienkami určenými v projektovej dokumentácii, v príslušných technických predpisoch a technologických postupoch výrobcov				
			materiálov a zariadení				
			3. Cena obsahuje:				
			a) Rozobratie, očistenie, doplnenie a spätné uloženie dlažby, platí pre položky 105 32-0210, 0510 a 0910				
			b) Odstránenie betónových a živičných podkladov alebo krytov, vrátane rezania, spätnej povrchovej úpravy a dodávok				
			materiálu, nepatí pre položky 105 32-0210, 0230, 0510, 0530, 0910 a 0930				
			c) Výkop a zásyp jamy, vrátane premiestnenia výkopku				
			d) Obsyp potrubia s RC rúr prehodnením				
			e) Dodávku montáž a demontáž paženia				
			f) Dodávka a montáž výstražnej fólie				
			g) Uloženie odpadu a sutie na skládku vrátane prepravy, nepatí pre položky 105 23-2130 a 3130				
			h) Ostatné práce a materiál				
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				740,00
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				740,00
			PRÁCE A DODÁVKY M				
			272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody				
3	272	80200-1090	Plynovod PE 100 RC, d 90	8,000	m	25,00	200,00
			Poznámky :				
			1. Položka sa použije pre ocenenie vodorovnej časti budovaného plynovodu.				
			2. V cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky materiálu potrebné k vybudovaniu 1 m plynovodu v súlade s podmienkami určenými v				
			projektovej dokumentácii, v príslušných technických predpisoch a technologických postupoch výrobcov materiálov a zariadení.				
			3. Cena obsahuje:				
			a) Dodávku a montáž potrubia PE 100 RC, vrátane stratného				
			b) Spájanie potrubia				
			c) Dodávka a montáž vyhladávacieho vodiča				
			d) Vykonanie všetkých predpísaných skúšok a revízií				
			e) Čistenie potrubia				
			f) Dopravné značenie				
			g) Odstránenie plynu z pôvodného potrubia dusikom				
			h) Vytýčenie sietí				
			i) Poražkačné geodetické zameranie				
			j) Ostatné práce a materiál				
4	272	80203-1601	Napojenie plynovodu do d160 na PE plynovod, kolmé	1,000	kmpl	255,00	255,00
			Poznámky :				
			1. Položky 802 03-0631, 1601, 3151 sa použijú pre ocenenie kolmého napojenia budovaného plynovodu na existujúci PE plynovod				
			vsadením T-kusu.				
			2. Položky 802 03-0632, 1602, 3152 sa použijú pre ocenenie priameho napojenia budovaného plynovodu na existujúci PE plynovod				
			príamo alebo cez koleno.				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			3. V cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky materiálu potrebné k vykonaniu 1 ks napojenia plynovodu v súlade s podmienkami!				
			určenými v projektovej dokumentácii, v príslušných technických predpisoch, v technologických postupoch výrobcov materiálov a				
			zariadení a v schválenom technologickom postupe odpojov a prepjov.				
			4. Cena obsahuje:				
			a) Rezanie, demontáž a likvidácia odstránenej časti potrubia				
			b) Dodávka a montáž potrubia PE 100RC, vrátane stratného				
			c) Dodávka a montáž prívarovacích dielov a elektrotvaroviek				
			d) Vykonanie všetkých predpísaných skúšok a revízií				
			e) Poraďačné geodetické zameranie				
			f) Ostatné práce a materiál				
5	272	80205-1063	Ukončenie prípojacieho plynovodu PE d63	1,000	kmpl	195,00	195,00
			Poznámky :				
			1. Položka sa použije pre ocenenie ukončenia budovaného PE prípojacieho plynovodu, ktorý predstavuje zvislú časť prípojacieho plynovodu s príslušenstvom.				
			2. V cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky materiálu potrebné k vykonaniu 1 ks ukončenia prípojacieho plynovodu v súlade s				
			podmienkami určenými v projektovej dokumentácii, v príslušných technických predpisoch, v technologických postupoch výrobcov				
			materiálov a zariadení.				
			3. Cena obsahuje:				
			a) Demontáž, montáž plynomeru				
			b) Dodávku a montáž zvislej časti potrubia, vrátane stratného				
			c) Dodávku a montáž prívarovacích dielov a elektrotvaroviek				
			d) Dodávku a montáž uzáveru				
			e) Dodávku, montáž a vyvedenie vyhľadávacieho vodiča				
			f) Čistenie potrubia				
			g) Vykonanie všetkých predpísaných skúšok a revízií				
			h) Zhotovenie izolácie a náterov, vrátane materiálu a kontroly				
			i) Ostatné práce a materiál				
6	272	80205-3090	Uzáver DN 80/d90	1,000	kmpl	600,00	600,00
			Poznámky :				
			1. Položka sa použije pre ocenenie zemného uzáveru osádzaného na budovaný plynovod.				
			2. V cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky materiálu potrebné k osadeniu 1 ks uzáveru, v súlade s podmienkami určenými v				
			projektivej dokumentácii, v príslušných technických predpisoch, v technologických postupoch výrobcov materiálov a zariadení.				
			3. Cena obsahuje:				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód canníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			a) Dodávku a montáž uzáveru, vrátane zemnej súpravy				
			b) Podšyp a obsyp uzáveru, vrátane dodávky piesku				
			c) Dodávku a montáž elektrovarovísk				
			d) Dodávku, montáž a vyvedenie vyhľadávacieho vodiča				
			e) Dodávku a montáž liatinového poklopu				
			f) Dodávku a montáž betónovej dosky pod poklopy				
			g) Ostatné práce a materiál				
			272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu :				1 250,00
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				1 250,00
			Rozpočet celkom :				1 990,00





KRYCÍ LIST

Názov stavby	Štadión FUTBAL TATRAN ARÉNA - AREÁL	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	AVA-stav, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	16.2.2021		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 2 322,13	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Stážované podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 45 360,52			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 47 682,65	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZB 2 510,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 50 192,65	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 50 192,65 10 038,53	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 60 231,18	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
				27 Kľzavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie 0,00	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Štadión FUTBAL TATRAN ARÉNA

Objednávateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
2018_06_29	Štadión FUTBAL TATRAN ARÉNA - AREÁL	50 192,65	10 038,53	60 231,18
03	Vnútrotný areál	50 192,65	10 038,53	60 231,18
Celkom		50 192,65	10 038,53	60 231,18

FUTBAL TATRAN ARÉNA
[Redacted signature area]
[Redacted signature area]

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Štadión FUTBAL TATRAN ARÉNA - AREÁL

Objekt: Vnútrotný areál

Objednávateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16.2.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				2 322,13
2		Zakladanie				2 322,13
1	275313811	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 20/25	m3	8,125	63,00	511,88
2	5893230500	Betón C 20/25 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. 60-100mm	m3	8,125	82,00	668,25
3	5535097210.1	Základový rošt ZR 1-5 vrátane spojovacieho materiálu	ks	16,000	40,00	640,00
4	5535097210.2	Základový rošt ZR 2-12 vrátane spojovacieho materiálu	ks	9,000	66,00	594,00
M		Práce a dodávky M				45 360,52
21-M		Elektromontáže				31 773,52
5	210010124	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne, vnútorná	m	670,000	1,80	1 206,00
6	2861052300	Kopoflex 63	m	670,000	1,00	670,00
7	2861100100	UPRM 40	m	50,000	3,80	190,00
8	210100251	Ukončenie celoplastových káblov páskou do 3x2,5	ks	54,000	2,50	135,00
9	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záložkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	54,000	5,50	297,00
10	3451807250	Zmršťovacia káblková koncovka typ: Hlava SKR 4 38/11 - 6/25	ks	54,000	4,50	243,00
11	210101201.	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou.do.1kV 4x16 - 35	ks	2,000	38,00	76,00
12	3450553322	Spojka NN 4x spojovač, zmršťovacie buflírky	ks	2,000	38,00	76,00
13	210202010	Svietidlo montáž	ka	27,000	12,00	324,00
14	3470413000	Svietidlo Mini Luma LED20	ks	16,000	418,00	6 688,00
15	3470413000	Svietidlo Mini Luma LED30	ks	4,000	423,00	1 692,00
16	3470413000.2	Svietidlo Mini Luma LED40	ks	7,000	430,00	3 010,00
17	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	25,000	63,00	1 575,00
18	3160114100A	Stožiar STK 60/60/3P1 s prírubou	ks	16,000	250,00	4 000,00
19	3160114100A	Stožiar STK 76/60/3P1 s prírubou	ka	9,000	320,00	2 880,00
20	210204042	Príplatok k osvetľov. stož. oceľový. Platí i pre demontáž.	ka	9,000	81,00	729,00
21	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ka	7,000	32,00	224,00
22	3160303900	Výložník V1G 10 D76	ka	7,000	100,00	700,00
23	210204105	Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70 kg	ka	2,000	35,00	70,00
24	31603039001	Výložník V2G 10 D76	ks	2,000	145,00	290,00
25	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	23,000	18,60	425,50
26	3450662300	Svorkovnica SR 721 AI	ka	23,000	18,50	425,50
27	210204202	Elektrovýstroj stožiara pre 2 okruhy	ka	2,000	19,50	39,00
28	34506623001	Svorkovnica SR 722 AI	ka	2,000	24,00	48,00
29	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	600,000	1,30	780,00
30	3544223850	Uzemňovacie pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	600,000	1,40	840,00
31	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi vrát. svorek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	104,000	1,20	124,80
32	1561523500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neustlechtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	64,480	1,50	96,72
33	210220245	Svorka FeZn	ks	75,000	2,50	187,50
34	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	25,000	0,70	17,50
35	35404063001	HR-Svorka SR03	ka	50,000	1,10	55,00
36	210220252	Svorka FeZn spojovacia	ka	60,000	2,50	150,00
37	3544221100	Svorka odbočná spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8)	ks	60,000	1,00	60,00
38	210810001	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2 voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	m	280,000	0,60	168,00
39	3410103400	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	280,000	0,60	168,00
40	210901016	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x25	m	740,000	0,90	666,00
41	3410205600A	Kábel AYKY-J 4x25	m	740,000	2,00	1 480,00
42	210850202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	670,000	0,90	603,00
43	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	600,000	0,40	240,00
44	2830002000	Fólie červená v m	m	600,000	0,20	120,00
46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				13 587,00
45	113107141	Odstránenie spevnených plôch vrátane podkladu	m2	95,000	28,50	2 717,50

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
46	460050802	Výkop jamy pre stojár, bet základ, kotvu, prip. iné zar., (vč čerp vody), ručný, v zemine tr. 3 - 4	m3	9,200	46,00	423,20
47	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	1,000	12,50	12,50
48	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	600,000	10,00	6 000,00
49	460560154	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	600,000	1,70	1 020,00
50	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	8,200	9,00	73,80
51	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vod. hladiny	m2	300,000	2,30	690,00
52	578111111	Spätná úprava spevnených plôch (zámk. dlažba, asfalt, ABS)	m2	95,000	30,00	2 850,00

OST

Ostatné

2 510,00

53	959041131	Chemická kotva s vyvrtaním otvoru	ks.	16,000	60,00	960,00
54	HZS000111	Plošina MP 16	hod	40,000	15,00	600,00
55	HZS000112	Doprava	—	1,000	150,00	150,00
56	HZS000113	Inžinierska činnosť	—	1,000	800,00	800,00

Celkom

50 192,65

KRYCÍ LIST

Názov stavby	Štadión FUTBAL TATRAN ARÉNA - OP DOPRAVA SO-64 VEREJNÉ OSVETLENIE parkoviisko Björnsonova a Čapajevova	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracovateľ			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
			CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	16	Sťažané podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		18	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 52 905,09	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
		23	Súčet 7, 12, 19-22 52 905,09
Dátum a podpis Objednávateľ	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 52 905,09 10 581,02
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 63 486,11
Dátum a podpis Zhotoviteľ	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty
		26	Dodávky objednávateľa 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	27	Kľúčová doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Štadión FUTBAL TATRAN ARÉNA

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
2018_05_29	Štadión FUTBAL TATRAN ARÉNA - OP DOPRAVA	52 905,09	10 581,02	63 486,11
01	Parkoviško Bjornsonova	9 372,24	1 874,45	11 246,69
02	Parkoviško Čapajevova	43 532,85	8 706,57	52 239,42
Celkom		52 905,09	10 581,02	63 486,11

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Štadión FUTBAL TATRAN ARÉNA - OP DOPRAVA

Objekt: Parkovisko Bjornsonova

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				727,75
2		Zakladanie				727,75
1	275313811	Betón základových páteiek, prosy tr.C 20/25	m3	3,500	62,60	218,75
2	5893230500	Betón C 20/25 cem. portl., fr. do 22mm, spr. 60-100mm	m3	3,500	82,00	287,00
3	5535097210.2	Základový rošt ZR 2-12 vrátane spojovacieho materiálu	ks	4,000	55,50	222,00
M		Práce a dodávky M				8 494,49
21-M		Elektromontáže				5 849,99
4	210010124	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne, vnútorná	m	120,000	1,80	216,00
5	2881052300	Kopaflex 63	m	120,000	1,00	120,00
6	210100251	Ukončenie celoplastových káblov páskou do 3x2,5	ks	8,000	2,05	16,40
7	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklôpkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	8,000	5,10	40,80
8	3451807250	Zmršťovacie káblové koncovka typ: Hiava SKR 4 38/11 - 6/25	ks	8,000	4,25	34,00
9	210101201	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 4x16 - 35	ks	2,000	39,50	79,00
10	3450853322	Spojka NN 4x spojovateľ, zmršťovacie bužírky	ks	2,000	38,50	77,00
11	210202010	Svietidlo montáž	ks	4,000	11,50	46,00
12	3470413000	Svietidlo Mini Luma LED30	ks	4,000	423,50	1 694,00
13	210204011	Osvetľovateľ stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	4,000	63,00	252,00
14	3160114100A	Stožiar STK 76/80/3P s prírubou	ks	4,000	320,50	1 282,00
15	210204042	Príplatok k osvetľov. stož. oceľový. Platí i pre demontáž	ks	4,000	81,00	324,00
16	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 36 kg	ks	4,000	32,00	128,00
17	3150303900	Výložník V1G 10 D76	ks	4,000	97,60	390,40
18	210204201	Elektrovýstroj stožiar pre 1 okruh	ks	4,000	19,50	78,00
19	3450662300	Svorkovnica SR 721 Al	ks	4,000	23,50	94,00
20	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	110,000	1,50	165,00
21	3544223850	Uzemňovacie pásovina oceľové žiarovo zinkované označenie 30 x 4 mm	kg	110,000	1,30	143,00
22	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svonek, prepojenie, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	8,000	1,20	9,60
23	1561523500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlechpých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S196T D 10.00mm	kg	4,980	1,40	6,94
24	210220245	Svorka FeZn	ks	12,000	2,35	28,20
25	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	4,000	1,00	4,00
26	35404063001	HR-Svorka SP03	ks	8,000	1,00	8,00
27	210220252	Svorka FeZn spojovacia	ks	11,000	2,50	27,50
28	3544221100	Svorka odbočná spojovacia oceľové žiarovo zinkované označenie SR 02 (M6)	ks	11,000	1,00	11,00
29	210810001	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	m	45,000	0,67	30,15
30	3410103400	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	45,000	0,50	22,50
31	210801015	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x25	m	130,000	0,80	104,00
32	3410205600A	Kábel AYKY-J 4x25	m	130,000	1,80	234,00
33	210850202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	120,000	0,85	102,00
34	480490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	110,000	0,40	44,00
35	2830002000	Fólia červená v m	m	110,000	0,35	38,50
46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				2 644,60
36	113107141	Odstránenie spevnených plôch vrátane podkladu	m2	20,000	22,50	450,00
37	480050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, prip. ine zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	4,000	45,00	180,00
38	480120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	0,500	10,00	5,00
39	480200154	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	110,000	10,00	1 100,00
40	480560154	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zemny, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	110,000	1,80	198,00
41	480800001	Naloženie zaminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke s jazda späť	m3	3,500	9,00	31,50

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
42	460620013	Proviz. úprava terénu v zam. na tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	60,000	2,00	120,00
43	578111111	Spätná úprava spevnených plôch (zamik. dlažba, asfalt, ABS)	m2	20,000	28,00	560,00

OST

Ostatné

150,00

44	HZS000111	Plošina MP 16	hod	2,500	18,00	45,00
45	HZS000112	Doprava	—	1,000	50,00	50,00
46	HZS000113	Inžinierska činnosť	—	1,000	55,00	55,00

Celkom

9 372,24

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Štadión FUTBAL TATRAN ARÉNA - OP DOPRAVA

Objekt: Parkovisko Čapajevova

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				3 092,94
2		Zakladanie				3 092,94
1	275313811	Betón základových páteŕ, prostý tr.C 20/25	m3	14,875	82,50	929,89
2	5893230500	Betón C 20/25 cem. portl., fr. do 22mm, spr. 60-100mm	m3	14,875	82,00	1 218,75
3	5535097210.2	Základový rošt ZR 2-12 vrátane spojovacieho materiálu	ks	17,000	55,50	943,60
M		Práce a dodávky M				40 064,91
21-M		Elektromontáže				29 332,81
4	210010124	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne, vnútorná	m	435,000	1,80	783,00
5	2861052300	Kapoflex 83	m	435,000	1,00	435,00
6	210100251	Ukončenie celoplastových káblov páskou do 3x2,5	ks	58,000	2,05	114,80
7	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záložkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	58,000	5,10	285,80
8	3451807250	Zmršťovacia káblková koncovka typ. Hlava SKR 4 38/11 - 5/25	ks	58,000	4,25	238,00
9	210101201	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 4x16 - 35	ks	2,000	39,50	79,00
10	3450553322	Spojka NN 4x spojovač. zmršťovacie bužirky	ks	2,000	38,50	77,00
11	210202010	Svetidlo montáž	ks	28,000	11,80	322,00
12	3470413000	Svetidlo Mini Luma LED30	ks	28,000	423,50	11 858,00
13	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	17,000	63,00	1 071,00
14	3160114100A	Stožiar STK 75/80/3P s prírubou	ks	17,000	320,50	5 448,50
15	210204042	Príplatok k osvetľov. stož. oceľový. Platí i pre demontáž.	ks	17,000	81,00	1 377,00
16	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	6,000	32,00	192,00
17	3160303900	Výložník V1G 10 D76	ks	6,000	97,60	585,60
18	210204105	Výložník oceľový dvooramenný - do hmotn.70 kg	ks	11,000	35,00	385,00
19	31503039001	Výložník V2G 10 D76	ks	11,000	148,00	1 608,00
20	210204201	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	6,000	18,50	111,00
21	3450662300	Svorkovnica SR 721 AI	ks	6,000	18,50	111,00
22	210204202	Elektrovýstroj stožiaru pre 2 okruhy	ks	11,000	19,50	214,50
23	34506623001	Svorkovnica SR 722 AI	ks	11,000	23,50	258,50
24	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	400,000	1,50	600,00
25	3544223850	Uzemňovacie pásovina oceľové žiarovo zinkované označenie 30 x 4 mm	kg	400,000	1,30	520,00
26	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	34,000	1,20	40,80
27	1561523500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neustuľovaných oceľ pozinkovaný mäkky ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	21,080	1,40	29,51
28	210220245	Svorka FeZn	ks	51,000	2,35	119,85
29	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	17,000	1,00	17,00
30	35404063001	HR-Svorka SR03	ks	34,000	1,00	34,00
31	210220252	Svorka FeZn spojovacia	ks	40,000	2,50	100,00
32	3544221100	Svorka odbočná spojovacia oceľové žiarovo zinkované označenie SR 02 (M6)	ks	40,000	1,00	40,00
33	210810001	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2 voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	m	320,000	0,87	214,40
34	3410103400	Káble silové s medeným jadróm CYKY-J 3x1,5	m	320,000	0,50	160,00
35	210801015	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x25	m	475,000	0,80	380,00
36	3410205600A	Kábel AYKY-J 4x25	m	475,000	1,80	855,00
37	210950202	Príplatok na začatovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	435,000	0,85	369,75
38	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryty, šírka 33 cm	m	400,000	0,40	160,00
39	2830002000	Fólie červená v m	m	400,000	0,35	140,00
27-M		Demontáž				652,00
40	210202010	Demontáž svetidla	ks	4,000	8,50	34,00
41	210204042	Príplatok k osvetľov. stož. oceľový. Platí i pre demontáž.	ks	4,000	80,00	320,00
42	210204102	Demontáž 1-výložníka	ks	4,000	8,50	34,00
43	210204201D	Demontáž - elektrovýstroj stožiaru	ks	4,000	12,00	48,00
44	219819008	Odpojenie vodiča	ks	8,000	2,00	16,00
45	D	Demontáž - stožiar	ks	4,000		

Odberteľ: FUTBAL TATRAM ARÉNA, s.r.o.
Projektant:
Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 16.2.2021

Stavba : Prešov - Čapajevová, Bjansonova - aktualizácia 10/2019
Objekt : SO 35 Akumulačná nádrž

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
1	011	411321616	Stropy doskové zo železobetónu tr. C30/37	12,138	m3	115,00	1 395,87	20
2	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	69,550	m2	4,50	312,98	20
3	011	411351103	Debnenie stropov vložkových zhotovenie	69,550	m2	4,50	312,98	20
4	011	411354173	Podpěrná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	69,550	m2	7,00	486,85	20
5	011	411354174	Podpěrná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	69,550	m2	2,50	173,88	20
6	011	411361821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	1,293	t	1 250,00	1 616,25	20
7	011	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sieť KARI	0,379	t	1 250,00	473,75	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				4 772,56			4 772,56	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
8	011	998012021	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 6 m	32,684	t	12,00	392,21	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				392,21			392,21	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				5 164,77			5 164,77	
Za rozpočet celkom				5 164,77			5 164,77	


D. sta 596
-2-111

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

46-M
Zemné práce pri extr.mont.prácach
10 080,10

46	113107141	Odstránenie spevnených plôch vrátane podkladu	m2	80,000	22,50	1 800,00
47	480050802	Výkop jamy pre stĺžiar, bet základ, koľvu, príp. iné zar.,(vč čer.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	17,000	46,00	786,00
48	480120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	2,100	10,00	21,00
49	480200154	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	400,000	10,00	4 000,00
50	480580154	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	400,000	1,80	720,00
51	480600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	14,900	9,00	134,10
52	480820013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	200,000	2,00	400,00
53	578111111	Spätná úprava spevnených plôch (zámk. dlažba, asfalt, ABS)	m2	80,000	28,00	2 240,00

OST
Ostatné
375,00

54	HZS000111	Plošina MP 18	hod	15,000	18,00	270,00
55	HZS000112	Doprava	---	1,000	50,00	50,00
56	HZS000113	Inžnierska činnosť	---	1,000	55,00	55,00

Celkom
43 532,85

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: ŠTADIÓN FUTBAL TATRAN ARÉNA V PREŠOVE
 Objekt: SO 57 PRÍPOJKA SLP

Sadzby DPH	
nízka	vysoká
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čín.	Ost. náklady	Cena
SO 57 PRÍPOJKA SLP ZEMNÉ PRÁCE, MONTÁŽ	1 156,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,58
Celkom bez DPH	1 156,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,58
DPH 20% z	1 156,58					231,32
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom						1 387,90

(Handwritten signature)

(Handwritten initials)

Do

ka

396

Odberteľ: FUTBAL TATRAM ARÉNA, s.r.o.
Projektant: I.MIKUŠOVÁ
Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval: I.MIKUŠOVÁ
Ka:
Dátum: 16.2.2021

Stavba: ŠTADIÓN FUTBAL TATRAM ARÉNA V PREŠOVE
Objekt: SO 57 PRÍPOJKA SLP ZEMNÉ PRÁCE.MONTÁŽ

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ	64,84		108,80	173,44	0,0000
M-48 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ	878,89		104,25	983,14	0,0000
Montážne práce	943,63		213,05	1 156,58	0,0000
Celkom	943,63		213,05	1 156,58	0,0000





Rozpočet ŠTADIION FUTBAL TATRAN ARÉNA V PREŠOVE / SO 57 PRÍPOJKA SLP ZEMNÉ PRÁCE, MONTÁŽ

Odberteľa: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

Projektant: I.MIKUŠOVÁ

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval: I.MIKUŠOVÁ

Ks:

Dátum: 16.2.2021

Stavba: ŠTADIION FUTBAL TATRAN ARÉNA V PREŠOVE
 Objekt: SO 57 PRÍPOJKA SLP ZEMNÉ PRÁCE, MONTÁŽ
 Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
			Montážne práce					
			M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ					
1	922/M22	220170012	Uloženie rúry PE do káblovej rýhy 2xútrá	m	40,000	1,10		44,00
2	922/M22	220170015	Dokumentácia/výkresy skutočného vyhotovenia/	KM	0,040	300,00		12,00
3	922/M22	220170017	Porozprávne zameranie optického kábla pri zašukovaní do HDPE rúr	100m	0,400	20,00		8,00
4	P/PC	343801238I	Rúrka ochranná HDPE-LWL 40x3	M	80,000	1,30		104,00
5	P/PC	343801239I	Zátky do rúr LWL-VK 40	KS	4,000	1,20		4,80
6	R/R10	5	PPV 1% pre 22M-vonkajšie siete	%	0,010	64,00		0,64
			M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ					173,44
			M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC					
7	946/M46	460010024	Vytýčenie trasy kábloveho vedenia, v zastavanom priestore	KM	0,040	600,00		24,00
8	946/M46	460030071	Ľúčenie živých povrchov vlstvy 3 - 5 cm-pre odkop rýhy	M2	10,000	3,00		30,00
9	946/M46	460030081	Rezanie škár v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár	M	20,000	8,50		170,00
10	946/M46	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betónážou do prírodnej zeminy bez debnenia	M3	0,500	115,00		57,50
11	946/M46	460200253	Hĺbenie káblovej rýhy 50 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	M	30,000	4,00		120,00
12	946/M46	460200303	Hĺbenie káblovej rýhy 50 cm š.a 120 cm hl., v zemine triedy 3	M	10,000	7,00		70,00

Rozpočet ŠTADION FUTBAL TATRAN ARÉNA V PREŠOVE / SO 57 PRÍPOJKA SLP ZEMNÉ PRÁCE,MONTÁŽ

13	946/M46	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	M	40,000	0,30		
14	946/M46	460510022	Úplné zriadenie a osadenie káblovej chráničky z PVC svetlosti do 15, 0 cm bez zemných prác	M	10,000	1,80		12,00
15	946/M46	460560253	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhuťn. zeminy, 50 cm širokej, 70 cm hlbokaj v zemine tr. 3	M	30,000	1,70		18,00
16	946/M46	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhuťn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 3	M	10,000	3,00		51,00
17	946/M46	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3	M2	20,000	1,20		30,00
18	R/R 0	15	Nepredvídané práce pri výkope ,znovu zásype káblrov a pridružených prácach	HOD	8,000	11,50		24,00
19	R/R 0	16	Technický dozor správcu siete	HOD	10,000	18,00		92,00
20	S/S30	345711242M	Rúrka ochranná PE KSXS 110	M	10,000			180,00
21	S/S30	345720100	Výstražná fólia š.33 mm, s označením	M	40,000		7,50	75,00
22	P/PP	P00000003	Podružný materiál 5%,nosný materiál/m,kg/	%	0,050		0,50	20,00
23	R/R10	R00000003	Prirážka 20% na výkopové prác M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ	%	0,200		185,00	9,25
			Montážne práce					0,39
								983,14
								1 156,58

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : ŠTADIÓN FUTBAL TATRAM ARENA V PREŠOVE

Mesto:

Rozpočet:

Objekt : SO 60-SPEVNENÉ PLOCHY

JKSO :

Spracoval: Ing. Kmeč

Dňa: 16.2.2021

Zmluva č.:

Odberteľ: FUTBAL TATRAM ARENA, s.r.o.

DIČ:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

DIČ:

Projektant:

DIČ:

A	ZRN	Konstruície	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV:	197 879,07	52 815,66	250 694,73	6	Práca načas	11	Zariadenie staveniska		
2	PSV:				7	Murárska výpomoc	12	Prevádzkové vplyvy		
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažané podnikárky		
4	Iné:				9		14			
5	Súčet:	197 879,07	52 815,66	250 694,73	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:		
projektant, rozpočtár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ				ON - ostatné náklady		
dátum:				dátum:				16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte
pečať:				pečať:				17		Inžinierska činnosť
								18		Projektové práce
								19		
								20		Súčet riadkov 16 až 19:
odberateľ, obstarávateľ				odberateľ, obstarávateľ				E		Celkové náklady
dátum:				dátum:				21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 250 694,73
pečať:				pečať:				22		DPH 20% z 250 694,73 50 138,95
								23		DPH 20% z
								24		Súčet riadkov 21 až 23: 300 833,68
F				F				Odpočet - prípočet		

Odberteľ: FUTBAL TATRAM ARÉNA, s.r.o.

Projektant:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval: Ing. Kinnec

JKS80 :

Dátum: 16.2.2021

Stavba :ŠTADIÓN FUTBAL TATRAM ARÉNA V PREŠOVE

Objekt :SO 60-SPEVNIENÉ PLOCHY

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		
------------------------------------------	-------------	------------------------	-------	--	--

1 - ZEMNE PRÁCE

21 274,69

19,37

21 294,06

2 - ZÁKLADY

1 762,00

560,00

2 322,00

5 - KOMUNIKÁCIE

133 336,50

46 770,67

180 107,17

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

41 505,88

5 465,62

46 971,50

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

197 879,07


52 815,66

250 694,73

Za rozpočet celkom

197 879,07

250 694,73



Odberteľa: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.
 Projektant: AVA-stav, s.r.o.
 Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval: Ing. Kmeč
 JKSO :
 Dátum: 16.2.2021

Stavba: ŠTADIÓN FUTBAL TATRAN ARÉNA V PREŠOVE
 Objekt: SO 60-SPEVNENÉ PLOCHY

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód can.	Kód položky	Popis položky, stavového čísla, nanesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
------------	----------	-------------	------------------------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSY

1 - ZEMNE PRÁCE

1	221	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m ²	52,000	m ²	19,00	936,00		936,00
2	221	11310-7141	Odstánenie podkladov alebo krytov žvižných hr. do 50 mm, do 200 m ²	52,000	m ²	3,10	161,20		161,20
3	221	11310-7222	Odstánenie podkladov alebo krytov z kameňa dv. hr. do 20 cm, nad 200 m ²	190,000	m ²	1,20	228,00		228,00
4	272	11320-2111	Vytiahnutie krepitiek alebo obrubníkov stojatých	27,000	m	2,00	54,00		54,00
5	272	11320-4111	Vytiahnutie obrubníkov záhorových	10,000	m	1,20	12,00		12,00
6	272	12110-1101	Odstánenie omnice s premiešaním do 50 m 2210*0,15 = 331,500	331,500	m ³	1,00	331,50		331,50
7	001	12220-2203	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m ³ 3080,5*0,45 = 1386,225	1 386,225	m ³	1,60	2 217,96		2 217,96
8	001	12220-2209	Pripletky za lepkosť horn. tr. 3 pre cesty	1 386,225	m ³	0,60	831,74		831,74
9	272	13220-1102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m ³ 0,35*0,5*160 = 28,000	28,000	m ³	12,50	350,00		350,00
10	272	13220-1109	Pripletky za lepkosť horny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	28,000	m ³	3,20	89,60		89,60
11	272	16270-1105	Vodorovné premiešanie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 1386,5*28*prebyl.omica*331,5*82*0,1 = 1737,800	1 737,800	m ³	7,30	12 685,94		12 685,94
12	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m ³ v horn. tr. 1-4 *prebyl.omica*331,5*82*0,1 = 323,300	323,300	m ³	2,30	743,59		743,59
13	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládke	1 737,800	m ³	0,70	1 216,46		1 216,46
14	272	18040-2111	Zalobnenie parťového trávnička výškom v rovine	82,000	m ²	0,60	49,20		49,20
15	272	18110-1101	Úprava plánu v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	82,000	m ²	0,30	24,60		24,60
16	272	18110-1102	Úprava plánu v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	3 060,500	m ²	0,40	1 232,20		1 232,20
17	001	16130-1101	Rozpreštie omica, sklon do 1:5 do 500 m ² hr. do 10 cm	82,000	m ²	1,20	98,40		98,40
18	231	16340-3153	Ochorenia pôdy hrabaním v rovine	82,000	m ²	0,15	12,30		12,30
19	MAT	005 724100	Zmes trávnia parkové rekreačná 82*1,05*0,03 = 2,583	2,583	kg	7,50	19,37		19,37
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:									21 274,69
2 - ZÁKLADY									19,37
									21 294,06

2 - ZÁKLADY

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

21 294,06

21 274,69

19,37

21 294,06



-2-

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavového dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špeciálny materiál	Spolu
20	002	21257-1121	Výmň tratiťovod keramikom chráneným ľažaným 0,5*0,25*160 = 20.000	20,000 m3	m3	36,50	730,00		730,00
21	MAT	266 112250	Rúrka PVC dremézna flexibilná d 160 mm	160,000 m	m	3,50		560,00	560,00
22	002	21257-2121	Ľažko pre tratiťovd z keramikva dremézna ľažaného 0,5*0,1*160 = 8.000	8,000 m3	m3	45,00	360,00		360,00
23	002	21275-6116	Tratiťovdy z dreméznych rúrok pleštinových ľažaných D 160 mm bez ľažka	160,000 m	m	4,20	672,00		672,00
				2 322,00			1 762,00	560,00	2 322,00
			2 - ZÁKLADY spolu:						
			5 - KOMUNIKÁCIE						
24	211	56607-5146	Osadenie žlabu s roštom	66,000 m	m	35,00	3 010,00		3 010,00
25	MAT	565 500601	Otvod. žlab BGZ-S 200/0	36,000 ks	ks	68,00		2 448,00	2 448,00
26	MAT	565 500602	Otvod. žlab BGZ-S 201/0 s odtokom DN200 nadol	2,000 ks	ks	79,00		158,00	158,00
27	MAT	565 500606	Ľažňový rošť BG-SV 500/247/25 MW 27/13 tr.E	172,000 ks	ks	44,00		7 588,00	7 588,00
28	MAT	565 5007010	Otvod. žlab BGZ-S 200/1 až 200/5	10,000 ks	ks	44,00		440,00	440,00
			"1 až 5 po 2 kusoch-celkom ks*10 = 10.000						
29	MAT	565 500704	Otvod. žlab BGZ-S 200/6 až 200/10	10,000 ks	ks	58,00		580,00	580,00
			"6 až 10 po 2 kusoch-celkom ks*10 = 10.000						
30	MAT	565 500705	Otvod. žlab BGZ-S 200/11 až 200/15	10,000 ks	ks	58,00		580,00	580,00
			"11 až 15 po 2 kusoch-celkom ks*10 = 10.000						
31	MAT	565 500706	Otvod. žlab BGZ-S 200/16 až 200/20	10,000 ks	ks	58,00		580,00	580,00
			"16 až 20 po 2 kusoch-celkom ks*10 = 10.000						
32	MAT	665 600707	Otvod. žlab BGZ-S 200/5-0	2,000 ks	ks	58,00		116,00	116,00
33	MAT	665 600708	Otvod. žlab BGZ-S 200/10-0	2,000 ks	ks	58,00		116,00	116,00
34	MAT	665 600709	Otvod. žlab BGZ-S 200/15-0	2,000 ks	ks	58,00		116,00	116,00
35	MAT	665 600710	Otvod. žlab BGZ-S 201/20-0 s odtokom DN200 nadol	2,000 ks	ks	58,00		116,00	116,00
36	Z21	56486-1111	Podklad zo štrkoderu hr. 200 mm	350,000 m2	m2	6,50	2 275,00		2 275,00
37	Z21	56486-1112	Podklad zo štrkoderu hr. 210 mm	350,000 m2	m2	6,80	2 380,00		2 380,00
			"priemer. hr., fr. 0-32*350 = 350.000						
38	Z21	56487-1111	Podklad zo štrkoderu hr. 250 mm	2 730,500 m2	m2	8,00	21 844,00		21 844,00
			"frakcia 0-32*156,5*1134 = 2730.500						
39	Z21	56714-1322	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 220 mm	2 730,500 m2	m2	25,00	68 262,50		68 262,50
			1596,5*1134 = 2730.500						
40	MAT	562 960016	Dlažba 200*100*80 sivá	2 165,135 m2	m2	12,00		26 221,62	26 221,62
41	MAT	562 960017	Dlažba 200*100*80 červená	572,670 m2	m2	13,50		7 731,05	7 731,05
			567*1,01 = 572.670						
42	Z21	57311-1112	Podklad žv. infiltrčný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	350,000 m2	m2	0,60	210,00		210,00
43	Z21	57714-2212	Betón asfalt. tr. 2 sried. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. nad 3 m hr. 50 mm	350,000 m2	m2	9,50	3 325,00		3 325,00
44	Z21	57715-6222	Asfaltový betón ABVH II hr. 70 mm, š. nad 3 m	350,000 m2	m2	13,50	4 725,00		4 725,00



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špeciálny materiál	Spolu
45	Z21	59821-1223	Kladenie zámok diaľžby pre chodcov hr. 80 mm st. B nad 300 m ² do kôžka z cement. mŕtvy	2 730,500	m ²	10,00	27 305,00		27 305,00
1598,5*1134 = 2730,500									

5 - KOMUNIKÁCIE spolu:

180 107,17 193 336,50 46 770,67 180 107,17

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE

46	Z21	91400-1111	Osadenie zvyšných čast. otyr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	24,000	kus	16,00	384,00		384,00
47	MAT	404 453180	Značka dopravná zález. reflexná AL B 2	1,000	kus	55,00		55,00	55,00
48	MAT	404 453740	Značka dopravná 500 mm AL B27a	1,000	kus	55,00		55,00	55,00
49	MAT	404 453750	Značka dopravná 500 mm AL B27b	1,000	kus	55,00		55,00	55,00
50	MAT	404 453880	Značka dopravná 500 mm AL B33	2,000	kus	55,00		110,00	110,00
51	MAT	404 454105	Značka dopravná P2 700 mm AL lisovaná	1,000	kus	68,00		68,00	68,00
52	MAT	404 454615	Značka dopravná IP3a 500x500 mm AL lisovaná	1,000	kus	90,00		90,00	90,00
53	MAT	404 455015	Značka dopravná P8 500x500 mm AL lisovaná	2,000	kus	80,00		160,00	160,00
54	MAT	404 455025	Značka dopravná IP16 500x750 mm AL lisovaná	6,000	kus	65,00		390,00	390,00
55	MAT	404 455105	Značka dopravná E12 500x500 mm AL lisovaná	6,000	kus	65,00		390,00	390,00
56	MAT	404 455305	Značka dopravná E7 500x150 mm AL lisovaná	3,000	kus	30,00		90,00	90,00
57	MAT	404 459810	Stĺpik AI 60x5 hladký drážkový 16*3,5 = 56,000	56,000	m	14,00		784,00	784,00
58	Z21	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiar y š. 120 mm	356,000	m	0,85	302,60		302,60
59	Z21	91571-9111	Pripätok za reflexnú úpravu betónových, deliace čiar y š. 120 mm	356,000	m	0,25	89,00		89,00
60	Z21	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiar y, zebry, šípky, nápley a pod.	4,000	m ²	20,00	80,00		80,00
61	Z21	91572-9111	Pripätok za reflexnú úpravu betónových, čiar y, zebry, šípky, nápley a pod.	4,000	m ²	1,50	6,00		6,00
62	Z21	91579-1111	Prudzeň, pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiar y, vodiace pásiky	356,000	m	0,20	71,20		71,20
63	Z21	91579-1112	Prudzeň, pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiar y, zebry, liana, šípky, nápley, prechody	4,000	m ²	1,50	6,00		6,00
64	Z21	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do kôžka z betónu s bočnou oporou	106,000	m	5,50	583,00		583,00
65	MAT	592 172000	Betónový obrubník perlový 500x200x50	214,120	ks	1,50		321,18	321,18
2*106*1,01 = 214,120									
66	Z21	91786-2111	Osadenie chodníka, obrubníka betónového s oporou do kôžka z betónu	382,500	m	7,80	2 983,50		2 983,50
67	MAT	592 174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	386,325	kus	7,50		2 897,44	2 897,44
382,6*1,01 = 386,325									
68	Z21	91972-2111	Dilatčné škr y rezané priečne, rezanie škr a š. 2 až 5 mm	520,000	m	11,50	5 980,00		5 980,00
69	Z21	91972-3111	Dilatčné škr y rezané pozdĺžne, rezanie škr a š. 2 až 5 mm	680,000	m	7,50	5 175,00		5 175,00
70	Z72	91973-1121	Zarovnanie sýčnej plochy podlažiu alebo krytu živičného hr. do 50 mm	28,000	m	1,00	28,00		28,00
71	Z72	97908-2213	Vodor. doprava sutu po suchu do 1 km	61,446	t	1,30			79,88

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavového dielu, navesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špeciálny materiál	Spolu
72	272	97908-2219	5270,225+6270,098+1870,235 = 61,446 Príplatek za každý ďalší 1 km súbe 9761,446 = 553,014	553,014 t		0,30	165,90		165,90
73	221	97908-4216	Vodovodná doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km 2770,145+1070,04 = 4,315	4,315 t		20,00	86,30		86,30
74	221	97908-4219	Príplatek za každý ďalších 5 km výbur. hmôt nad 5 km	4,315 t		0,80	3,45		3,45
75	015	97908-8110	Poplatek za uloženie súbe a vyb. hmôt na skladiisku 61,446+4,315 = 65,761	65,761 t		25,00	1 644,03		1 644,03
76	221	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dlažbený 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	3 973,003 t		6,00	23 638,02	5 465,82	23 638,02
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	46 971,50			41 505,88		46 971,50
			Za rozpočet celkom	250 894,73			197 879,87	52 815,86	250 894,73
				250 894,73			197 879,87	52 815,86	250 894,73

Handwritten signature and stamp area with yellow redaction boxes.

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : ŠTADIÓN FUTBAL TATRAN ARÉNA V PREŠOVE		Miesto: Rozpočet:	
Objekt : SO 61-PARKOVISKO ČAPAJEVOVA		Spracoval: Ing. Kmeč	
Odborník: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.		Dňa: 16.2.2021	
Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.		Zmluva č.:	
Projektant:		DÍČ:	
		DÍČ:	
		DÍČ:	

A	ZRN	Koneštrukcia	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:	359 628,48	63 190,34	422 818,82	6	Práce nadčas	11	Zariadenie stavenišťa	
2	PSV:				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové výhyby	
3	MCE:				8	Bez pemnej poúlaha	13	Stážené podnikárny	
4	lné:				9		14		
5	Súčet	359 628,48	63 190,34	422 818,82	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ				
dátum:					dátum:				
pečiatka:					pečiatka:				
odberateľ, obstarávateľ					odberateľ, obstarávateľ				
dátum:					dátum:				
pečiatka:					pečiatka:				

D	ON - ostatné náklady	E	Celkové náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
17	Inžinierska činnosť	22	DPH 20% z 422 818,82
18	Projektové práce	23	DPH 20% z
19		24	Súčet riadkov 21 až 23:
20	Súčet riadkov 16 až 19:		507 382,56
Celkové náklady			
Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 422 818,82			
DPH 20% z 84 563,76			
Súčet riadkov 21 až 23: 507 382,56			

Odberteľa: FUTBAL TATRAM ARÉNA, s.r.o.

Projektant:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval: Ing. Kinec

KS : 2112

Dátum: 16.2.2021

Stavba :ŠTADIÓN FUTBAL TATRAM ARÉNA V PREŠOVE

Objekt :SO 61-PARKOVSKO ČAPAJEVOVA

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie		Špecifikovaný materiál		Spolu
1 - ZEEMNE PRÁCE	60 337,60		217,35		60 554,95
2 - ZÁKLADY	6 244,50		1 900,50		8 145,00
5 - KOMUNIKÁCIE	211 038,30		43 283,09		254 321,39
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 192,32		0,00		1 192,32
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	80 815,76		17 789,40		98 605,16
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	359 628,48		63 190,34		422 818,82
Za rozpočet celkom	359 628,48		63 190,34		422 818,82



Objekt: FUTBAL TATRAM ARÉNA, s.r.o.

Projektant:

Dovoziteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval: Ing. Kmeš

KS : 2112

Dátum: 16.2.2021

Stavba : ŠTADIÓN FUTBAL TATRAM ARÉNA V PREŠOVE

Objekt : SO 61-PARKOVISKO ČAPAJEVOVA

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Koristúce	Specifikovaný materiál	Spolu
------------	----------	-------------	-------------------------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------	------------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	001	11120-1101	Odsiernenie krovín a stromov s korunami do 1000 m ²	6,000	m ²	1,60	9,60		9,60
2	272	11120-1401	Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu	6,000	m ²	0,30	1,80		1,80
3	272	11210-1101	Vyrúbanie stromov lesných priemer do 300 mm	6,000	kus	9,50	57,00		57,00
4	272	11220-1101	Odsiernenie prívov priemer do 300 mm	6,000	kus	9,00	54,00		54,00
5	272	11310-6241	Rozobratie diažby vozov. z osmičkových panelov	48,000	m ²	1,40	67,20		67,20
6	221	11310-7221	Odsiernenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, nad 200 m ²	2 445,000	m ²	0,90	2 200,50		2 200,50
7	221	11310-7222	Odsiernenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, nad 200 m ²	830,000	m ²	1,30	1 079,00		1 079,00
8	221	11310-7231	Odsiernenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, nad 200 m ²	282,000	m ²	4,20	1 184,40		1 184,40
9	221	11310-7241	Odsiernenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, nad 200 m ²	434,000	m ²	1,00	434,00		434,00
10	221	11310-7242	Odsiernenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm, nad 200 m ²	640,000	m ²	1,50	960,00		960,00
11	272	11320-2111	Výhranie krajníkov alebo obrubníkov stojacích	204,000	m	2,00	408,00		408,00
12	272	11320-4111	Výhranie obrubníkov záhonových	263,000	m	1,20	315,60		315,60
13	001	12000-1101	Pripäťok za sčítanú výkopovku v blízkosti pozem. vedenia	25,000	m ³	15,50	387,50		387,50
14	272	12110-1101	Odsiernenie omics s premiestnením do 50 m	633,000	m ³	1,05	664,65		664,65
15	001	12220-2202	4220*0,15 = 633,000						
16	001	12220-2209	Outkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m ³	2 261,400	m ³	2,50	5 653,50		5 653,50
17	272	13220-1101	1509*0,16+2780*0,15+3198*0,35+445,5*0,1 = 2261,400						
18	272	13220-1109	Pripäťok za lepiivosť horn. tr. 3 pre cesty	2 261,400	m ³	0,60	1 356,84		1 356,84
19	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m ³	95,025	m ³	24,50	2 328,11		2 328,11
20	272	13220-1109	0,6*0,36*543 = 95,025						
21	272	13220-1109	Pripäťok za lepiivosť hornity tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	95,025	m ³	3,20	304,08		304,08
22	272	13220-1101	Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m ³	25,820	m ³	40,00	1 036,80		1 036,80
23	272	13220-1109	1,2*1,2*2*9 = 25,920						
24	001	16230-1401	Pripäťok za lepiivosť hornity tr.3	25,820	m ³	3,00	77,76		77,76
25	001	16230-1401	Vodorovné premiestnenie do 5 km korátov šír. do 30 cm	6,000	kus	0,83	5,40		5,40

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód kan.	Kód položky	Popis položky, skvebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcia	Specifikovaný materiál	Spolu
22	001	16230-1411	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmerňov list. do 30 cm	6,000 kus	kus	15,00	90,00		90,00
23	001	16230-1421	Vodorovné premiestnenie do 5 km pňov do 30 cm	6,000 kus	kus	3,30	19,80		19,80
24	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 Z261,4+85,025-25,92-2*prebyť ornica*541 = 2823,345	2 823,345 m3	m3	7,30	21 340,42		21 340,42
25	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 *prebyť ornica*633-920*0,1 = 541,000	541,000 m3	m3	2,30	1 244,30		1 244,30
26	272	17120-1201	Ukáženie expozitívny na skládajú	2 823,345 m3	m3	0,70	2 046,34		2 046,34
27	272	18040-2111	Založenie parkového trávnikta výšvom v rovine	920,000 m2	m2	0,65	598,00		598,00
28	231	18040-5111	Výpili otvorov vo veget. preštrávkách kamenivom fr. 8-16 mm	2 790,000 m2	m2	4,20	11 718,00		11 718,00
29	MAT	005 724100	Zmes trávna parková rekreačná 920*1,05*0,03 = 28,980	28,980 kg	kg	7,50	217,35	217,35	217,35
30	272	18110-1101	Úprava plánu v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	920,000 m2	m2	0,30	276,00		276,00
31	272	18110-1102	Úprava plánu v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	7 942,500 m2	m2	0,40	3 177,00		3 177,00
32	001	18130-1101	Rozpresstrele ornica, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	920,000 m2	m2	1,20	1 104,00		1 104,00
33	231	18340-3153	Obrobenie pňov hrabaním v rovine	920,000 m2	m2	0,15	138,00		138,00
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	60 554,95			60 337,60	217,35	60 554,95
34	002	21257-1121	Výpili tratiťovod kamenivom drobným (ťažným) 0,5*0,25*543 = 67,875	67,875 m3	m3	38,00	2 579,25		2 579,25
35	002	21257-2121	Ližba pre tratiťovd z kameniva drobného (ťažného) 0,5*0,1*543 = 27,150	27,150 m3	m3	45,00	1 221,75		1 221,75
36	MAT	266 112250	Rúrka PVC drenážna šesťbinná d 160 mm	543,000 m	m	3,50	1 900,50	1 900,50	1 900,50
37	002	21275-6116	Tratiťovdy z drenážnych rúrok plastových šesťbinných D 160 mm bez ližba	543,000 m	m	4,50	2 443,50		2 443,50
			2 - ZÁKLADY spolu:	8 145,00			6 244,50	1 900,50	8 145,00
38	221	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	445,500 m2	m2	5,20	2 316,60		2 316,60
39	221	56426-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	2 790,000 m2	m2	6,80	18 972,00		18 972,00
40	221	56465-1114	Podklad zo štrkopy hr. 180 mm *priemer. hr., fr. 0-32*3198 = 3198,000	3 198,000 m2	m2	6,00	19 188,00		19 188,00
41	MAT	552 960046	Dizážba pre nevidiacich 200*200*60 červená noppová 5,5*1,01 = 5,555	5,555 m2	m2	25,50	141,65	141,65	141,65
42	221	56466-1111	Podklad zo štrkopy hr. 200 mm 3198+1508 = 4707,000	4 707,000 m2	m2	6,50	30 595,50		30 595,50
43	221	56466-1112	Podklad zo štrkopy hr. 210 mm *priemer. hr., fr. 0-32*1508 = 1508,000	1 508,000 m2	m2	6,50	9 808,50		9 808,50
44	272	57311-1112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	4 707,000 m2	m2	0,00	0,00		0,00

(Handwritten signature and date)

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcia	Špecifikovaný materiál	Spolu
45	Z21	57714-1212	Bežný asfalt tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrúb. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. do 3 m hr. 50 mm	36,250 m ²		10,00			362,50
			153*0,25 = 38,250						
46	Z21	57714-2212	Bežný asfalt tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrúb. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. nad 3 m hr. 50 mm	4 707,000 m ²		10,00			47 070,00
47	Z21	57714-2222	Bežný asfaltový tr. 2 úžný AC 16 (ABL 2) š. nad 3 m hr. 50 mm	3 198,000 m ²		10,00			31 980,00
48	Z21	57715-6222	Asfaltový betón ABVH II hr. 70 mm, š. nad 3 m	1 509,000 m ²		14,00			21 126,00
49	MAT	582 980015	Dlažba 200*100*80 sivá	449,955 m ²		11,00		4 949,51	4 949,51
			445,5*1,01 = 449,955						
50	Z21	58621-1133	Kladenie zámitovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm ek. C nad 300 m ²	445,500 m ²		10,00		4 455,00	4 455,00
51	MAT	593 00200	Značkovací kameň 80*80*80 červený	4 900,000 ks		0,60		2 940,00	2 940,00
52	MAT	593 00100	Zatrávňovacia dlažba 600*400*100	11 750,643 ks		3,00		35 251,93	35 251,93
			2790*4,17*1,01 = 11750,643						
53	Z21	58681-4313	Kladenie dlažby poz. komunikácií z vegetačných dlaždíc hr. 100 mm, pl. nad 300 m ²	2 790,000 m ²		8,00		22 320,00	22 320,00
			6 - KOMUNIKÁCIE spolu:	254 321,36			211 638,30	43 283,09	254 321,39
54	011	63157-1003	Náspyt štíroplesku 0-32 spenujúceho 1,2*1,2*2*9 = 25,920	25,920 m ³		46,00		1 192,32	1 192,32
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 192,32			1 192,32	0,00	1 192,32
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
55	011	91000-01	Utlačenie kábelového žlabu vrátane zamŕznutých prác aj počít. bežnou	318,000 m		12,80		4 070,40	4 070,40
56	MAT	500 8030	Dodávka kábelového žlabu	318,000 m		13,80		4 388,40	4 388,40
57	MAT	500 8031	Dodávka černej fólie š=0,33 m	318,000 m		0,85		270,30	270,30
58	Z21	91400-1111	Oceadenia zrelých cest. dopr. značiek na stĺpky, konzoly alebo objekty	18,000 kus		16,00	288,00		288,00
59	MAT	404 453105	Dopravná značka P2 700 mm AL lisovaná	3,000 kus		70,00		210,00	210,00
60	MAT	404 453115	Dopravná značka P8 500x500 mm AL lisovaná	6,000 kus		75,00		450,00	450,00
61	MAT	404 453880	Značka dopravná 500 mm AL B33	1,000 kus		60,00		60,00	60,00
62	MAT	404 455165	Dopravná značka IP16 500x700 mm AL lisovaná	1,000 kus		65,00		65,00	65,00
63	MAT	404 456405	Dopravná značka E7 500x150 mm AL lisovaná	3,000 kus		30,00		90,00	90,00
64	MAT	404 456410	Dopravná značka IP12 500x700 mm AL lisovaná	1,000 kus		35,00		35,00	35,00
65	MAT	404 456415	Dopravná značka IP16+E15 AL lisovaná	2,000 kus		80,00		160,00	160,00
66	MAT	404 456440	Dopravná značka E12 500*500 AL lisovaná	1,000 kus		68,00		68,00	68,00
67	MAT	404 456810	Šípik AI 60/5 hladký drážkový 14*3,5 = 49,000	49,000 m		14,00		686,00	686,00
68	Z21	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliaci čiar š. 120 mm	66,000 m		1,00		66,00	66,00
69	Z21	91571-9111	Príslušenstvo za reflexnú úpravu bleditínov, deliaci čiar š. 120 mm	66,000 m		0,20		13,20	13,20
70	Z21	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiar, zber, šípky, náspyt	10,000 m ²		20,00		200,00	200,00
71	Z21	91572-9111	Príslušenstvo za reflexnú úpravu bleditínov, čiar, zber, šípky	10,000 m ²		0,90		9,00	9,00



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Pr. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
72	Z21	91579-1111	Préznač. pre vodór. znečistenie z náter. hmôt, čeliaca čiery, vodiaca pásavý	66,000	m	0,20	13,20		13,20
73	Z21	91579-1112	Préznač. pre vodór. znač. náter. hmôt, čiery, zebry, šípky, néšypky	10,000	m ²	1,30	13,00		13,00
74	Z21	91655-1111	Oseadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	805,500	m	5,20	4 188,60		4 188,60
75	MAT	582-172000	Betónový obrubník partový 500x200x50	1 627,110	ks	1,50		2 440,67	2 440,67
76	Z21	91768-2111	Oseadenie chodníka. obrubníka betónového stojatejšo s oporou do lôžka z betónu	1 217,500	m	7,20	8 766,00		8 766,00
77	MAT	582-174510	1088,5+46+26+*obšlúkový 77 = 1217.500	1 151,905	kus	6,50		7 487,38	7 487,38
78	MAT	582-17502	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	212,100	ks	6,50		1 378,65	1 378,65
79	Z21	91973-5111	1140,5*1,01 = 1151.905	212,000	m	5,50	1 166,00		1 166,00
80	O13	96104-4111	Betón. obrubník obšlúkový R=0,5 380/250/150	20,000	m ³	65,00	1 700,00		1 700,00
81	Z21	97550-11	Betón. obrubník obšlúkový R=0,5 380/250/150	23,000	kus	3,50	80,50		80,50
82	Z21	97908-2213	210*1,01 = 212.100	774,722	t	1,30	1 007,14		1 007,14
83	Z21	97908-2219	Rezanie stávejúceho živého korytu alebo podkladu hr. do 5 cm	6 972,498	t	0,30	2 081,76		2 081,76
84	Z21	97908-4216	Búranie základov z betónu presáto alebo otvorov nad 4 m ²	59,684	t	20,00	1 193,68		1 193,68
85	Z21	97908-4219	Rezanie obrubníkov nespoly	59,684	t	0,80	47,75		47,75
86	O15	97908-8110	Vodór. doprava sate po suchu do 1 km	834,406	t	15,00	12 516,09		12 516,09
87	Z21	99822-3011	Príplatek za každý ďalší 1 km sate	7 230,908	t	6,00	43 385,45		43 385,45
			9774,722 = 6972,498	98 005,16			88 005,16		88 005,16
			Vodór. doprava vyzbrazených hmôt po suchu do 5 km	422 818,82			359 628,48		422 818,82
			4870,408+20470,145+26370,04 = 59.684	422 818,82			359 628,48		422 818,82
			Príplatek za každý ďalší 5 km vyzbr. hmôt nad 5km	422 818,82			359 628,48		422 818,82
			Poplatek za uloženie sate s vyzbr. hmôt na skážku	422 818,82			359 628,48		422 818,82
			774,722+59.684 = 834.406	422 818,82			359 628,48		422 818,82
			Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kvý dláždený						
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:						
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:						
			Za rozpočet celkom						



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: ŠTADIÓN FUTBAL TATRAN ARÉNA V PREŠOVE Miesto: Rozpočet
 Objekt: SO 62-ÚPRAVA PARKOVISKA BJORNSSONOVA Spracoval:
 Odbíratel: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. Dňa: 16.2.2021 Zmluva č.:
 Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o. IČO: DIČ:
 Projektant: IČO: DIČ:
IČO: DIČ:

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	30 420,05	794,00	31 214,05	6	Práca nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Stážané podnikienky
4	liné:				9		14	
5	Súčet:	30 420,05	794,00	31 214,05	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

dátum: _____ podpis: _____
 pečatka: _____
 dátum: _____ podpis: _____
 pečatka: _____
 dátum: _____ podpis: _____
 pečatka: _____

D	ON - ostatné náklady	E	CELKOVÉ NÁKLADY
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 31 214,05
17	Inžinierska činnosť	22	DPH 20% z 31 214,05 6 242,81
18	Projektové práce	23	DPH 0% z
19		24	Súčet riadkov 21 až 23: 37 456,86
20	Súčet riadkov 16 až 19:	F	Odpoveď - príloha

dátum: _____
 podpis: _____
 pečatka: _____

Odbavateľ: FUTBAL TATRAM ARÉNA, s.r.o.

Projektant:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval: Ing. Kmeč

KS : 2112

Dátum: 16.2.2021

Stavba :ŠTADIÓN FUTBAL TATRAM ARÉNA V PREŠOVE

Objekt :SO 62-ÚPRAVA PARKOVSKA BJORNSSONOVA

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popís položky, stavebného diela; remesa	Konštrukcie		Špeciálny materiál		Spolu

1 - ZEMNÉ PRÁCE

5 - KOMUNIKÁCIE

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

7 632,00	0,00	7 632,00
17 977,60	0,00	17 977,60
4 810,45	794,00	5 604,45
30 420,05	794,00	31 214,05

Za rozpočet celkom

30 420,05 794,00 31 214,05



Objedávateľ: FUTBAL TATRAM ARÉNA, s.r.o.
 Projektant:
 Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval: Ing. Kmeč
 KS : 2112
 Dátum: 16.2.2021

Stavba : ŠTADIÓN FUTBAL TATRAM ARÉNA V PREŠOVE
 Objekt : 30 62-ÚPRAVA PARKOVISKÁ BJORNSONOVA

Staroprojekt, s.r.o., Prešov **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výšaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcia	Specifikovaný materiál	Spolu
------------	----------	-------------	-------------------------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY H8V

1 - ZEMNÉ PRÁCE

1 221 11315-1214 Frézovanie žv. kryty hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m², baz. prevádzok 1 696,000 m² 4,50 7 632,00 7 632,00

5 - KOMUNIKÁCIE

2 272 57321-1111 Postrek živýňový spojovací z osátného osádlu 0,5-0,7 kg/m² 1 696,000 m² 0,60 1 017,60 1 017,60
 3 221 57714-2212 Beton osádl. tr. 2 strat. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABU) š. nad 3 m hr. 50 mm 1 696,000 m² 10,00 16 960,00 16 960,00

1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:

7 632,00 0,60 17 977,60 17 977,60

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

4 221 91400-1111 Osadenia zleňých cesných dopravných značiek na šípky, korozny alebo objekty 8,000 kus 18,00 144,00 144,00

5 MAT 404 453106 Dopravná značka P1 700 mm 2,000 kus 55,00 110,00
 6 MAT 404 453115 Dopravná značka P8 500x500 AL lisovaná 2,000 kus 80,00 160,00
 7 MAT 404 455165 Dopravná značka IP16 500x700 mm AL lisovaná 2,000 kus 65,00 130,00
 8 MAT 404 456125 Dopravná značka ET15 500x500 mm AL lisovaná 2,000 kus 50,00 100,00
 9 MAT 404 456610 Šípky AI 60/5 hladký drážkový 6'3,5 = 21,000 21,000 m 14,00 294,00 294,00

10 221 91571-1111 Vodorné značenie krytov stiečk. farbou, deliaca čiary š. 120 mm 329,000 m 1,20 394,80 394,80
 11 221 91571-9111 Príplatek za reflexnú úpravu baličínový, deliaca čiary š. 120 mm 329,000 m 0,20 65,80 65,80
 12 221 91572-1111 Vodorné značenie krytov stiečk. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisý a pod. 2,000 m² 20,00 40,00 40,00

13 221 91572-9111 Príplatek za reflexnú úpravu baličínový, čiary, zebry, šípky, nápisý a pod. 2,000 m² 0,90 1,80 1,80

14 221 91579-1111 Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliaca čiary, vodiace pásiky 329,000 m 0,25 82,25 82,25

15 221 91579-1112 Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopočary, zebry, lína, šípky, nápisý, predhody 2,000 m² 1,30 2,60 2,60

16 272 91973-5111 Rezanie stavebného živčného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm 24,000 m 4,50 108,00 108,00
 17 272 97808-2213 Vodorná doprava aute po suchu do 1 km 166,208 t 1,30 216,07 216,07



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód can.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, renesálie, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memó jednota	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu
18	272	97908-2219	16967,088 = 168.208 Prípustok za každý dĺžki 1 km súbe	1 495,872 t		0,30	448,76		448,76
19	015	97908-6110	9*168.208 = 1495,872 Poplatok za uloženie súbe a vyb. hmôt na skladku	168,208 t		18,00	2 991,74		2 991,74
20	221	98822-5111	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt. žvičiny	209,753 t 5 804,45		1,50	314,63 4 810,45	794,00	314,63 5 804,45
				PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	31 214,05		30 420,05	794,00	31 214,05
				Za rozpočet celkom	31 214,05		30 420,05	794,00	31 214,05



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Prešov - Futbal TATRAN ARÉNA - 12/2019		Miesto: Prešov	
Objekt :SO 65 Oporný múr		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 16.2.2021
Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.		IČO:	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
		0	0
		0	0
		0	0

A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	373 816,97	0,00	373 816,97	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomoco	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	373 816,97	0,00	373 816,97	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :	0,00 %	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00
13	Sťažané podmienky	0,00 %	0,00	18	Projektové práce	0,00
14		0,00 %	0,00	19		0,00
15		Súčet riadkov 11 až 14:	0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00

projektant, rozpočítateľ cenár podpis: dátum:	pečiatka:	E Celkové náklady			
		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	373 816,97	
		22	DPH 20% z:	373 816,97	74 763,39
		23	DPH 0% z:	0,00	0,00
		24	Súčet riadkov 21 až 23:	448 580,36	
		F	Odpočítateľ - prípočet	0	

odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	

Odberateľ: FUTBAL TATRAM ARÉNA, s.r.o.

Projektant:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 16.2.2021

Stavba : Prešov - Futbal TATRAM ARÉNA - 12/2019

Objekt : SO 85 Oporný múr

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	16 886,57	0,00	16 886,57	0,00000	0,000	967,793
2 - ZÁKLADY	117 928,75	0,00	117 928,75	2 645,25793	0,000	1 067,552
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	178 896,72	0,00	178 896,72	1 389,03585	0,000	7 700,214
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	60 104,93	0,00	60 104,93	1,27348	0,000	5 832,182
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	373 816,97	0,00	373 816,97	4 035,56726	0,000	15 567,741
Za rozpočet celkom	373 816,97	0,00	373 816,97	4 035,56726	0,000	15 567,741

Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

Projektant:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 16.2.2021

Stavba : Prešov - Futbal TATRAN ARÉNA - 12/2019

Objekt : SO 65 Oporný múr

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	1,494	m3	24,50	36,80	20
2	272	132201108	Príplatok za leplivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	1,494	m3	3,20	4,78	20
3	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	703,637	m3	15,50	10 906,37	20
4	272	132201209	Príplatok za leplivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	703,637	m3	1,00	703,84	20
5	272	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	533,058	m3	1,50	799,59	20
6	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	438,802	m3	7,50	3 289,52	20
7	253	167106111	Nakladanie výkopku horn. 1-7	266,529	m3	1,85	439,77	20
8	001	174101002	Zásyp zhuťnený jám, šachlet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	266,529	m3	2,85	706,30	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				16 886,57			16 886,57	
2 - ZÁKLADY								
9	002	212521111	Výplň tratičovod kamenivom hrubým drveným32-64 mm	142,149	m3	33,50	4 761,99	20
10	002	212531111	Výplň tratičovod kamenivom hrubým drveným 16-63 mm	88,843	m3	33,50	2 976,24	20
11	002	212582115	Lôžko pre tratičovod z ílovej zeminy hr.150mm	26,653	m3	21,50	573,04	20
12	272	212752113	Tratičovody z drenážnych rúrok DN do 160 so štrkopieskovým lôžkom a obeypom	355,372	m	10,50	3 731,41	20
13	002	212971122	Zhotovenie optič. tratičovodov z geotextílie rúr DN160	710,744	m2	1,40	995,04	20
14	002	224310001	Základové ihlanové pláty vč.vrtu, výplňa, výstuže a hlavice, kompl.D+M	306,000	m	95,00	29 070,00	20
15	011	274313711	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30	1,589	m3	104,00	163,18	20
16	011	274321511	Základové pásy zo železobetónu tr. C30/37	587,507	m3	106,00	62 275,74	20
17	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	652,786	m2	16,50	10 770,97	20
18	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	652,786	m2	4,00	2 611,14	20
2 - ZÁKLADY spolu:				117 928,75			117 928,75	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
19	015	327501112	Ílové tesnenie za a oporamí hr.150mm	31,290	m3	22,50	704,03	20
20	015	380321442	Kompletné konštr. bet. žal. obyčajného tr. C 25/30 hr. 150-300 mm	8,417	m3	125,00	1 052,13	20
21	015	380321663	Kompletné konštr. zo ŽB tr. C 30/37 hr. nad 300 mm	483,910	m3	115,00	55 649,85	20
22	015	380356211	Debnenie komplet. konštrukcií zhotovenie	2 419,550	m2	18,50	44 761,88	20
23	015	380356212	Debnenie komplet. konštrukcií odstránenie	2 419,550	m2	4,50	10 887,98	20
24	015	380361006	Výstuž kompletých konštrukcií z ocele 10 505	11,810	t	1 250,00	14 762,50	20
25	253	380361123	Vystuženie muriva zv. sieť. KARI	40,283	t	1 250,00	50 353,75	20
26	012	389941014	Kovové stav. doplnkové konštr.-trň pr.20 pozinkovaný dl.1,00m	90,000	kus	6,50	585,00	20
27	012	389941019	Zavítová tyč pr.16 dl.1,00m vč. vrtania a lepidla, kompl.D+M	14,000	kg	10,00	140,00	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				178 896,72			178 896,72	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
28	015	931991110	Tesnenie dilatčných škár pásom gumovým alebo PVC					

nta
598

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód osn.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
29	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	438,602	m3	11,00	4 824,62	20
30	011	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	6 802,789	t	8,00	54 422,31	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				60 104,93			60 104,93	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				373 816,97			373 816,97	
Za rozpočet celkom				373 816,97			373 816,97	

Staroprojekt, s.r.o., Prešov

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: ŠTADIÓN FUTBAL TATRAN ARÉNA V PREŠOVE

Miesto:

Rozpočet:

Objekt: SO 06-OPLIOTENIE

JKSO:

Spracoval:

Odberteľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

Dňa: 16.2.2021

Zmluva č.:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČO:

IČO:

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

A	ZRN	Konštrukcia	Specifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnené stavby
1	HSV:	5 381,63	48 485,84	53 867,47	6	Práca načas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	4 545,86	0,00	4 545,86	7	Murárska výpomoc	12	Prevádzkové výhyby
3	MCE:			0,00	8	Baz pevnjej podlahy	13	Stážané podmienky
4	Iné:			0,00	9		14	
5	Súčet	9 927,49	48 485,84	58 413,33	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočtár, cenár
 dátum: _____ podpis: _____
 pečiatka: _____
 dodávateľ, zhotoviteľ
 dátum: _____ podpis: _____
 pečiatka: _____

odberateľ, obstarávateľ
 dátum: _____ podpis: _____
 pečiatka: _____

D	DN - ostatné náklady	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
		17	Inžinierska činnosť	0,00
		18	Projektové práce	0,00
		19		0,00
		20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
E	CELKOVÉ NÁKLADY			
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			58 413,33
22	DPH 20% z		58 413,33	11 682,57
23	DPH 0% z		0,00	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:			70 096,00
F	Odpočít - prípočet			0

Odberteľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

Projektant:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval: Ing. Kmeč

JKSO :

Dátum: 16.2.2021

Stavba :ŠTADIÓN FUTBAL TATRAN ARÉNA V PREŠOVE
Objekt :SO 06-OPLATENIE

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného úseku, remesla	Rekapitulácia rozpočtu v EUR			Spolu		
	Konštrukcie	Špecifickovaný materiál				
1 - ZEMNE PRÁCE	833,21	0,00	833,21			
2 - ZÁKLADY	1 511,93	0,00	1 511,93			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	2 707,00	48 485,84	51 192,84			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	329,49	0,00	329,49			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	5 381,63	48 485,84	53 867,47			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	4 545,86	0,00	4 545,86			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	4 545,86	0,00	4 545,86			
Za rozpočet celkom	9 927,49	48 485,84	58 413,33			



Odberteľ: FUTBAL TATRAM ARÉNA, s.r.o.
 Projektant:
 Dodávateľ: AVA-sány, s.r.o.

Spracoval: Ing. Kmeč
 JKSO :
 Dátum: 16.2.2021

Stavba :ŠTADIÓN FUTBAL TATRAM ARÉNA V PREŠOVE
 Objekt :SO 86-OPLOTENIE

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavového dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcia	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSB									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	272	133201101	Hlbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m ³ 0,4*0,4*0,8*103-0,5*0,5*1,0*13 = 16,434	16,434	m ³	40,00	657,36		657,36
2	272	133201108	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	16,434	m ³	2,50	41,09		41,09
3	272	162701105	Vodovrnné premiestnenie výsepu do 10000 m horn. tr. 1-4	16,434	m ³	7,50	123,26		123,26
4	272	171201201	Ukrojenie sypaniny na stádku	16,434	m ³	0,70	11,50		11,50
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	633,21			833,21	0,00	833,21
2 - ZÁKLADY									
5	011	275313511	Základové pätky z betónu prosého tr. C12/15 *Ako pod. č.1*16,434 = 16,434	16,434	m ³	92,00	1 511,93		1 511,93
			2 - ZÁKLADY spolu:	1 511,93			1 511,93	0,00	1 511,93
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
6	015	338171121	Oceadzovanie sápkov plochých oceľových do 2,6 m so základm MC 90-45 = 135,000	135,000	ks	4,50	607,50		607,50
7	MAT	55346100	Dodávka poplesťových rámov AXIS SR dĺžka 2,48 m, výška 2,0 m	215,000	ks	72,00	15 480,00		15 480,00
8	MAT	55346200	Dodávka sápkov pre ukotvenie rámov AXIS SR d.2,50 m (kotvenie 0,5 m)	238,000	ks	28,00	6 664,00		6 664,00
			98-90-60 = 238,000						
9	MAT	55346202	Čapica pre sápk AXIS	238,000	ks	2,20	523,60		523,60
10	MAT	55346203	Vymedzovač na AXIS	1,000	ks	2,50	2,50		2,50
11	MAT	553300019	Brána šířky 3,3 m, výšky 2,0 m z jekových profilov	5,000	ks	1 189,00	5 945,00		5 945,00
12	MAT	553300020	Bránka šířky 1,25 m, výšky 2,0 m z jekových profilov	2,000	ks	575,00	1 150,00		1 150,00
13	015	338171122	Oceadzovanie sápkov plochých oceľ. do 2,6 m so zabehrovaním bet. tr. C 25/30	103,000	ks	8,50	875,50		875,50
14	211	348171111	Oceadenie zábradlia oceľového do 100 kg/m	36,000	m	34,00	1 224,00		1 224,00
15	MAT	55300010	Dodávka ocele pre zábradlie	1 101,220	kg	17,00	18 720,74		18 720,74
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	51 192,84			2 707,00	48 485,94	51 192,84
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									



Staroprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, rennesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špeciálny materiál	Spolu
16	015	998152121	Presun hmot pre optoberie, obj. zvláštna pre chov živoč., rôzne monol. v. do 3 m	59,908 t		5,50	329,49		329,49
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				329,49			329,49	0,00	329,49
PRÁCE A DODÁVKY PSV				53 887,470			5 381,63	48 485,84	53 867,47
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
17	767	767162250	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné Montáž zábradlia rovného z prof. oc. na oc. konštr. nad 60 kg	36,000 m		20,00	720,00		720,00
18	767	767914130	Montáž optoberia rámového, výšky do 2,0 m 56+153+203,8+116,55 = 529,350	529,350 m		6,50	3 440,78		3 440,78
19	767	767320250	Montáž vrat a vratok v optoberí na sádky oceľové do 10 m ²	7,000 kus		55,00	385,00		385,00
20	767	998767101	Presun hmot pre kovové stier. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	0,002 t 4 545,86		40,00	0,08 4 545,86	0,00	0,08 4 545,86
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				4 545,86			4 545,86	0,00	4 545,86
Za rozpočet celkom				58 413,33			9 927,49	48 485,84	58 413,33



Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : ŠTADIÓN FUTBAL TATRAN ARÉNA V PREŠOVE

Mesto:

Objekt : SO 67-VNÚTORNÁ KOMUNIKÁCIA

KS : 2112

Rozpočet:

Spracoval: Ing. Kmeč

Odberteľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

Zmluva č.:

Dát: 16.2.2021

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

DIČ:

Projekťant:

DIČ:

IČO:

DIČ:

IČO:

DIČ:

A		B		C	
ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	IN - Individuálna náklady	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV: 176 222,44	55 503,06	231 725,50	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:			12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:			13	Sťažané podmieňky
4	Iné:			14	
5	Súčet: 176 222,44	55 503,06	231 725,50	15	Súčet riadkov 11 až 14:
projekťant, rozpočtár, cenár			dodávateľ, zhotoviteľ		
dátum:		podpis:		D	
pečať:		pečať:		CN - ostatné náklady	
				16	
				Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
				17	
				Inžinierska činnosť	
				18	
				Projektové práce	
				19	
				20	
				Súčet riadkov 16 až 19:	
				E	
				Celkové náklady	
				21	
				Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
				22	
				DPH 20% z	
				23	
				DPH 0% z	
				24	
				Súčet riadkov 21 až 23:	
				F	
				Odpočet - prípočet	
				231 725,50	
				46 345,10	
				278 070,60	

Objedávateľ: FUTBAL TATRAM ARÉNA, s.r.o.
Projektant:
Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval: Ing. Kmeč
KS : 2112
Dátum: 16.2.2021

Stavba : ŠTADIÓN FUTBAL TATRAM ARÉNA V PREŠOVE
Objekt : SO 67-VNÚTORNÁ KOMUNIKÁCIA

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavového diela, remesa	Konštrukcie	Špecifickovaný materiál	Spolu		
1 - ZEMNE PRÁCE	50 408,15	3,55	50 411,70		
5 - KOMUNIKÁCIE	83 339,90	55 499,51	138 839,41		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	42 474,39	0,00	42 474,39		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	176 222,44	55 503,06	231 725,50		
Za rozpočet celkom	176 222,44	55 503,06	231 725,50		



Objekt: FUTBAL TATRAM ARÉNA, s.r.o.
 Projektant:
 Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval: Ing. Kmeč
 KS : 2112
 Dátum: 18.2.2021

Stavba :ŠTADIÓN FUTBAL TATRAM ARÉNA V PREŠOVE
 Objekt :SO 67-VNÚTORNÁ KOMUNIKÁCIA

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výjazd-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
------------	----------	-------------	--------------------------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNÉ PRÁCE

1	272	11310-6121	Rozobrášenie dlažby pre chodcov z betón. dlaždic alebo tvárnic	72,000	m ²	1,50	108,00		108,00
2	221	11310-7131	Odsiatarenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m ²	225,000	m ²	18,50	4 182,50		4 182,50
3	272	11320-4111	Vytiahnutie obrubníkov záhonových	42,000	m	1,20	50,40		50,40
4	272	12110-1101	Odsiatarenie ornice s premiešaním do 50 m	1 507,500	m ³	1,10	1 658,25		1 658,25
5	001	12220-2203	1005070,15 = 1507,500	3 004,000	m ³	1,60	4 806,40		4 806,40
6	001	12220-2209	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m ³	338070,65+820 = 3004,000					
7	272	16270-1105	Pripiesak za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	3 004,000	m ³	0,55	1 652,20		1 652,20
8	272	16710-1102	Vodoravné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	4 045,000	m ³	7,20	29 124,00		29 124,00
9	001	17110-1103	3004+prebyl ornica*1508-465 = 4045,000	1 506,000	m ³	2,20	3 313,20		3 313,20
10	272	17120-1201	Nádobanie výkopku nad 100 m ³ v horn. tr. 1-4	465,000	m ³	2,50	1 162,50		1 162,50
11	272	18040-2111	*prebyl ornica*1507,5-1570,1 = 1508,000	4 045,000	m ³	0,70	2 831,50		2 831,50
12	272	18110-1101	Uloženie sypeniny na skládisku	15,000	m ²	0,65	9,75		9,75
13	272	18110-1102	Začistenie parkovného trávniča výšerom v rovnie	15,000	m ²	0,20	3,00		3,00
14	001	18130-1101	Úprava pláňa v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	3 773,000	m ²	0,40	1 509,20		1 509,20
15	MAT	005 724100	Rozprešenie ornice, sítkon do 1,5 do 500 m ² hr. do 10 cm	15,000	m ²	1,15	17,25		17,25
			Zmes trávna parková rekreačná	0,473	kg	7,50	3,55		3,55
			1571,0570,03 = 0,473						
			1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:	50 411,70			50 488,15		50 411,70

5 - KOMUNIKÁCIE

16	221	56485-1112	Podklad zo štrkohrte hr. 160 mm	3 360,000	m ²	5,30	17 808,00		17 808,00
			*f. 0-32-3360 = 3360,000						
17	221	56485-1112	Podklad zo štrkohrte hr. 160 mm	413,000	m ²	5,30	2 188,90		2 188,90
			*f. 8-16*413 = 413,000						
18	221	56486-1111	Podklad zo štrkohrte hr. 200 mm	3 360,000	m ²	6,50	21 840,00		21 840,00
19	272	56881-1111	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do kĺžka z kameniva ľahného	3 773,000	m ²	11,00	41 503,00		41 503,00
			3360*413 = 3773,000						

